

**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale pe teritoriul
raionului Hincesti 2023 (pe timp
de iarna)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 499 028,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
1	Calc	Deserviciu de iarna 24/24 ore	h-om	1 224,00	70,00	85 680,00
2	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	25,00	338,876	8 471,91
3	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,15	801,47	921,69
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	150,00	148,103	22 215,38
5	TR11AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	150,00	27,276	4 091,40
6	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	115,38	39,55	4 563,30
7	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание	1000 m2	1 500,00	89,635	134 452,25

1	2	3	4	5	6	7
		противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)				
8	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)(Doar salariu)	1000 m2	3 635,00	17,525	63 702,76
9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	800,00	36,962	29 569,78
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	327,00	292,748	95 728,69
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1 270,00	67,40	85 598,24
12	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	200,00	95,313	19 062,68
13	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	1000 m2	9 500,00	10,027	95 252,70
14	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	5 060,00	65,386	330 855,18
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Intretinerea drumurilor pe timp de iarna Inklusiv salariu				0,00

	Total	Lei	980 165,96
	Asigurari sociale si medicale	24 %	44 708,44
	Total		1 024 874,40
	Cheltuieli de regie	14,5 %	148 606,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 173 481,19
		Transportarea muncitorilor	5000 Lei			5 000,00
		Total				1 178 481,19
		Beneficiu de deviz	6 %			70 708,87
		Total				1 249 190,06
		TVA	20 %			249 838,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 499 028,07

Intocmit

DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere a
drumurilor locale pe teritoriul
raionului Hincesti (pe timp de
iarna)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 499 028,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor deserviciu	h-om.	1 224,00	70,00	85 680,00
2.	7124030010900	Drumar	h-om	28,75	68,19	1 960,46
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	126,92	68,19	8 654,70
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 319,70	68,19	89 990,00
Total manopera						186 285,17

Materiale:

1.	2811237321801	Material antiderapant	t	363,50	0,00	0,00
				506,00	587,02	297 032,12
				150,00	721,10	108 165,00
Total materiale de construcții						405 197,12

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	294,34	680,81	200 389,62
2.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,62	351,52	921,69
3.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	91,20	324,23	29 569,78
4.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	27,50	236,78	6 511,45
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,25	394,94	22 215,38
6.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	193,10	668,44	129 075,76
Total utilaje de construcții						388 683,67

Total	Lei	980 165,96
Asigurari sociale si medicale	24 %	44 708,44
Total		1 024 874,40
Cheltuieli de regie	14,5 %	148 606,79
Total		1 173 481,19
Transportarea muncitorilor	5000 Lei	5 000,00

Total		1 178 481, 19
Beneficiu de deviz	6 %	70 708,87
Total		1 249 190, 06
TVA	20 %	249 838,0 1

Total deviz:

1 499 028,07

Intocmit

DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere a drumurilor
locale pe teritoriul raionului Hincesti (pe timp de
iarna)**
**Investitor CONSILIUL RAIONAL
HINCESTI**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
1	Calc	Deserviciu de iarna 24/24 ore	h-om			70,00
	1	Muncitor deserviciu	h-om.	1,00	70,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			85 680,00
2	RpDB40A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			338,876
	7124030010900	Drumar	h-om	1,15	68,19	78,42
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,10	236,78	260,46
		<i>Total</i>	Lei			8 471,91
3	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			801,47
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,28	351,52	801,47
		<i>Total</i>	Lei			921,69
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			148,103
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	394,94	148,10
		<i>Total</i>	Lei			22 215,38
5	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			27,276
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,40	68,19	27,28
		<i>Total</i>	Lei			4 091,40
6	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			39,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	68,19	39,55
		<i>Total</i>	Lei			4 563,30
7	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2			89,635
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,257	68,19	17,52
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,10	721,10	72,11
		<i>Total</i>	Lei			134 452,25
8	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)(Doar salariu)	1000 m2			17,525
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,257	68,19	17,52
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,10	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			63 702,76
9	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,962

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,114	324,23	36,96
		<i>Total</i>	Lei			29 569,78
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			292,748
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,43	680,81	292,75
		<i>Total</i>	Lei			95 728,69
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			67,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,099	680,81	67,40
		<i>Total</i>	Lei			85 598,24
12	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			95,313
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,14	680,81	95,31
		<i>Total</i>	Lei			19 062,68
13	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	1000 m2			10,027
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,015	668,44	10,03
		<i>Total</i>	Lei			95 252,70
14	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			65,386
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,10	587,02	58,70
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,01	668,44	6,68
		<i>Total</i>	Lei			330 855,18

APROBAT:

Intocmit
DRUMURI IALOVENI S.A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.