

Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 018 593,61 lei

Intocmit in prețuri curente 12.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Alexandru cel Bun , L=863m, l=3.5m varianta alba				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,53	1 805,00 0,00	8 176,65 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	4,53	800,00 0,00	3 624,00 0,00
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	4,53	2 443,50 0,00	11 069,06 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	724,80	16,20 0,00	11 741,76 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,53	3 911,60 430,80	17 719,55 1 951,51

6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,20	10 909,85 419,75	329 477,52 12 676,50
		Total Reparatia str. Alexandru cel Bun , L=863m, l=3.5m varianta alba Inclusiv salariu				381 808,54 14 628,02
		2. Reparatia unui sector de drum pe strada "Copaceni" L=240m, l=3.5m, gr 13cm				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,68	1 975,50 0,00	3 318,84 0,00
8	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,68	800,00 0,00	1 344,00 0,00
9	TsC35A2	Incarcarea pamintului cu excavatul in autobasculanta	100 m3	1,10	918,00 0,00	1 009,80 0,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	176,00	45,60 0,00	8 025,60 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=13 cm	100m2	8,40	9 458,85 363,92	79 454,30 3 056,97
12	TsC35A2	Incarcarea pietrisului	100 m3	1,39	918,00 0,00	1 276,02 0,00
13	TsI50A3	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	176,00	45,60 0,00	8 025,60 0,00
		Total Reparatia unui sector de drum pe strada "Copaceni" L=240m, l=3.5m, gr 13cm Inclusiv salariu				102 454,16 3 056,97
		3. Constructia drumului in varianta alba a str. Renasterea din s. Grozesti r-nul Nisporeni L=140m; l=3m 3.1. Lucrari pregatitoare				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Corita/	100 m3	0,42	2 146,50 0,00	901,53 0,00

15	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	67,20	20,70 0,00	1 391,04 0,00
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,20	156,00 0,00	655,20 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma/Compactarea platformei drumului / (Doar compactorulul)	100 m3	0,84	655,61 0,00	550,72 0,00
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				3 498,49
		3.2. Amenajarea sistemului rutier				
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	6,76	7 276,87 279,97	49 191,66 1 892,63
19	TsC35A2	Incarcarea pietrisului	100 m3	1,01	918,00 0,00	927,18 0,00
20	TsI50A3	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	127,26	45,60 0,00	5 803,08 0,00
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				55 921,92 1 892,63
		Total Constructia drumului in varianta alba a str. Renasterea din s. Grozesti r-nul Nisporeni L=140m; l=3m Inclusiv salariu				59 420,41 1 892,63
		4. Reparatia unui sector de drum pe strada "Sfatul Tarii" com. Grozesti L=252m, l=3.5m, gr=15cm				
21	RpDA04B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime autogrederul	m2	350,00	4,40 3,40	1 539,58 1 189,58
22	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	350,00	0,38 0,06	133,08 19,33
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,07	1 975,50 0,00	2 113,78 0,00

24	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,07	<u>800,00</u> 0,00	<u>856,00</u> 0,00
25	TsC35A2	Incarcarea pamintului din carosabil cu excavator incarcare automata	100 m3	0,80	<u>918,00</u> 0,00	<u>734,40</u> 0,00
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	128,00	<u>45,60</u> 0,00	<u>5 836,80</u> 0,00
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	3,50	<u>8 727,88</u> 335,80	<u>30 547,58</u> 1 175,31
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,32	<u>10 909,85</u> 419,75	<u>58 040,41</u> 2 233,08
29	TsC35A2	Incarcarea pietrisului in autobasculanta	100 m3	1,54	<u>918,00</u> 0,00	<u>1 413,72</u> 0,00
30	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	1,95	<u>30,00</u> 0,00	<u>58,50</u> 0,00
		Total Reparatia unui sector de drum pe strada "Sfatul Tarii" com. Grozesti L=252m, l=3.5m, gr=15cm Inklusiv salariu				101 273,86 4 617,30
		5. Reparatia unui sector de drum pe strada "Scoala Veche" L=193m, l=3.5m, gr 12cm				
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,35	<u>1 975,50</u> 0,00	<u>2 666,93</u> 0,00
32	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,35	<u>800,00</u> 0,00	<u>1 080,00</u> 0,00
33	TsC35A2	Incarcarea pamintului cu excavatul in autobasculanta	100 m3	0,88	<u>918,00</u> 0,00	<u>807,84</u> 0,00

34	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1,41	45,62 0,00	64,32 0,00
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	6,76	8 727,88 335,80	59 000,47 2 270,02
36	TsC35A2	Incarcarea pietrisului	100 m3	1,03	918,00 0,00	945,54 0,00
37	TsI50A3	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	129,80	45,60 0,00	5 918,88 0,00
		Total Reparatia unui sector de drum pe strada "Scoala Veche" L=193m, l=3.5m, gr 12cm Inklusiv salariu				70 483,97 2 270,02

	Total	lei	715 440,94
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 351,58
	Cheltuieli de regie	12,00 %	86 615,10
	Rentabilitatea	5,00 %	40 420,38
	TVA	20,00 %	169 765,60
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 018 593,61 26 464,93

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)