or.Riscani

(denumirea obiectivului)

Manoil Eduard

Digitally signed by Manoil Eduard
DN: cn=Manoil Eduard, c=MD, email=emanoil@netsistem.md
Date: 2019.04.24 13:52:02 +03'00'

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de reparatie a sistemei electrice-RAPO

Intocmit in preţuri curente 01.04.2019

Valoarea de deviz 797 010,73 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	3 905,9050	51,50	201 154,11
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,5000	51,50	128,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	180,0000	51,50	9 270,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,0300	51,50	7 675,04
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,5000	51,50	1 364,75
		Total manopera				**219 592,65**
		Materiale:				
1.	100-01	Corp de iluminat CD218	buc	56,0000	74,17	4 153,52
2.	100-02	Corp de iluminat OPL/S-418	buc	14,0000	257,50	3 605,00
3.	100-03	Corp de iluminat ARCTIC 218	buc	6,0000	145,83	874,98
4.	100-04	Corp de iluminat ARCTIC 236	buc	49,0000	191,67	9 391,83
5.	100-05	Corp de iluminat -взрывозащищённый ВЗГ-60	buc	1,0000	250,00	250,00
6.	100-06	Corp de ilumnat -эвакуац.MIZAR S Led	buc	20,0000	116,67	2 333,40
7.	100-07	Lustra compacta cu lampi luminiscente 4x18 wt	buc	24,0000	350,00	8 400,00
8.	100-08	Lustra compacta cu lampi luminiscente 5x18 wt	buc	18,0000	700,00	12 600,00
9.	100-09	Lampi luminiscente 18 wt 2G11	buc	314,0000	63,33	19 885,62
10.	100-10	Lampa luminiscenta L18 W	buc	40,0000	10,42	416,80
11.	100-11	Lampa luminiscenta L36 W	buc	98,0000	12,92	1 266,16
12.	100-12	Lampa incandescenta 60 wt	buc	1,0000	2,50	2,50
13.	100-13	Starter 80C-220	buc	162,0000	2,50	405,00
14.	101-01	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x1,5 mm2	m	665,0000	16,67	11 085,55
15.	101-01-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x1,5 mm2	m	1 445,0000	7,12	10 288,40
16.	101-02	Cablu VVGng (A)-FRHF 4x1,5 mm2	m	110,0000	10,67	1 173,70
17.	101-02-01	Cablu VVGng (A)-HF 4x1,5 mm2	m	805,0000	10,67	8 589,35
18.	101-03	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x2,5 mm2	m	105,0000	22,08	2 318,40
19.	101-03-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x2,5 mm2	m	2 205,0000	11,58	25 533,90
20.	101-04	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x2,5 mm2	m	10,0000	35,00	350,00
21.	101-05	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x4 mm2	m	5,0000	49,17	245,85
22.	101-05-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x4 mm2	m	180,0000	31,67	5 700,60
23.	101-06	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x6 mm2	m	20,0000	65,00	1 300,00

NetSistem S.R.L. IDNO 1006602010736 REPUBLICA MOLDOVA

24.	101-06-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x6 mm2	m	45,0000	46,67	2 100,15
25.	101-07	Cablu VVGng (A)-HF 3x4 mm2	m	545,0000	19,17	10 447,65
26.	101-08	Cablu VVGng (A)-HF 3x10,0 mm2	m	50,0000	45,00	2 250,00
27.	101-09	Cablu VVGng (A)-HF 5x10,0 mm2	m	40,0000	72,50	2 900,00
28.	101-10	Cablu VVGng (A)-HF 5x16,0 mm2	m	15,0000	110,00	1 650,00
29.	101-11	Cablu VVGng (A)-HF 5x25,0 mm2	m	10,0000	182,50	1 825,00
30.	101-12	Cablu VVGng (A)-HF 5x35,0 mm2	m	45,0000	249,17	11 212,65
31.	101-13	Cablu VVGng (A)-HF 5x50,0 mm2	m	30,0000	351,67	10 550,10
32.	101-14	Cablu de control KVVG (A)-FRHF4x1,0 mm2	m	335,0000	10,67	3 574,45
33.	101-15	Cutie de ramificare KM410005	buc	350,0000	7,00	2 450,00
34.	101-16	Cutie p/u montarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	375,0000	1,17	438,75
35.	101-17	Teava PVC d.20	m	4 055,0000	3,25	13 178,75
36.	101-18	Teava PVC d.25	m	3 570,0000	4,00	14 280,00
37.	101-19	Teava PVC d.32	m	155,0000	6,42	995,10
38.	101-20	Teava PVC d.40	m	25,0000	11,58	289,50
39.	101-21	Teava PVC d.50 mm	m	45,0000	14,92	671,40
40.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1676	0,00	0,00
41.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0138	9 000,00	124,20
42.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,7000	9 000,00	6 300,00
43.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0026	9 000,00	23,40
44.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,3216	9 000,00	2 894,40
45.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,3107	9 000,00	2 796,30
46.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	94,6840	38,00	3 597,99
47.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	37,9030	35,62	1 350,10
48.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0600	9 000,00	540,00
49.	1019852	Vopsea	kg	6,3890	24,00	153,34
50.	102-01	Panou de distributie ЩРв-18з-3 36 IP 31 dimens.275x450x120 mm	buc	4,0000	200,00	800,00
51.	102-02	Panou de distributie ЩРв-36з-3 36 IP 31 dimens.550x320x120 mm	buc	2,0000	270,83	541,66
52.	102-03	Panou de distributie ЩРв-54з-3 36 IP 31 dimens.550x450x120 mm	buc	1,0000	541,67	541,67
53.	102-04	Panou de distributie ЩРв-12з-3 36 IP 31 dimens.275x450x120 mm	buc	16,0000	183,33	2 933,28
54.	102-05	Panou de distributie ЩРв-48з-3 36 IP 31 dimens.630x320x120 mm	buc	2,0000	266,67	533,34
55.	102-06	Panou de distributie ЩРв-24з-3 36 IP 31 dimens.405x320x120 mm	buc	2,0000	233,33	466,66
56.	102-07	Limitator supratensiune OPS1-B-4P	buc	5,0000	500,00	2 500,00
57.	102-08	Panou de distributie ЩРв-2x48з-1 74 IP 31 dimens.690x620x136 mm "Univresal" 96 module	buc	4,0000	1 290,00	5 160,00
58.	102-09	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 IP 54 dimens.800x650x250 mm	buc	2,0000	1 158,33	2 316,66

59.	102-10	Dulap evidenta BZUM-TF-03-3 сч-3ф	buc	1,0000	5 375,00	5 375,00
60.	102-11	Устройство автом.ввода резерва АВР-113-100А	buc	1,0000	1 797,00	1 797,00
61.	102-12	Intrerupator sarcina BH32-3 P-20,32,40A	buc	13,0000	53,33	693,29
62.	102-13	Intrerupator automat BA47-29, 1P,10A (B)	buc	117,0000	16,67	1 950,39
63.	102-14	Диф.авт.выключатель АВДТ 32/2P/16/30 мА	buc	112,0000	148,33	16 612,96
64.	102-15	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,20,25,32A (C)	buc	14,0000	55,00	770,00
65.	102-16	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,10,16,25A (C)	buc	34,0000	51,00	1 734,00
66.	102-17	Расцепитель независимый РН-37	buc	4,0000	395,00	1 580,00
67.	102-18	Intrerupator sarcina BH32 1P,20A	buc	17,0000	19,17	325,89
68.	102-19	Intrerupator sarcina BH32 3P,100, 63A	buc	4,0000	68,33	273,32
69.	102-20	Intrerupator sarcina BH32 3P,50 A (C)	buc	1,0000	68,33	68,33
70.	102-21	Выключатель-разъединитель ВР 32-33 3P 160 A	buc	2,0000	362,50	725,00
71.	102-22	Intrerupator sarcina BA 88-32-3 P/C63,80,50,20A	buc	5,0000	761,67	3 808,35
72.	102-23	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,16A (B)	buc	1,0000	62,50	62,50
73.	102-24	Contor electronic 1faza 230 v, 5...60A DDM65SC	buc	18,0000	183,33	3 299,94
74.	102-25	Contor electronic 3 faze 230/380 v, 5...60A DDM100TC	buc	6,0000	658,33	3 949,98
75.	102-26	Contor electronic 380 v,10-120A ZMR 110ACe	buc	4,0000	1 500,00	6 000,00
76.	102-27	Dulap evidenta BZUM-TF-05 -400-32	buc	1,0000	7 187,00	7 187,00
77.	102-28	Intrerupator 3P BP 32-35,250 A	buc	2,0000	362,50	725,00
78.	102-29	Предохранитель плавкий ППНИ-33 160/100,125 A	buc	6,0000	37,50	225,00
79.	102-30	Трансформатор тока ТТИ-А 100,125/5А	buc	2,0000	212,50	425,00
80.	102-31	Счётчик для акт. и реакт.энергии 230/380В,5А, ZMG 405 CT	buc	2,0000	4 791,67	9 583,34
81.	102-32	Panou de distributie ЩМП-1-0 74 IP 54 dimens.395x310x15 mm	buc	2,0000	350,00	700,00
82.	102-33	Contactor КТИ-5115	buc	2,0000	1 316,67	2 633,34
83.	102-34	Блок резервюпитания для лампы 18 W	buc	21,0000	400,00	8 400,00
84.	102-35	Corpus p/u buton de dirijare КП101	buc	2,0000	20,00	40,00
85.	102-36	Buton de dirijare SB-7	buc	2,0000	23,33	46,66
86.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 125,0000	10,00	11 250,00
87.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	33,3250	60,00	1 999,50
88.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,1856	60,00	131,15
		Total materiale de construcţii				**334 929,00**

Utilaje de construcţii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 375,8260	10,00	13 758,26
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	289,1175	10,00	2 891,17

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0000	10,00	120,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,0000	10,00	80,00
5.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,3000	10,00	63,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,2360	10,00	32,36
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,3625	10,00	13,63
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	384,7100	10,00	3 847,10
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	44,6356	10,00	446,37
		Total utilaje de construcţii				**21 251,89**

Total	lei	664 175,61
TVA	20 %	132 835,12
Total deviz:		**797 010,73**

Intocmit V.Melnic
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

SOCIETATEA COMERCIALĂ NetSistem S.R.L. IDNO 1006602010736 REPUBLICA MOLDOVA

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect or.Riscani **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			144,16 / 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			144,16
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			29,87 / 29,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	51,50	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	51,50	27,30
		Total	lei			29,87
3	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (k-0,8)	m			14,42 / 14,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	51,50	14,42
		Total	lei			14,42
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k-0,8)	m			41,44 / 18,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	51,50	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	10,00	22,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	10,00	0,16
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,24
		Total	lei			41,44
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			169,14 / 154,50
	1	Muncitor	h-om	3,0000	51,50	154,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,62	13,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
		Total	lei			169,14
7	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			144,16 / 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	10,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			144,16

NetSistem SRL IDNO 1006602010736 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
9	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			17,61 / 17,51
	1	Muncitor	h-om	0,3400	51,50	17,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			17,61
10	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			44,90 / 44,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	51,50	44,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			44,90
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			210,41 / 179,74
	1	Muncitor	h-om	3,4900	51,50	179,74
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	10,00	2,90
		Total	lei			210,41
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			140,66 / 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			140,66
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			44,90 / 44,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	51,50	44,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			44,90
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			140,66 / 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7700	10,00	7,70

SOCIETATEA COMERCIALA NotSistem SRL

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			140,66
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			44,90 / 44,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	51,50	44,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			44,90
19	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			210,42 / 179,74
	1	Muncitor	h-om	3,4900	51,50	179,74
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	10,00	2,90
		Total	lei			210,42
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
21	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc			82,28 / 58,20
	1	Muncitor	h-om	1,1300	51,50	58,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	9 000,00	18,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	35,62	4,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			82,28
22	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			139,42 / 125,14
	1	Muncitor	h-om	2,4300	51,50	125,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	35,62	13,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	10,00	0,39
		Total	lei			139,42
23	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			169,14 / 154,50
	1	Muncitor	h-om	3,0000	51,50	154,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,62	13,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
		Total	lei			169,14
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			44,90 / 44,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	51,50	44,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			44,90
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			140,66 / 119,48
	1	Muncitor	h-om	2,3200	51,50	119,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,62	6,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	10,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			140,66
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			58,41 / 57,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	51,50	57,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,62	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			58,41
27	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			20 177,76 / 13 956,50
	1	Muncitor	h-om	271,0000	51,50	13 956,50
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 000,00	5 040,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,62	370,45
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	24,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	10,00	593,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	10,00	12,10
		Total	lei			20 177,76
28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			22 698,14 / 16 325,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,50	16 325,50
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 000,00	5 040,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	38,00	79,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,62	370,43
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	24,00	72,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,21
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	10,00	741,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,79
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	10,00	15,50
		Total	lei			22 698,14
29	100-01	Corp de iluminat CD218	buc			74,17 / 0,00
	100-01	Corp de iluminat CD218	buc	1,0000	74,17	74,17
		Total	lei			74,17
30	100-02	Corp de iluminat OPL/S-418	buc			257,50 / 0,00
	100-02	Corp de iluminat OPL/S-418	buc	1,0000	257,50	257,50
		Total	lei			257,50
31	100-03	Corp de iluminat ARCTIC 218	buc			145,83 / 0,00
	100-03	Corp de iluminat ARCTIC 218	buc	1,0000	145,83	145,83
		Total	lei			145,83
32	100-04	Corp de iluminat ARCTIC 236	buc			191,67 / 0,00
	100-04	Corp de iluminat ARCTIC 236	buc	1,0000	191,67	191,67
		Total	lei			191,67

1	2	3	4	5	6	7
33	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			2 926,00 / 2 482,00
	1	Muncitor	h-om	48,2000	51,50	2 482,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	60,00	19,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	10,00	1,00
		Total	lei			2 926,00
34	100-05	Corp de iluminat -взрывозащищённый ВЗГ-60	buc			250,00 / 0,00
	100-05	Corp de iluminat -взрывозащищённый ВЗГ-60	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
35	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 862,50 / 4 532,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	51,50	4 532,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	10,00	315,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	10,00	15,50
		Total	lei			4 862,50
36	100-06	Corp de ilumnat -эвакуац.MIZAR S Led	buc			116,67 / 0,00
	100-06	Corp de ilumnat -эвакуац.MIZAR S Led	buc	1,0000	116,67	116,67
		Total	lei			116,67
37	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc			77,50 / 62,32
	1	Muncitor	h-om	1,2100	51,50	62,32
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00004	9 000,00	0,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0120	38,00	0,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,62	3,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,9900	10,00	9,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			77,50
38	100-07	Lustra compacta cu lampi luminiscente 4x18 wt	buc			350,00 / 0,00
	100-07	Lustra compacta cu lampi luminiscente 4x18 wt	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			350,00
39	100-08	Lustra compacta cu lampi luminiscente 5x18 wt	buc			700,00 / 0,00
	100-08	Lustra compacta cu lampi luminiscente 5x18 wt	buc	1,0000	700,00	700,00
		Total	lei			700,00
40	100-09	Lampi luminiscente 18 wt 2G11	buc			63,33 / 0,00
	100-09	Lampi luminiscente 18 wt 2G11	buc	1,0000	63,33	63,33
		Total	lei			63,33
41	100-10	Lampa luminiscenta L18 W	buc			10,42 / 0,00
	100-10	Lampa luminiscenta L18 W	buc	1,0000	10,42	10,42
		Total	lei			10,42
42	100-11	Lampa luminiscenta L36 W	buc			12,92 / 0,00
	100-11	Lampa luminiscenta L36 W	buc	1,0000	12,92	12,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12,92
43	100-12	Lampa incandescenta 60 wt	buc			2,50 / 0,00
	100-12	Lampa incandescenta 60 wt	buc	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			2,50
44	100-13	Starter 80C-220	buc			2,50 / 0,00
	100-13	Starter 80C-220	buc	1,0000	2,50	2,50
		Total	lei			2,50
45	RpEF21F	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W - simbol 7511	buc			22,14 / 22,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	51,50	22,14
		Total	lei			22,14
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			672,50 / 638,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	51,50	638,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	60,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	10,00	3,90
		Total	lei			672,50
47	101-01	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x1,5 mm2	m			16,67 / 0,00
	101-01	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x1,5 mm2	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
48	101-02	Cablu VVGng (A)-FRHF 4x1,5 mm2	m			10,67 / 0,00
	101-02	Cablu VVGng (A)-FRHF 4x1,5 mm2	m	1,0000	10,67	10,67
		Total	lei			10,67
49	101-03	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x2,5 mm2	m			22,08 / 0,00
	101-03	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x2,5 mm2	m	1,0000	22,08	22,08
		Total	lei			22,08
50	101-04	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x2,5 mm2	m			35,00 / 0,00
	101-04	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x2,5 mm2	m	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			35,00
51	101-05	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x4,0 mm2	m			49,17 / 0,00
	101-05	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x4 mm2	m	1,0000	49,17	49,17
		Total	lei			49,17
52	101-06	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x6 mm2	m			65,00 / 0,00
	101-06	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x6 mm2	m	1,0000	65,00	65,00
		Total	lei			65,00
53	101-01-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x1,5 mm2	m			7,12 / 0,00
	101-01-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x1,5 mm2	m	1,0000	7,12	7,12
		Total	lei			7,12
54	101-02-01	Cablu VVGng (A)-HF 4x1,5 mm2	m			10,67 / 0,00
	101-02-01	Cablu VVGng (A)-HF 4x1,5 mm2	m	1,0000	10,67	10,67

SOCIETATEA COMERCIALA NetSistem S.R.L. IDNO 1006602010738 REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10,67
55	101-03-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x2,5 mm2	m			11,58 / 0,00
	101-03-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x2,5 mm2	m	1,0000	11,58	11,58
		Total	lei			11,58
56	101-07	Cablu VVGng (A)-HF 3x4 mm2	m			19,17 / 0,00
	101-07	Cablu VVGng (A)-HF 3x4 mm2	m	1,0000	19,17	19,17
		Total	lei			19,17
57	101-05-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x4,0 mm2	m			31,67 / 0,00
	101-05-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x4 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
		Total	lei			31,67
58	101-06-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x6 mm2	m			46,67 / 0,00
	101-06-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x6 mm2	m	1,0000	46,67	46,67
		Total	lei			46,67
59	101-08	Cablu VVGng (A)-HF 3x10,0 mm2	m			45,00 / 0,00
	101-08	Cablu VVGng (A)-HF 3x10,0 mm2	m	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			45,00
60	101-09	Cablu VVGng (A)-HF 5x10,0 mm2	m			72,50 / 0,00
	101-09	Cablu VVGng (A)-HF 5x10,0 mm2	m	1,0000	72,50	72,50
		Total	lei			72,50
61	101-10	Cablu VVGng (A)-HF 5x16,0 mm2	m			110,00 / 0,00
	101-10	Cablu VVGng (A)-HF 5x16,0 mm2	m	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			110,00
62	101-11	Cablu VVGng (A)-HF 5x25,0 mm2	m			182,50 / 0,00
	101-11	Cablu VVGng (A)-HF 5x25,0 mm2	m	1,0000	182,50	182,50
		Total	lei			182,50
63	101-12	Cablu VVGng (A)-HF 5x35,0 mm2	m			249,17 / 0,00
	101-12	Cablu VVGng (A)-HF 5x35,0 mm2	m	1,0000	249,17	249,17
		Total	lei			249,17
64	101-13	Cablu VVGng (A)-HF 5x50,0 mm2	m			351,67 / 0,00
	101-13	Cablu VVGng (A)-HF 5x50,0 mm2	m	1,0000	351,67	351,67
		Total	lei			351,67
65	101-14	Cablu de control KVVG (A)-FRHF4x1,0 mm2	m			10,67 / 0,00
	101-14	Cablu de control KVVG (A)-FRHF4x1,0 mm2	m	1,0000	10,67	10,67
		Total	lei			10,67
66	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			357,40 / 347,12
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,50	347,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	24,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			357,40
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			357,40 347,12
	1	Muncitor	h-om	6,7400	51,50	347,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	24,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			357,40
68	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 105,19 2 034,27
	1	Muncitor	h-om	39,5000	51,50	2 034,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	60,00	6,62
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	10,00	0,31
		Total	lei			2 105,19
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 658,71 1 658,31
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,50	1 658,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			1 658,71
70	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 325,33 2 260,89
	1	Muncitor	h-om	43,9000	51,50	2 260,89
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,44
		Total	lei			2 325,33
71	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 689,61 1 689,20
	1	Muncitor	h-om	32,8000	51,50	1 689,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			1 689,61
72	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 105,33 2 034,33
	1	Muncitor	h-om	39,5000	51,50	2 034,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	60,00	6,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	10,00	0,33
		Total	lei			2 105,33
73	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 658,69 1 658,31
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,50	1 658,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,37
		Total	lei			1 658,69
74	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 041,19 1 962,14
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,50	1 962,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,62	53,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,41
		Total	lei			2 041,19

1	2	3	4	5	6	7
75	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 295,67 / 2 224,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	51,50	2 224,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	60,00	6,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,33
		Total	lei			2 295,67
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 041,18 / 1 962,15
	1	Muncitor	h-om	38,1000	51,50	1 962,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,62	53,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			2 041,18
77	101-15	Cutie de ramificare KM410005	buc			7,00 / 0,00
	101-15	Cutie de ramificare KM410005	buc	1,0000	7,00	7,00
		Total	lei			7,00
78	101-16	Cutie p/u montarea prizelor si intrerupatoarelor	buc			1,17 / 0,00
	101-16	Cutie p/u montarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	1,0000	1,17	1,17
		Total	lei			1,17
79	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			76,44 / 73,64
	1	Muncitor	h-om	1,4300	51,50	73,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	10,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			76,44
80	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			180,91 / 170,46
	1	Muncitor	h-om	3,3100	51,50	170,46
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,62	1,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	24,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	60,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
		Total	lei			180,91
81	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			100,03 / 92,70
	1	Muncitor	h-om	1,8000	51,50	92,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	38,00	2,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	35,62	1,78
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	24,00	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			100,03
82	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune	100 m			2 443,67

1	2	3	4	5	6	7
		160 mm2				1 096,93
	1	Muncitor	h-om	21,3000	51,50	1 096,93
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,00	49,40
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	9 000,00	1 170,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	24,00	55,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	10,00	2,53
		Total	lei			2 443,67
83	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 847,90 / 978,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	51,50	978,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	9 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	38,00	20,90
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	9 000,00	729,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	24,00	48,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	10,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	10,00	1,90
		Total	lei			1 847,90
84	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 890,40 / 916,67
	1	Muncitor	h-om	17,8000	51,50	916,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	0,00	0,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	9 000,00	828,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	38,00	68,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	10,00	71,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	10,00	5,47
		Total	lei			1 890,40
85	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t			34 432,90 / 13 750,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	51,50	13 750,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	38,00	575,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	10,00	16,70
		Total	lei			34 432,90
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 496,68 / 1 225,70
	1	Muncitor	h-om	23,8000	51,50	1 225,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00	36,48
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
		Total	lei			1 496,68
87	101-17	Teava PVC d.20	m			3,25 / 0,00
	101-17	Teava PVC d.20	m	1,0000	3,25	3,25
		Total	lei			3,25
88	101-18	Teava PVC d.25	m			4,00 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	101-18	Teava PVC d.25	m	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			4,00
89	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 142,98 / 1 771,60
	1	Muncitor	h-om	34,4000	51,50	1 771,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00	36,48
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	10,00	3,30
		Total	lei			2 142,98
90	101-19	Teava PVC d.32	m			6,42 / 0,00
	101-19	Teava PVC d.32	m	1,0000	6,42	6,42
		Total	lei			6,42
91	101-20	Teava PVC d.40	m			11,58 / 0,00
	101-20	Teava PVC d.40	m	1,0000	11,58	11,58
		Total	lei			11,58
92	101-21	Teava PVC d.50 mm	m			14,92 / 0,00
	101-21	Teava PVC d.50 mm	m	1,0000	14,92	14,92
		Total	lei			14,92
		2. Utilaje				
93	102-01	Panou de distributie ЩРв-18з-3 36 IP 31 dimens.275x450x120 mm				200,00 / 0,00
	102-01	Panou de distributie ЩРв-18з-3 36 IP 31 dimens.275x450x120 mm	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
94	102-02	Panou de distributie ЩРв-36з-3 36 IP 31 dimens.550x320x120 mm	buc			270,83 / 0,00
	102-02	Panou de distributie ЩРв-36з-3 36 IP 31 dimens.550x320x120 mm	buc	1,0000	270,83	270,83
		Total	lei			270,83
95	102-03	Panou de distributie ЩРв-54з-3 36 IP 31 dimens.550x450x120 mm	buc			541,67 / 0,00
	102-03	Panou de distributie ЩРв-54з-3 36 IP 31 dimens.550x450x120 mm	buc	1,0000	541,67	541,67
		Total	lei			541,67
96	102-04	Panou de distributie ЩРв-12з-3 36 IP 31 dimens.275x320x125 mm	buc			183,33 / 0,00
	102-04	Panou de distributie ЩРв-12з-3 36 IP 31 dimens.275x450x120 mm	buc	1,0000	183,33	183,33
		Total	lei			183,33
97	102-05	Panou de distributie ЩРв-48з-3 36 IP 31 dimens.630x320x120 mm	buc			266,67 / 0,00
	102-05	Panou de distributie ЩРв-48з-3 36 IP 31 dimens.630x320x120 mm	buc	1,0000	266,67	266,67
		Total	lei			266,67
98	102-06	Panou de distributie ЩРв-24з-3 36 IP 31 dimens.405x320x120 mm	buc			233,33 / 0,00
	102-06	Panou de distributie ЩРв-24з-3 36 IP 31 dimens.405x320x120 mm	buc	1,0000	233,33	233,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			233,33
99	102-07	Limitator supratensiune OPS1-B-4P	buc			500,00 0,00
	102-07	Limitator supratensiune OPS1-B-4P	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
100	102-08	Panou de distributie ЩРв-2х48з-1 74 IP 31 dimens.690x620x136 mm "Univresal" 96 module	buc			1 290,00 0,00
	102-08	Panou de distributie ЩРв-2х48з-1 74 IP 31 dimens.690x620x136 mm "Univresal" 96 module	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
		Total	lei			1 290,00
101	102-09	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 IP 54 dimens.800x650x250 mm	buc			1 158,33 0,00
	102-09	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 IP 54 dimens.800x650x250 mm	buc	1,0000	1 158,33	1 158,33
		Total	lei			1 158,33
102	102-10	Dulap evidenta BZUM-TF-03-3 сч-3ф	buc			5 375,00 0,00
	102-10	Dulap evidenta BZUM-TF-03-3 сч-3ф	buc	1,0000	5 375,00	5 375,00
		Total	lei			5 375,00
103	102-11	Устройство автом.ввода резерва АВР-113-100А	buc			1 797,00 0,00
	102-11	Устройство автом.ввода резерва АВР-113-100А	buc	1,0000	1 797,00	1 797,00
		Total	lei			1 797,00
104	102-12	Intrerupator sarcina BH32-3 P-20,32,40A	buc			53,33 0,00
	102-12	Intrerupator sarcina BH32-3 P-20,32,40A	buc	1,0000	53,33	53,33
		Total	lei			53,33
105	102-13	Intrerupator automat BA47-29, 1P,10A (B)	buc			16,67 0,00
	102-13	Intrerupator automat BA47-29, 1P,10A (B)	buc	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
106	102-14	Диф.авт.выключатель АВДТ 32/2Р/16/30 мА	buc			148,33 0,00
	102-14	Диф.авт.выключатель АВДТ 32/2Р/16/30 мА	buc	1,0000	148,33	148,33
		Total	lei			148,33
107	102-15	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,20,25,32A (C)				55,00 0,00
	102-15	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,20,25,32A (C)	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			55,00
108	102-16	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,10,16,25A (C)	buc			51,00 0,00
	102-16	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,10,16,25A (C)	buc	1,0000	51,00	51,00
		Total	lei			51,00
109	102-17	Расцепитель независимый РН-37	buc			395,00 0,00
	102-17	Расцепитель независимый РН-37	buc	1,0000	395,00	395,00
		Total	lei			395,00
110	102-18	Intrerupator sarcina BH32 1P,20A	buc			19,17 0,00
	102-18	Intrerupator sarcina BH32 1P,20A	buc	1,0000	19,17	19,17
		Total	lei			19,17
111	102-19	Intrerupator sarcina BH32 3P,100, 63A	buc			68,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	102-19	Intrerupator sarcina BH32 3P,100, 63A	buc	1,0000	68,33	68,33
		Total	lei			68,33
112	102-20	Intrerupator sarcina BH32 3P,50 A (C)	buc			68,33 / 0,00
	102-20	Intrerupator sarcina BH32 3P,50 A (C)	buc	1,0000	68,33	68,33
		Total	lei			68,33
113	102-21	Выключатель-разъединитель ВР 32-33 3Р 160 А	buc			362,50 / 0,00
	102-21	Выключатель-разъединитель ВР 32-33 3Р 160 А	buc	1,0000	362,50	362,50
		Total	lei			362,50
114	102-22	Intrerupator sarcina BH 88-32-3 P/C63,80,50,20A	buc			761,67 / 0,00
	102-22	Intrerupator sarcina BA 88-32-3 P/C63,80,50,20A	buc	1,0000	761,67	761,67
		Total	lei			761,67
115	102-23	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,16A (B)	buc			62,50 / 0,00
	102-23	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,16A (B)	buc	1,0000	62,50	62,50
		Total	lei			62,50
116	102-24	Contor electronic 1faza 230 v, 5...60A DDM65SC	buc			183,33 / 0,00
	102-24	Contor electronic 1faza 230 v, 5...60A DDM65SC	buc	1,0000	183,33	183,33
		Total	lei			183,33
117	102-25	Contor electronic 3 faze 230/380 v, 5...60A DDM100TC	buc			658,33 / 0,00
	102-25	Contor electronic 3 faze 230/380 v, 5...60A DDM100TC	buc	1,0000	658,33	658,33
		Total	lei			658,33
118	102-26	Contor electronic 380 v,10-120A ZMR 110ACe	buc			1 500,00 / 0,00
	102-26	Contor electronic 380 v,10-120A ZMR 110ACe	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			1 500,00
119	102-27	Dulap evidenta BZUM-TF-05 -400-32	buc			7 187,00 / 0,00
	102-27	Dulap evidenta BZUM-TF-05 -400-32	buc	1,0000	7 187,00	7 187,00
		Total	lei			7 187,00
120	102-28	Intrerupator 3P BP 32-35,250 A	buc			362,50 / 0,00
	102-28	Intrerupator 3P BP 32-35,250 A	buc	1,0000	362,50	362,50
		Total	lei			362,50
121	102-29	Предохранитель плавкий ППНИ-33 160/100,125 А	buc			37,50 / 0,00
	102-29	Предохранитель плавкий ППНИ-33 160/100,125 А	buc	1,0000	37,50	37,50
		Total	lei			37,50
122	102-30	Трансформатор тока ТТИ-А 100,125/5А	buc			212,50 / 0,00
	102-30	Трансформатор тока ТТИ-А 100,125/5А	buc	1,0000	212,50	212,50
		Total	lei			212,50
123	102-31	Счётчик для акт. и реакт.энергии 230/380В,5А, ZMG 405 CT	buc			4 791,67 / 0,00
	102-31	Счётчик для акт. и реакт.энергии 230/380В,5А,	buc	1,0000	4 791,67	4 791,67

1	2	3	4	5	6	7
		ZMG 405 CT				
		Total	lei			4 791,67
124	102-32	Panou de distributie ЩМП-1-0 74 IP 54 dimens.395x310x15 mm	buc			350,00 / 0,00
	102-32	Panou de distributie ЩМП-1-0 74 IP 54 dimens.395x310x15 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			350,00
125	102-33	Contactor КТИ-5115	buc			1 316,67 / 0,00
	102-33	Contactor КТИ-5115	buc	1,0000	1 316,67	1 316,67
		Total	lei			1 316,67
126	102-34	Блок резервюпитания для лампы 18 W	buc			400,00 / 0,00
	102-34	Блок резервюпитания для лампы 18 W	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			400,00
127	102-35	Corpus p/u buton de dirijare КП101	buc			20,00 / 0,00
	102-35	Corpus p/u buton de dirijare КП101	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			20,00
128	102-36	Buton de dirijare SB-7	buc			23,33 / 0,00
	102-36	Buton de dirijare SB-7	buc	1,0000	23,33	23,33
		Total	lei			23,33

APROBAT:

Intocmit
V.Melnic

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

or.Riscani
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie a sistemei electrice-RAPO

Valoarea de deviz 797 010,73 lei

Intocmit in preţuri curente 01.04.2019

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	27,0000	144,16 / 119,48	3 892,20 / 3 225,96
2	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,0000	29,87 / 29,87	1 493,50 / 1 493,50
3	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (k-0,8)	m	500,0000	14,42 / 14,42	7 210,00 / 7 210,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k-0,8)	m	500,0000	41,44 / 18,54	20 720,00 / 9 270,00
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	231,0000	58,41 / 57,68	13 493,26 / 13 324,08
6	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	5,0000	169,14 / 154,50	845,68 / 772,50
7	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	4,0000	144,16 / 119,48	576,62 / 477,92
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	80,0000	58,41 / 57,68	4 672,99 / 4 614,40
9	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	18,0000	17,61 / 17,51	316,98 / 315,18

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	6,0000	44,90 44,80	269,43 268,83
11	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	2,0000	210,41 179,74	420,82 359,47
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	58,41 57,68	408,89 403,76
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	140,66 119,48	140,66 119,48
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,0000	58,41 57,68	233,65 230,72
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	3,0000	44,90 44,80	134,71 134,41
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	140,66 119,48	140,66 119,48
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	58,41 57,68	58,41 57,68
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	44,90 44,80	44,90 44,80
19	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	210,42 179,74	210,42 179,74
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	58,41 57,68	116,82 115,36
21	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	6,0000	82,28 58,20	493,69 349,17
22	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	2,0000	139,42 125,14	278,85 250,29
23	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,0000	169,14 154,50	338,27 309,00
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,0000	44,90 44,80	89,81 89,61
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	140,66 119,48	281,31 238,96

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	58,41 57,68	116,82 115,36
27	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,1100	20 177,76 13 956,50	22 397,31 15 491,72
28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1400	22 698,14 16 325,50	3 177,74 2 285,57
29	100-01	Corp de iluminat CD218	buc	56,0000	74,17 0,00	4 153,52 0,00
30	100-02	Corp de iluminat OPL/S-418	buc	14,0000	257,50 0,00	3 605,00 0,00
31	100-03	Corp de iluminat ARCTIC 218	buc	6,0000	145,83 0,00	874,98 0,00
32	100-04	Corp de iluminat ARCTIC 236	buc	49,0000	191,67 0,00	9 391,83 0,00
33	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,0100	2 926,00 2 482,00	29,26 24,82
34	100-05	Corp de iluminat - взрывозащищённый ВЗГ-60	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
35	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,2000	4 862,50 4 532,00	972,50 906,40
36	100-06	Corp de ilumnat -эвакуац.MIZAR S Led	buc	20,0000	116,67 0,00	2 333,40 0,00
37	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	42,0000	77,50 62,32	3 254,88 2 617,23
38	100-07	Lustra compacta cu lampi luminiscente 4x18 wt	buc	24,0000	350,00 0,00	8 400,00 0,00
39	100-08	Lustra compacta cu lampi luminiscente 5x18 wt	buc	18,0000	700,00 0,00	12 600,00 0,00
40	100-09	Lampi luminiscente 18 wt 2G11	buc	314,0000	63,33 0,00	19 885,62 0,00
41	100-10	Lampa luminiscenta L18 W	buc	40,0000	10,42 0,00	416,80 0,00
42	100-11	Lampa luminiscenta L36 W	buc	98,0000	12,92 0,00	1 266,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	100-12	Lampa incandescenta 60 wt	buc	1,0000	2,50 0,00	2,50 0,00
44	100-13	Starter 80C-220	buc	162,0000	2,50 0,00	405,00 0,00
45	RpEF21F	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 20 W - simbol 7511	buc	21,0000	22,14 22,14	465,04 465,04
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	66,6500	672,50 638,60	44 822,13 42 562,69
47	101-01	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x1,5 mm2	m	665,0000	16,67 0,00	11 085,55 0,00
48	101-02	Cablu VVGng (A)-FRHF 4x1,5 mm2	m	110,0000	10,67 0,00	1 173,70 0,00
49	101-03	Cablu VVGng (A)-FRHF 3x2,5 mm2	m	105,0000	22,08 0,00	2 318,40 0,00
50	101-04	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x2,5 mm2	m	10,0000	35,00 0,00	350,00 0,00
51	101-05	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x4,0 mm2	m	5,0000	49,17 0,00	245,85 0,00
52	101-06	Cablu VVGng (A)-FRHF 5x6 mm2	m	20,0000	65,00 0,00	1 300,00 0,00
53	101-01-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x1,5 mm2	m	1 445,0000	7,12 0,00	10 288,40 0,00
54	101-02-01	Cablu VVGng (A)-HF 4x1,5 mm2	m	805,0000	10,67 0,00	8 589,35 0,00
55	101-03-01	Cablu VVGng (A)-HF 3x2,5 mm2	m	2 205,0000	11,58 0,00	25 533,90 0,00
56	101-07	Cablu VVGng (A)-HF 3x4 mm2	m	545,0000	19,17 0,00	10 447,65 0,00
57	101-05-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x4,0 mm2	m	180,0000	31,67 0,00	5 700,60 0,00
58	101-06-01	Cablu VVGng (A)-HF 5x6 mm2	m	45,0000	46,67 0,00	2 100,15 0,00
59	101-08	Cablu VVGng (A)-HF 3x10,0 mm2	m	50,0000	45,00 0,00	2 250,00 0,00
60	101-09	Cablu VVGng (A)-HF 5x10,0 mm2	m	40,0000	72,50 0,00	2 900,00 0,00
61	101-10	Cablu VVGng (A)-HF 5x16,0 mm2	m	15,0000	110,00 0,00	1 650,00 0,00
62	101-11	Cablu VVGng (A)-HF 5x25,0 mm2	m	10,0000	182,50 0,00	1 825,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
63	101-12	Cablu VVGng (A)-HF 5x35,0 mm2	m	45,0000	249,17 0,00	11 212,65 0,00
64	101-13	Cablu VVGng (A)-HF 5x50,0 mm2	m	30,0000	351,67 0,00	10 550,10 0,00
65	101-14	Cablu de control KVVG (A)-FRHF4x1,0 mm2	m	335,0000	10,67 0,00	3 574,45 0,00
66	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000	357,40 347,12	214,44 208,27
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,6000	357,40 347,12	214,44 208,27
68	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2600	2 105,19 2 034,27	547,35 528,91
69	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,5200	1 658,71 1 658,31	862,53 862,32
70	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0900	2 325,33 2 260,89	209,28 203,48
71	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,8900	1 689,61 1 689,20	1 503,75 1 503,39
72	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0600	2 105,33 2 034,33	126,32 122,06
73	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1600	1 658,69 1 658,31	265,39 265,33
74	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6900	2 041,19 1 962,14	1 408,42 1 353,88
75	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	2 295,67 2 224,67	68,87 66,74
76	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,4600	2 041,18 1 962,15	2 980,12 2 864,74
77	101-15	Cutie de ramificare KM410005	buc	350,0000	7,00 0,00	2 450,00 0,00
78	101-16	Cutie p/u montarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	375,0000	1,17 0,00	438,75 0,00
79	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	76,44 73,64	76,44 73,64
80	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6	buc	2,0000	180,91 170,46	361,82 340,93

1	2	3	4	5	6	7
		mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10				
81	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,0000	100,03 92,70	200,06 185,40
82	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500	2 443,67 1 096,93	366,55 164,54
83	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,5000	1 847,90 978,50	923,95 489,25
84	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1500	1 890,40 916,67	283,56 137,50
85	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t	0,3000	34 432,90 13 750,50	10 329,87 4 125,15
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	76,2500	1 496,68 1 225,70	114 121,85 93 459,62
87	101-17	Teava PVC d.20	m	4 055,0000	3,25 0,00	13 178,75 0,00
88	101-18	Teava PVC d.25	m	3 570,0000	4,00 0,00	14 280,00 0,00
89	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,2500	2 142,98 1 771,60	4 821,70 3 986,10
90	101-19	Teava PVC d.32	m	155,0000	6,42 0,00	995,10 0,00
91	101-20	Teava PVC d.40	m	25,0000	11,58 0,00	289,50 0,00
92	101-21	Teava PVC d.50 mm	m	45,0000	14,92 0,00	671,40 0,00
		Total	lei			480 988,98
		Asig.soc. si med.	22,5 %			49 408,35
		Transp.mater.	8 %			19 211,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total				549 608,89
		Chelt. de regie	50 %			109 796,33
		Total				659 405,22
		Benef. de deviz	3 %			19 782,16
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**569 391,05** **219 592,65**
		2. Utilaje				
93	102-01	Panou de distributie ЩРв-18з-3 36 IP 31 dimens.275x450x120 mm		4,0000	200,00 0,00	800,00 0,00
94	102-02	Panou de distributie ЩРв-36з-3 36 IP 31 dimens.550x320x120 mm	buc	2,0000	270,83 0,00	541,66 0,00
95	102-03	Panou de distributie ЩРв-54з-3 36 IP 31 dimens.550x450x120 mm	buc	1,0000	541,67 0,00	541,67 0,00
96	102-04	Panou de distributie ЩРв-12з-3 36 IP 31 dimens.275x320x125 mm	buc	16,0000	183,33 0,00	2 933,28 0,00
97	102-05	Panou de distributie ЩРв-48з-3 36 IP 31 dimens.630x320x120 mm	buc	2,0000	266,67 0,00	533,34 0,00
98	102-06	Panou de distributie ЩРв-24з-3 36 IP 31 dimens.405x320x120 mm	buc	2,0000	233,33 0,00	466,66 0,00
99	102-07	Limitator supratensiune OPS1-B-4P	buc	5,0000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
100	102-08	Panou de distributie ЩРв-2x48з-1 74 IP 31 dimens.690x620x136 mm "Univresal" 96 module	buc	4,0000	1 290,00 0,00	5 160,00 0,00
101	102-09	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 IP 54 dimens.800x650x250 mm	buc	2,0000	1 158,33 0,00	2 316,66 0,00
102	102-10	Dulap evidenta BZUM-TF-03-3 сч-3ф	buc	1,0000	5 375,00 0,00	5 375,00 0,00
103	102-11	Устройство автом.ввода резерва АВР-113-100А	buc	1,0000	1 797,00 0,00	1 797,00 0,00
104	102-12	Intrerupator sarcina BH32-3 P-20,32,40A	buc	13,0000	53,33 0,00	693,29 0,00
105	102-13	Intrerupator automat BA47-29, 1P,10A (B)	buc	117,0000	16,67 0,00	1 950,39 0,00
106	102-14	Диф.авт.выключатель АВДТ	buc	112,0000	148,33	16 612,96

1	2	3	4	5	6	7
		32/2P/16/30 мА			0,00	0,00
107	102-15	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,20,25,32A (C)		14,0000	55,00 0,00	770,00 0,00
108	102-16	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,10,16,25A (C)	buc	34,0000	51,00 0,00	1 734,00 0,00
109	102-17	Расцепитель независимый РН-37	buc	4,0000	395,00 0,00	1 580,00 0,00
110	102-18	Intrerupator sarcina BH32 1P,20A	buc	17,0000	19,17 0,00	325,89 0,00
111	102-19	Intrerupator sarcina BH32 3P,100, 63A	buc	4,0000	68,33 0,00	273,32 0,00
112	102-20	Intrerupator sarcina BH32 3P,50 A (C)	buc	1,0000	68,33 0,00	68,33 0,00
113	102-21	Выключатель-разъединитель ВР 32-33 3Р 160 А	buc	2,0000	362,50 0,00	725,00 0,00
114	102-22	Intrerupator sarcina BH 88-32-3 P/C63,80,50,20A	buc	5,0000	761,67 0,00	3 808,35 0,00
115	102-23	Intrerupator automat BA47-29, 3 P,16A (B)	buc	1,0000	62,50 0,00	62,50 0,00
116	102-24	Contor electronic 1faza 230 v, 5...60A DDM65SC	buc	18,0000	183,33 0,00	3 299,94 0,00
117	102-25	Contor electronic 3 faze 230/380 v, 5...60A DDM100TC	buc	6,0000	658,33 0,00	3 949,98 0,00
118	102-26	Contor electronic 380 v,10-120A ZMR 110ACe	buc	4,0000	1 500,00 0,00	6 000,00 0,00
119	102-27	Dulap evidenta BZUM-TF-05 - 400-32	buc	1,0000	7 187,00 0,00	7 187,00 0,00
120	102-28	Intrerupator 3P BP 32-35,250 A	buc	2,0000	362,50 0,00	725,00 0,00
121	102-29	Предохранитель плавкий ППНИ-33 160/100,125 А	buc	6,0000	37,50 0,00	225,00 0,00
122	102-30	Трансформатор тока ТТИ-А 100,125/5А	buc	2,0000	212,50 0,00	425,00 0,00
123	102-31	Счётчик для акт. и реакт.энергии 230/380В,5А, ZMG 405 CT	buc	2,0000	4 791,67 0,00	9 583,34 0,00
124	102-32	Panou de distributie ЩМП-1-0 74 IP 54 dimens.395x310x15 mm	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
125	102-33	Contactor КТИ-5115	buc	2,0000	1 316,67	2 633,34

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
126	102-34	Блок резервюпитания для лампы 18 W	buc	21,0000	400,00 0,00	8 400,00 0,00
127	102-35	Corpus p/u buton de dirijare КП101	buc	2,0000	20,00 0,00	40,00 0,00
128	102-36	Buton de dirijare SB-7	buc	2,0000	23,33 0,00	46,66 0,00
		Total	lei			94 784,56
		Total Utilaje Inclusiv salariu				**94 784,56**

		Total	lei	664 175,61
		TVA	20 %	132 835,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		**797 010,73** **219 592,65**

Intocmit V.Melnic
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)