

**Lucrari de captusire**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3****Lucrari de captusire**

Valoarea de deviz 256 382,64 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare/montare izolatiei</b> <b>K=1,2 Conditii strimtorate p.1</b> <b>Ordin №117 din 03 09 2007</b>  Коэффициент к трудозатрагам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000  <b>1.1. Demontarea izolatiei</b>				
1	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2	16,7000	48,81 48,81	815,19 815,19
2	RpIzD43D	Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu caramiz izolatoare din diatomit de 30-120 mm grosime	m2	14,5000	46,72 40,87	677,40 592,57
		<i>Total</i>	lei			1 492,59
		<b>Total Demontarea izolatiei Inklusiv salariu</b>				<b>1 492,59</b> <b>1 407,76</b>
		<b>1.2. Montare izolatiei</b>				
3	RpIzD08A 1	Termoizolarea aparatelor cu caramizi izolatoare din diatomit, avind grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm. pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. Materiale marunte (scinduri, schela, cuie) din valoarea materialelor=1,0300	m2	14,5000	2 726,50 99,90	39 534,19 1 448,52
4	RpIzD14B 1	Tencuirea si gletuirea termoizolatiei cu grosimea de tencuire la conducte si aparate cu	m2	14,5000	281,26 80,60	4 078,23 1 168,69

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de mortar de ipsos de 10 mm grosime la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 0,50 m inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune Materiale marunte (scinduri,schela,cuie) din valoarea mterialelor=1,0300				
5	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabbit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip P imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv Materiale marunte (scinduri, schela, cuie) din valoare materialelor=1,0300	m2	16,7000	282,14 66,98	4 711,75 1 118,51
6	IzI21C	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla pe coturi si curbe Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	16,7000	564,04 44,27	9 419,50 739,36
7	TRI1AA05 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,4000	79,47 79,47	31,79 31,79
8	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,4000	665,22 665,22	266,09 266,09
		<i>Total</i>	lei			58 041,55
		<b>Total Montare izolatiei Inclusiv salariu</b>				<b>58 041,55 4 772,96</b>
		<b>1.3. Resudarea rosturilor de sudura</b>				
9	RpIC38J	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x45mm K=4.5 (fara automacara) Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500 K=4,5000	buc	4,0000	336,46 153,25	1 345,85 613,01
10	RpIC36I	Sudarea tevii de constructii,	buc	4,0000	5 462,68	21 850,71

1	2	3	4	5	6	7
		executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x45mm K=4.5 (fara automacara) Materiale marunte=1,0300 K=4,5000			1 762,40	7 049,59
		<i>Total</i>	lei			23 196,56
		<b>Total Resudarea rosturilor de sudura Inclusiv salariu</b>				<b>23 196,56 7 662,60</b>
		<i>Total</i>	lei			82 730,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 322,40
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			642,41
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5 %			3 212,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			12 137,51
		<i>Profit</i>	3 %			3 061,35
		<b>Total Lucrari de demontare/montare izolatiei K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007  Inclusiv salariu</b>				<b>105 106,40 13 843,32</b>
		<b>2. Tratament termic integral la conducta K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007</b>  Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
11	M1L71C	Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm	buc	4,0000	3 244,43 1 702,80	12 977,72 6 811,20
12	M1L74C	Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 150-400 mm Teava 325x45mm	m	4,0800	10 150,53 5 766,82	41 414,18 23 528,61
13	M1L71C	Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm (Сопутствующий нагрев)	buc	4,0000	3 244,43 1 702,80	12 977,72 6 811,20
		<i>Total</i>	lei			67 369,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %		8 916,24	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %		127,52	
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5 %		637,60	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %		28 234,77	
		<i>Profit</i>	3 %		3 158,58	
		<b>Total Tratament termic integral la conducta K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007  Inclusiv salariu</b>			<b>108 444,33 37 151,01</b>	
		<b>3. Transportarea</b>				
14	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,4000	217,00 0,00	86,80 0,00
		<i>Total</i>	lei		86,80	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %		11,72	
		<i>Profit</i>	3 %		2,95	
		<b>Total Transportarea Inclusiv salariu</b>			<b>101,47</b>	

		Total	lei		213 652,20	
		TVA	20 %		42 730,44	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>256 382,64 50 994,33</b>	

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de captusire**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse № 3

## Lucrari de captusire

Valoarea de deviz 256 382,64 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 3:</b>						

### Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,0160	94,60	758,32
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	24,7992	94,60	2 346,01
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	81,0000	94,60	7 662,60
4.	7137010011530	Electromecanic	h-om	82,9872	94,60	7 850,59
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	303,4896	94,60	28 710,12
6.	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	6,2400	94,60	590,30
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7580	94,60	733,91
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,7620	94,60	2 342,48
<b>Total manopera</b>						<b>50 994,33</b>

### Materiale:

1.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	1,0493	125,00	131,16
2.	1411122201290	Masa de diatomit pt. izolatii termice	kg	16,9662	50,00	848,31
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0435	50,00	2,18
4.	2010407343982	Rumegus	kg	11,3506	45,00	510,78
5.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1450	30,00	4,35
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	32,3088	60,00	1 938,53
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	94,6824	80,00	7 574,59
8.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	1,0753	35,00	37,64
9.	2614122606743	Saltea vata minerala SPS2 3000 x 600 x 50 mm	m2	3,2640	200,00	652,80
10.	2640112300702	Caramizi termoizolante diatomit	buc	492,8550	75,00	36 964,12
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	198,0381	11,00	2 178,42
12.	2682117345341	Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b, 10 mm	kg	4,1600	200,00	832,00
13.	2682117345564	Snur azbest 22 mm	kg	2,4480	200,00	489,60
14.	2682132600500	Pinza azbest 85% de 1-3,5 mm	kg	10,9440	800,00	8 755,20
15.	2682162611301	Saltele din vata minerala sau vata sticle, cusute sau imbr. pe plasa de sirma	m2	17,5106	200,00	3 502,12
16.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,6662	71,00	189,30
17.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1548	71,00	10,99
18.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,6428	71,00	116,64
19.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,7052	71,00	50,07
20.	2735725900530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	25,6592	71,00	1 821,80
21.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,2400	125,00	30,00
22.	2746123527073	Bara drept trasa ha 60 x 10 Cu 99.9	kg	0,6528	112,00	73,11
23.	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	27,8656	300,00	8 359,68
24.	3130134826828	Conductor fsff 1 x 300	m	20,4000	25,00	510,00
25.	3130134833262	Conductor din sirma ptr. lea n 240mm2	kg	5,6000	54,00	302,40
26.	3130164802228	Cablu energie cyy 0,6/ 1kv 3x185 m	m	1,6320	400,00	652,80
27.	3130164816823	Cablu cu izol mant cauc. mcccg 3x25	m	0,8160	200,00	163,20
28.	3130165904615	Cablu de sudura electrica m.sud.c 1 x 120	m	0,8160	200,00	163,20
29.	3210207341908	Rezistenta bobinata rb 13-2100 8W	buc	2,2800	56,00	127,68
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	8 044,8000	0,00	0,00

31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0597	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>76 992,67</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,5924	150,00	238,86
2.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	1,3920	75,00	104,40
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3920	75,00	104,40
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	34,9920	120,00	4 199,04
5.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	124,7472	120,00	14 969,66
6.	3410520005704	Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t	h-ut	16,6464	150,00	2 496,96
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1736	500,00	86,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>22 200,12</b>

Total	lei	213 652,20
TVA	20 %	42 730,44

**Total deviz:**

**256 382,64**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de captusire**

**Investitor Termoelectrica SA**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare/montare izolatiei K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007</b>  Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
		<b>1.1. Demontarea izolatiei</b>				
1	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel	m2			48,81
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4300	94,60	48,81
		<i>Total</i>	lei			815,19
2	RpIzD43D	Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu caramiz izolatoare din diatomit	m2			46,72

1	2	3	4	5	6	7
		de 30-120 mm grosime				40,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	40,87
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	30,00	0,30
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	50,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	150,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			677,40
		<b>1.2. Montare izolatiei</b>				
3	RpIzD08A1	Termoizolarea aparatelor cu caramizi izolatoare din diatomit, avind grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm. pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. Materiale marunte (scinduri, schela, cuie) din valoarea materialelor=1,0300	m2			2 726,50 99,90
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4500	94,60	51,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4300	94,60	48,81
	2640112300702	Caramizi termoizolante diatomit	buc	33,0000	75,00	2 549,25
	1411122201290	Masa de diatomit pt. izolatii termice	kg	1,1360	50,00	58,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1100	71,00	8,04
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,0800	75,00	7,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			39 534,19
4	RpIzD14B1	Tencuirea si gletuirea termoizolatiei cu grosimea de tencuire la conducte si aparate cu un strat de mortar de ipsos de 10 mm grosime la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 0,50 m inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune Materiale marunte (scinduri,schela,cuie) din valoarea mterialelor=1,0300	m2			281,26 80,60
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4800	94,60	54,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	26,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii cal 1 saci	kg	13,2600	11,00	150,24
	2010407343982	Rumegus	kg	0,7600	45,00	35,23
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0720	35,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	75,00	7,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	150,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			4 078,23
5	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip P imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv Materiale marunte (scinduri, schela, cuie) din valoare materialelor=1,0300	m2			282,14 66,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2400	94,60	27,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	94,60	39,73
	2682162611301	Saltele din vata minerala sau vata sticle,cusute sau imbr.pe plasa de sirma	m2	1,0180	200,00	209,71
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	71,00	0,66
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	71,00	3,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 711,75
6	IzI21C	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla pe coturi si curbe Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			564,04 44,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	94,60	18,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	94,60	26,11
	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	1,6200	300,00	500,58
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1550	71,00	11,34
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0610	125,00	7,85
		<i>Total</i>	lei			9 419,50
7	TRI1AA05F1	Încarcarea materialelor din grupa A - usoare,	t			79,47

1	2	3	4	5	6	7
		in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1				79,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	94,60	79,47
		Total	lei			31,79
8	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			665,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	94,60	665,22
		Total	lei			266,09
		<b>1.3. Resudarea rosturilor de sudura</b>				
9	RpIC38J	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x45mm K=4.5 (fara automacara) Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500 K=4,5000	buc			336,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	94,60	153,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	60,00	56,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	80,00	48,84
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	120,00	77,76
		Total	lei			1 345,85
10	RpIC36I	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x45mm K=4.5 (fara automacara) Materiale marunte=1,0300 K=4,5000	buc			5 462,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,4500	94,60	1 762,40
	2735725900530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	1,1600	71,00	455,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2900	60,00	428,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,1700	80,00	1 844,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5000	120,00	972,00
		Total	lei			21 850,71
		<b>2. Tratament termic integral la conducta K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007</b>  Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
11	M1L71C	Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm	buc			3 244,43
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,3500	94,60	1 629,01
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,6500	94,60	73,79
	3130134833262	Conductor din sirma ptr.lea n 240mm2	kg	0,7000	54,00	37,80
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	125,00	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	31,5000	0,00	0,00
	2682132600500	Pinza azbest 85% de 1-3,5 mm	kg	0,9600	800,00	768,00
	3210207341908	Rezistenta bobinata rb 13-2100 8W	buc	0,0300	56,00	1,68
	2682117345341	Snur azbest cu ins. pt. gam. tip a, b,10 mm	kg	0,5200	200,00	104,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	4,3500	120,00	626,40
		Total	lei			12 977,72
12	M1L74C	Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 150-400 mm Teava 325x45mm	m			10 150,53
	7137010011530	Electromecanic	h-om	16,9500	94,60	1 924,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,8500	94,60	3 842,65
	2614122606743	Saltea vata minerala SPS2 3000 x 600 x 50 mm	m2	0,8000	200,00	160,00
	2746123527073	Bara drept trasa ha 60 x 10 Cu 99.9	kg	0,1600	112,00	17,92
	3130164802228	Cablu energie cyy 0,6/ 1kv 3x185 m	m	0,4000	400,00	160,00
	3130164816823	Cablu cu izol mant cauc. mccc 3x25	m	0,2000	200,00	40,00
	3130134826828	Conductor fsff 1 x 300	m	5,0000	25,00	125,00
	3130165904615	Cablu de sudura electrica m.sud.c 1 x 120	m	0,2000	200,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1 910,0000	0,00	0,00
	2682132600500	Pinza azbest 85% de 1-3,5 mm	kg	0,8000	800,00	640,00
	3210207341908	Rezistenta bobinata rb 13-2100 8W	buc	0,5000	56,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	2682117345564	Snur azbest 22 mm	kg	0,6000	200,00	120,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	16,9500	120,00	2 440,80
	3410520005704	Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t	h-ut	3,4000	150,00	612,00
		<i>Total</i>	lei			41 414,18
13	M1L71C	Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm (Сопутствующий нагрев)	buc			3 244,43 ----- 1 702,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,3500	94,60	1 629,01
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,6500	94,60	73,79
	3130134833262	Conductor din sirma ptr.lea n 240mm2	kg	0,7000	54,00	37,80
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300	125,00	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	31,5000	0,00	0,00
	2682132600500	Pinza azbest 85% de 1-3,5 mm	kg	0,9600	800,00	768,00
	3210207341908	Rezistenta bobinata rb 13-2100 8W	buc	0,0300	56,00	1,68
	2682117345341	Snur azbest cu ins. pt. garn. tip a, b,10 mm	kg	0,5200	200,00	104,00
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	4,3500	120,00	626,40
		<i>Total</i>	lei			12 977,72
		<b>3. Transportarea</b>				
14	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,00
		<i>Total</i>	lei			86,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.