

**Lucrari de reparatie capitala a
sediului Procuraturii
municipiului Chiainau (str.
Armeneasca 94, 96)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii municipiului Chiainau (str.
Armeneasca 94, 96)**

Valoarea de deviz 2 161 287,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie - blocul nou				
		1.1. Finisari interioare				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,20	7,990 7,260	89,488 81,312
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	17,80	25,380 25,380	451,764 451,764
3	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	17,80	252,071 64,100	4 486,859 1 140,980
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,20	2,605 0,840	29,176 9,408
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,20	56,894 42,840	637,212 479,808
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,20	19,964 15,200	223,598 170,240
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,20	2,605 0,840	29,176 9,408
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20	26,942 15,400	301,751 172,480

1	2	3	4	5	6	7
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	591,76	26,942 15,400	15 943,198 9 113,104
		<i>Total</i>	Lei			22 192,222
		Total Tavane Inclusiv salariu				22 192,222 11 628,504
		1.1.2. Pereti				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,00	7,990 7,260	175,780 159,720
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	162,44	9,490 8,320	1 541,556 1 351,501
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,00	2,605 0,840	57,310 18,480
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,00	48,179 34,160	1 059,938 751,520
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	22,00	47,645 33,600	1 048,190 739,200
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,00	2,605 0,840	57,310 18,480
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,00	19,964 15,200	439,209 334,400
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00	26,942 15,400	592,724 338,800
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,54	2,605 0,840	452,072 145,774
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,54	48,179 34,160	8 360,984 5 928,126

1	2	3	4	5	6	7
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,54	2,605 0,840	452,072 145,774
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,54	19,964 15,200	3 464,560 2 637,808
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,54	26,942 15,400	4 675,515 2 672,516
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-scara	m2	91,94	26,942 15,400	2 477,048 1 415,876
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 545,97	26,942 15,400	41 651,525 23 807,938
25	CK18A	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2cm, pentru protectia peretilor	m	132,00	82,857 8,400	10 937,164 1 108,800
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	2,00	141,400 13,940	282,800 27,880
27	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitare	buc	2,00	353,007 34,720	706,013 69,440
28	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	6,80	52,950 4,480	360,060 30,464
29	IzI05A	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu pelicola	m2	6,80	15,184 6,524	103,251 44,363
		<i>Total</i>	Lei			78 895,081
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 895,081 41 746,860
		1.1.3. Pardoseli				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	446,09	13,980 12,420	6 236,338 5 540,438
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,00	21,910 21,060	482,020 463,320

1	2	3	4	5	6	7
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,43	48,430 19,400	7 866,493 3 151,142
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp -parchet laminat ,classa33,gr12mm,strat sintetic 5mm	m2	446,09	325,919 36,100	145 389,017 16 103,849
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,00	212,775 69,500	3 829,950 1 251,000
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - scari	m2	4,00	212,775 69,500	851,100 278,000
		<i>Total</i>	Lei			164 654,918
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				164 654,918 26 787,749
		1.1.4. Usi,ferestre				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00	11,340 11,340	90,720 90,720
37	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-conform modelului existent	m2	6,40	2 244,165 49,900	14 362,656 319,360
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-pentru blocuri sanitare(oarbe)	m2	8,00	1 460,540 22,520	11 684,320 180,160
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	5,20	3 366,937 122,400	17 508,073 636,480

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
40	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	222,40	48,187 20,520	10 716,678 4 563,648
41	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre,), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	82,66	48,186 20,520	3 983,096 1 696,183
42	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pervazuri), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	23,00	48,186 20,520	1 108,289 471,960
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	46,00	221,040 69,840	10 167,840 3 212,640
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	705,930 54,760	1 411,860 109,520
45	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox(4bare orizontale d-12mm si bara de fixare de d-50.8mm,bara de sprijin d-50.8mm)	m	4,00	1 530,810 25,200	6 123,238 100,800
		<i>Total</i>	Lei			77 156,770
		Total Usi,ferestre Inclusiv salariu				77 156,770 11 381,471
		1.1.5. Evacuarea deseurilor				
46	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,20	93,080 93,080	204,776 204,776
47	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,20	19,500 19,500	42,900 42,900
48	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	2,20	45,500 0,000	100,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			347,776
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				347,776 247,676
		1.1.6. Echipament sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
49	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 116,950 51,800	2 116,950 51,800
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	615,200 46,200	615,200 46,200
51	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	617,700 21,000	1 853,100 63,000
52	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	838,040 9,800	2 514,120 29,400
		<i>Total</i>	Lei			7 099,370
		Total Echipament sanitar Inclusiv salariu				7 099,370 190,400
		<i>Total</i>	Lei			350 346,137
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			20 696,099
		<i>Transportarea</i>	1 %			2 578,909
		<i>Total</i>				373 621,145
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			3 736,211
		<i>Total</i>				377 357,356
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			3 773,573
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				381 130,929 91 982,660
		1.2. Sistema de incalzire				
		1.2.1. Lucrari de montare				
53	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	8,00	4,480 4,480	35,840 35,840
54	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	30,000 30,000	120,000 120,000
55	IC01B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin	m	32,00	61,833 32,200	1 978,656 1 030,400

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1"				
56	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda	buc	32,00	211,478 10,640	6 767,296 340,480
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	111,780 5,040	894,240 40,320
58	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	131,780 5,040	1 054,240 40,320
59	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,00	156,780 5,040	1 254,240 40,320
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	16,00	7,943 4,200	127,088 67,200
61	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,00	8,175 5,600	147,150 100,800
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	36,00	53,666 22,980	1 931,976 827,280
63	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta,inclusiv tevine	m2	166,00	31,368 17,720	5 207,088 2 941,520
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,00	3,120 2,520	436,800 352,800

1	2	3	4	5	6	7
65	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,00	2,240 2,240	313,600 313,600
66	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	1,00	389,740 61,600	389,740 61,600
67	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	22,00	237,486 96,320	5 224,694 2 119,040
		<i>Total</i>	Lei			25 882,648
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 897,092
		<i>Transportarea</i>	1 %			173,476
		<i>Total</i>				27 953,216
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			279,532
		<i>Total</i>				28 232,748
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			282,327
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 515,075 8 431,520
		1.2.2. Utilaj				
68	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) DABVA35/130	buc	1,00	1 609,200 0,000	1 609,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 609,200
		<i>Depozitarea</i>	1 %			16,092
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 625,292
		<i>Total</i>	Lei			30 140,367
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				30 140,367 8 431,520
		1.3. Elicitricitatea 1.3.1. Lucrari de montaj				
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	29,00	46,708 8,680	1 354,523 251,720

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
70	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	59,00	32,149 8,400	1 896,820 495,600
71	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	8,00	339,600 7,840	2 716,800 62,720
72	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	134,647 43,680	1 077,173 349,440
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	134,647 43,680	1 615,760 524,160
74	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG3*1.5	m	400,00	21,998 3,920	8 799,360 1 568,000
75	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG3*2.5	m	1 200,00	23,508 3,920	28 209,600 4 704,000
76	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG3*4	m	80,00	35,136 3,920	2 810,880 313,600
77	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00	1 683,986 666,400	5 051,959 1 999,200
78	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	2,00	289,458 64,960	578,916 129,920
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00	32,846 31,360	65,693 62,720
80	RpED01A	Montarea cablurilor UTP -5E pentru internet	m	120,00	17,694 3,920	2 123,280 470,400
81	RpEE03A	Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E+TV	buc	29,00	199,034 8,680	5 772,000 251,720
82	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	3,20	1 213,400 456,120	3 882,880 1 459,584
		<i>Total</i>	Lei			65 955,644
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 844,626
		<i>Transportarea</i>	1 %			522,849

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			3 792,835
		<i>Total</i>				73 115,954
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			731,158
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				73 847,112 12 642,784
		1.3.2. Utilaj				
83	pret piata	Щит распр.ЩСВ-ЩПМ-2-036 разм.100x150	buc	2,00	450,000 0,000	900,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			900,000
		<i>Depozitare</i>	1 %			9,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				909,000
		<i>Total</i>	Lei			74 756,112
		Total Elicitricitatea Inclusiv salariu				74 756,112 12 642,784
		1.4. Semnalizare antiincendiu				
		1.4.1. Lucrari de montaj				
84	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	674,208 672,000	674,208 672,000
85	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00	225,954 224,000	225,954 224,000
86	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00	16 394,450 915,600	16 394,450 915,600
87	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	80,00	57,159 56,000	4 572,720 4 480,000
88	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00	170,180 57,680	170,180 57,680
89	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 кабель COR 6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,12	8 522,050 3 808,000	1 022,646 456,960
90	08-02-390-	Canale din masa plastica cu	100 m	2,10	1 213,400	2 548,140

1	2	3	4	5	6	7
	1	latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.			456,120	957,852
		<i>Total</i>	Lei			25 608,298
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 746,921
		<i>Transportarea</i>	1 %			168,610
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			2 329,228
		<i>Total</i>				29 853,057
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			298,530
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				30 151,587 7 764,092
		1.4.2. Utilaj				
91	pret piata	Контрольная панель на 8 зон PC5010	buc	1,00	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
92	pret piata	Клавиатура для PC5010	buc	1,00	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
93	pret piata	Резервный источник питания РИП -12612 В2А	buc	1,00	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
94	pret piata	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,00	1 416,670 0,000	1 416,670 0,000
95	pret piata	Акумулятор 12В.7Ач	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 466,670
		<i>Depozitare</i>	1 %			64,667
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 531,337
		<i>Total</i>	Lei			36 682,924
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				36 682,924 7 764,092
		<i>Total</i>	Lei			522 710,332
		Total Lucrari de reparatie - blocul nou Inclusiv salariu				522 710,332 120 821,056
		2. Lucrari de reparatie - blocul vechi				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Reparatie				
		2.1.1. Acoperis				
96	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	88,00	112,920 26,440	9 936,982 2 326,720
97	RpCR16A	Vopsirea stresinilor din lemn cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta	m2	52,00	25,205 9,240	1 310,660 480,480
		<i>Total</i>	Lei			11 247,642
		Total Acoperis Inclusiv salariu				11 247,642 2 807,200
		2.1.2. Fatada				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	166,00	7,990 7,260	1 326,340 1 205,160
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,00	2,605 0,840	432,430 139,440
100	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,00	67,413 46,860	11 190,624 7 778,760
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	166,00	17,108 3,920	2 839,845 650,720
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	166,00	89,428 34,160	14 845,048 5 670,560
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,00	67,413 46,860	1 213,441 843,480
104	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe	m2	433,10	19,585 9,240	8 482,263 4 001,844

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli driscuite				
105	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	36,00	55,169 40,620	1 986,100 1 462,320
106	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	2,20	383,332 163,200	843,331 359,040
107	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	4,20	312,882 87,940	1 314,103 369,348
108	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	469,60	45,185 23,500	21 218,876 11 035,600
		<i>Total</i>	Lei			65 692,401
		Total Fatada Inclusiv salariu				65 692,401 33 516,272
		<i>Total</i>	Lei			76 940,043
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			8 172,781
		<i>Transportarea</i>	1 %			405,509
		<i>Total</i>				85 518,333
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			855,183
		<i>Total</i>				86 373,516
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			863,735
		Total Reparatie Inclusiv salariu				87 237,251 36 323,472
		2.2. Finisari interioare				
		2.2.1. Tavane				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	23,60	7,990	188,564

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			7,260	171,336
110	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	17,80	25,380 25,380	451,764 451,764
111	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	17,80	252,071 64,100	4 486,859 1 140,980
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,80	2,605 0,840	46,369 14,952
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,80	19,964 15,200	355,359 270,560
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,80	2,605 0,840	46,369 14,952
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,80	26,942 15,400	479,567 274,120
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,60	2,605 0,840	61,478 19,824
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,60	56,894 42,840	1 342,699 1 011,024
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,60	2,605 0,840	61,478 19,824
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,60	26,942 15,400	635,831 363,440
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara grila, k=0.2	m2	62,00	41,339 12,260	2 563,018 760,120
		<i>Total</i>	Lei			10 719,355
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 719,355 4 512,896

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.2. Pereti				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	186,00	7,990 7,260	1 486,140 1 350,360
122	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	1 248,70	9,490 8,320	11 850,163 10 389,184
123	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	99,75	43,287 43,200	4 317,879 4 309,200
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonokontakt	m2	164,00	5,155 0,840	845,420 137,760
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr.3cm cu adaos de solutie hidrofoaba in raport -300ml la 40 kg de ciment	m2	164,00	73,973 47,000	12 131,560 7 708,000
126	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar-k=2(+de solutie hidrofoaba in raport -300ml la 40kg de ciment)	m2	164,00	19,227 7,160	3 153,274 1 174,240
127	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 3 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	164,00	69,715 29,400	11 433,260 4 821,600
128	IzF33A	Executarea 1 strat de hidroizolare din amestec bicomponent Osmoflex grosime 2 mm la pereti	m2	164,00	42,004 9,140	6 888,602 1 498,960
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,00	13,519 5,600	2 217,149 918,400
130	IzF33A	Executarea 1 strat de hidroizolare din amestec bicomponent Osmoflex grosime 2 mm la pereti	m2	164,00	42,004 9,140	6 888,602 1 498,960
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, grosimea 3mm-	m2	164,00	49,607 34,160	8 135,548 5 602,240

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv coltare de aluminiu				
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-164,00	19,058 13,440	-3 125,512 -2 204,160
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad-alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	164,00	22,411 15,200	3 675,473 2 492,800
134	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	172,26	67,413 46,860	11 612,628 8 072,103
135	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	172,26	231,755 79,200	39 922,043 13 642,992
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 428,70	2,605 0,840	3 721,763 1 200,108
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- inclusiv coltar de aluminiu	m2	1 428,70	49,607 34,160	70 873,521 48 804,392
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 050,34	2,605 0,840	5 341,136 1 722,286
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 050,34	19,964 15,200	40 933,090 31 165,168
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 050,34	26,942 15,400	55 240,261 31 575,236
141	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2	238,00	31,368	7 465,584

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta,inclusiv tevile			17,720	4 217,360
142	CK18A	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2cm, pentru protectia peretilor	m	122,00	82,857 8,400	10 108,591 1 024,800
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	2,00	141,400 13,940	282,800 27,880
144	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitare	buc	2,00	353,007 34,720	706,013 69,440
		<i>Total</i>	Lei			316 104,988
		Total Pereti Inclusiv salariu				316 104,988 181 219,309
		2.2.3. Pardoseli				
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	545,93	13,980 12,420	7 632,101 6 780,450
146	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,66	21,910 21,060	803,220 772,059
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,66	48,430 19,400	1 775,440 711,204
148	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3	m2	36,66	24,368 9,960	893,321 365,134
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp -parchet laminat ,clasa33,gr12mm,strat sintetic 5mm	m2	545,93	325,919 36,100	177 928,751 19 708,073
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,00	212,775 69,500	1 276,650 417,000

1	2	3	4	5	6	7
151	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,20	50,224 13,800	512,280 140,760
152	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	101,48	27,490 2,800	2 789,685 284,144
153	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	101,48	15,087 11,000	1 531,079 1 116,280
154	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	101,48	39,060 19,600	3 963,808 1 989,008
		<i>Total</i>	Lei			199 106,335
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				199 106,335 32 284,112
		2.2.4. Usi,ferestre				
155	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	85,81	11,340 11,340	973,086 973,086
156	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m-conform modelului existent-tip ofis	m2	45,63	2 244,165 49,900	102 401,250 2 276,937
157	CK04A	Placarea peretilor cu foi Foi din lemn fixate pe tocuri	m2	32,16	268,460 18,400	8 633,674 591,744
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-pentru blocuri sanitare(oarbe)	m2	8,00	1 460,540 22,520	11 684,320 180,160
159	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,60	3 366,937 122,400	8 754,036 318,240

1	2	3	4	5	6	7
160	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv-conform modelului existent	m2	3,96	1 692,060 75,200	6 700,558 297,792
161	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi,), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	186,00	48,187 20,520	8 962,689 3 816,720
162	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	122,00	48,187 20,520	5 878,753 2 503,440
163	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (pervazuri), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	36,00	48,187 20,520	1 734,714 738,720
164	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	32,00	48,187 20,520	1 541,968 656,640
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	55,00	221,040 69,840	12 157,200 3 841,200
166	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	705,930 54,760	705,930 54,760
		<i>Total</i>	Lei			170 128,178
		Total Usi,ferestre Inclusiv salariu				170 128,178 16 249,439
		2.2.5. Evacuarea deseurilor				
167	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	12,80	93,080 93,080	1 191,424 1 191,424
168	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,80	19,500 19,500	249,600 249,600
169	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	12,80	45,500 0,000	582,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 023,424

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				2 023,424 1 441,024
		2.2.6. Echipament sanitar				
170	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	26,600 26,600	53,200 53,200
171	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	30,800 30,800	123,200 123,200
172	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	615,200 46,200	3 076,000 231,000
173	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- inclusiv piciorusul(пъедестал)	buc	5,00	744,380 51,800	3 721,900 259,000
174	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	7,00	1 813,175 131,600	12 692,225 921,200
175	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	617,700 21,000	1 235,400 42,000
176	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00	838,040 9,800	1 676,080 19,600
177	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	2 116,950 51,800	2 116,950 51,800
		<i>Total</i>	Lei			24 694,955
		Total Echipament sanitar Inclusiv salariu				24 694,955 1 701,000
		<i>Total</i>	Lei			722 777,235
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			53 416,751

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	1 %			4 822,545
		Total				781 016,531
		Cheltueli de regie	1 %			7 810,165
		Total				788 826,696
		Beneficiul de deviz	1 %			7 888,267
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				796 714,963 237 407,780
		2.3. Elicitricitatea				
		2.3.1. Lucrari de montaj				
178	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	38,00	46,708 8,680	1 774,893 329,840
179	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	54,00	32,150 8,400	1 736,073 453,600
180	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	12,00	339,600 7,840	4 075,200 94,080
181	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	134,647 43,680	1 077,173 349,440
182	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	134,647 43,680	1 615,760 524,160
183	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG3*1.5	m	1 600,00	21,998 3,920	35 197,440 6 272,000
184	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG3*2.5	m	2 200,00	23,508 3,920	51 717,600 8 624,000
185	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG3*4	m	320,00	35,136 3,920	11 243,520 1 254,400
186	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00	1 683,986 666,400	5 051,959 1 999,200
187	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,00	289,458	289,458

1	2	3	4	5	6	7
	8	dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850			64,960	64,960
188	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	32,847 31,360	32,847 31,360
189	RpED01A	Montarea cablurilor UTP -5E pentru internet	m	120,00	17,694 3,920	2 123,280 470,400
190	RpEE03A	Montarea prizelor internet duble 2*cat 5E+TV	buc	29,00	199,034 8,680	5 772,000 251,720
191	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	3,20	1 213,400 456,120	3 882,880 1 459,584
192	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton-exterior	m	40,00	80,545 8,960	3 221,800 358,400
		<i>Total</i>	Lei			128 811,883
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 070,857
		<i>Transportarea</i>	1 %			1 045,118
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			6 761,143
		<i>Total</i>				141 689,001
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 416,890
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				143 105,891 22 537,144
		2.3.2. Utilaj				
193	pret piata	Щит распр.ЩСВ-ЩПМ-2-036 разм.100x150	buc	1,00	450,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			450,000
		<i>Depozitare</i>	1 %			4,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				454,500
		<i>Total</i>	Lei			143 560,391
		Total Elictricitatea Inclusiv salariu				143 560,391 22 537,144
		2.4. Semnalizare antiincendiu				
		2.4.1. Lucrari de montaj				

1	2	3	4	5	6	7
194	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	674,208 672,000	674,208 672,000
195	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,00	225,954 224,000	225,954 224,000
196	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00	16 394,450 915,600	16 394,450 915,600
197	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	94,00	57,158 56,000	5 372,870 5 264,000
198	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00	170,180 57,680	170,180 57,680
199	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 кабель COR 6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,21	8 540,614 3 808,000	1 793,529 799,680
200	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	2,10	1 213,400 456,120	2 548,140 957,852
		<i>Total</i>	Lei			27 179,331
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 000,433
		<i>Transportarea</i>	1 %			169,470
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			2 667,244
		<i>Total</i>				32 016,478
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			320,164
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				32 336,642 8 890,812
		2.4.2. Utilaj				
201	pret piata	Контрольная панель на 8 зон PC5010	buc	1,00	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
202	pret piata	Клавиатура для PC5010	buc	1,00	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
203	pret piata	Резервный источник питания РИП -12612 В2А	buc	1,00	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
204	pret piata	Радиопередатчик АТС-100	buc	1,00	1 416,670 0,000	1 416,670 0,000
205	pret piata	Acumulator 12В.7Ач	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 466,670
		<i>Depozitare</i>	1 %			64,667
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 531,337
		<i>Total</i>	Lei			38 867,979
		Total Semnalizare antiincendiu Inclusiv salariu				38 867,979 8 890,812
		<i>Total</i>	Lei			1 066 380,58 4
		Total Lucrari de reparatie - blocul vechi Inclusiv salariu				1 066 380,58 4 305 159,208
		3. Alte lucrari 3.1. Finisari interioare 3.1.1. Tavane				
206	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,70	25,380 25,380	322,326 322,326
207	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,70	206,695 61,300	2 625,027 778,510
		<i>Total</i>	Lei			2 947,353
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 947,353 1 100,836
		3.1.2. Pereti				
208	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	69,07	43,287 43,200	2 989,833 2 983,824
209	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,07	67,413 46,860	4 656,246 3 236,620
210	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	69,07	231,753 79,200	16 007,180 5 470,344

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 653,259
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 653,259 11 690,788
		3.1.3. Pardoseli				
211	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,70	21,910 21,060	278,257 267,462
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,70	48,430 19,400	615,061 246,380
213	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3	m2	12,70	24,367 9,960	309,466 126,492
214	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,70	212,775 69,500	2 702,243 882,650
		<i>Total</i>	Lei			3 905,027
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 905,027 1 522,984
		3.1.4. Usi,				
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,60	11,340 11,340	52,164 52,164
216	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-pentru blocuri sanitare(oarbe)	m2	8,60	1 460,540 22,520	12 560,644 193,672
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1,00	141,400 13,940	141,400 13,940
		<i>Total</i>	Lei			12 754,208
		Total Usi,				12 754,208

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				259,776
		3.1.5. Echipament sanitar				
218	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	26,600 26,600	26,600 26,600
219	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	30,800 30,800	61,600 61,600
220	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	615,200 46,200	615,200 46,200
221	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.-inclusiv piciorusul(пъедестал)	buc	2,00	744,380 51,800	1 488,760 103,600
222	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 813,175 131,600	3 626,350 263,200
223	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	617,700 21,000	1 235,400 42,000
224	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00	838,040 9,800	1 676,080 19,600
		<i>Total</i>	Lei			8 729,990
		Total Echipament sanitar Inclusiv salariu				8 729,990 562,800
		3.1.6. Evacuarea deseurilor				
225	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,20	93,080 93,080	297,856 297,856
226	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin	t	3,20	19,500 19,500	62,400 62,400

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3				
227	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	3,20	45,500 0,000	145,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			505,856
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				505,856 360,256
		<i>Total</i>	Lei			52 495,693
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 486,924
		<i>Transportarea</i>	1 %			368,178
		<i>Total</i>				56 350,795
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			563,508
		<i>Total</i>				56 914,303
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			569,143
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				57 483,446 15 497,440
		3.2. Birou				
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89	11,340 11,340	21,432 21,432
229	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc(demolarea peretilor din gipsocarton).	m2	4,59	25,380 25,380	116,494 116,494
230	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	18,42	15,995 14,580	294,626 268,563
231	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,42	221,777 36,100	4 085,141 664,962
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	2,10	221,781 36,100	465,740 75,810
233	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	2,50	135,229	338,072

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane			55,700	139,250
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,50	2,605 0,840	6,512 2,100
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	19,964 15,200	49,909 38,000
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50	26,942 15,400	67,355 38,500
237	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	77,50	152,835 71,000	11 844,751 5 502,500
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,50	2,605 0,840	201,887 65,100
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,50	19,964 15,200	1 547,214 1 178,000
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,50	26,942 15,400	2 088,005 1 193,500
241	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,20	93,080 93,080	111,696 111,696
242	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,20	19,500 19,500	23,400 23,400
243	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,20	45,500 0,000	54,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 316,834
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 123,844

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	1 %			118,186
		Total				23 558,864
		Cheltueli de regie	1 %			235,588
		Total				23 794,452
		Beneficiul de deviz	1 %			237,944
		Total Birou Inclusiv salariu				24 032,396 9 439,307
		3.3. Birouri auxiliare				
		3.3.1. Tavan				
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,20	7,990 7,260	105,468 95,832
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,20	2,605 0,840	34,386 11,088
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,20	56,894 42,840	751,000 565,488
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,20	19,964 15,200	263,526 200,640
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,20	2,605 0,840	34,386 11,088
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,20	26,942 15,400	355,635 203,280
		Total	Lei			1 544,401
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 544,401 1 087,416
		3.3.2. Pereti				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,00	7,990 7,260	1 006,740 914,760
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	2,605 0,840	328,230 105,840
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- inclusiv coltar din aluminiu	m2	126,00	49,607 34,160	6 250,482 4 304,160

1	2	3	4	5	6	7
253	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	126,00	47,645 33,600	6 003,270 4 233,600
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare aaperetilor si tavanelor	m2	126,00	2,605 0,840	328,230 105,840
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,00	26,942 15,400	3 394,692 1 940,400
		<i>Total</i>	Lei			17 311,644
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 311,644 11 604,600
		3.3.3. Pardoseli				
256	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,00	13,980 12,420	1 230,240 1 092,960
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	88,00	48,430 19,400	4 261,840 1 707,200
258	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=3	m2	88,00	24,367 9,960	2 144,340 876,480
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp -parchet laminat ,clasa33,gr12mm,strat sintetic 5mm	m2	88,00	325,919 36,100	28 680,837 3 176,800
260	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,00	212,775 69,500	2 553,300 834,000
		<i>Total</i>	Lei			38 870,557

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 870,557 7 687,440
		<i>Total</i>	Lei			57 726,602
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 585,378
		<i>Transportarea</i>	1 %			371,871
		<i>Total</i>				62 683,851
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			626,839
		<i>Total</i>				63 310,690
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			633,107
		Total Birouri auxiliare Inclusiv salariu				63 943,797 20 379,456
		<i>Total</i>	Lei			145 459,639
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				145 459,639 45 316,203
		4. Lucrari de instalatii video				
		4.1. Lucrari de montaj				
261	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol	buc	6,00	603,540 61,040	3 621,240 366,240
262	10-03-002-14	Verificare electrica si reglarea utilajului: Verificarea comutatiei, semnalizarii centralei pe o placa	placa	1,00	8,400 8,400	8,400 8,400
263	10-03-026-10	Utilajul centralelor "APM-20", "APE-13": Comutator auxiliar	buc	1,00	370,745 250,320	370,745 250,320
264	10-01-027-01	Reglare "ИKM-15" - canal liniar: de un sistem	1 sistem a	1,00	532,000 532,000	532,000 532,000
265	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida-Cablu UTP cat 5e	100 m	1,80	1 634,282 812,000	2 941,708 1 461,600
266	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida-Cablu UTP cat 5e	100 m	1,80	1 634,282 812,000	2 941,708 1 461,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 415,801
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			918,036
		<i>Transportarea</i>	1 %			61,270
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			1 224,048
		<i>Total</i>				12 619,155
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			126,191
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				12 745,346 4 080,160
		4.2. Utilaj				
267	pret piata	Видеокамера цвет. IP DS-2420EI	buc	6,00	850,000 0,000	5 100,000 0,000
268	pret piata	Inregistratorvideo DS-7208 HG-HI-SH	buc	1,00	1 620,000 0,000	1 620,000 0,000
269	pret piata	Дисковый накопитель HDD1000GbSATA	buc	6,00	700,000 0,000	4 200,000 0,000
270	pret piata	Резервный источник питания РИП-126 12B2A	buc	1,00	1 380,330 0,000	1 380,330 0,000
271	pret piata	Acumulator 12B.7Aч	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 550,330
		<i>Depozitare</i>	1 %			125,503
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 675,833
		<i>Total</i>	Lei			25 421,179
		Total Lucrari de instalatii video Inclusiv salariu				25 421,179 4 080,160
		5. Cistema control -acces				
		5.1. Lucrari de montaj				
272	10-02-016-01	Dispozitive aplicative-acces comntrol C2000-2	buc	1,00	134,214 64,120	134,214 64,120
273	CK33A	Dispozitiv automat -aplicativ Electromagnet YM-280	buc	1,00	55,930 54,760	55,930 54,760
274	10-08-003-06	Dispozitive-Cititor Proxi 3MA	buc	1,00	225,954 224,000	225,954 224,000

1	2	3	4	5	6	7
275	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	674,208 672,000	674,208 672,000
276	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00	170,180 57,680	170,180 57,680
277	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 кабель COR6x0.22mm в трубе и канале	1 km	0,12	8 772,050 3 808,000	1 052,646 456,960
278	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida-Cablu UTP cat 5e	100 m	1,20	1 634,177 812,000	1 961,012 974,400
279	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,20	1 213,400 456,120	1 456,080 547,344
280	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida-Cablu UTP cat 5e	100 m	1,20	1 634,177 812,000	1 961,012 974,400
281	10-02-016-01	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare, capacitate 5 numere(Controller pentru sistemul de control acces SA-33)	buc	2,00	134,214 64,120	268,428 128,240
282	10-04-066-07	Aparataj de perete: Cititor carduri KR600	buc	2,00	29,406 28,000	58,812 56,000
283	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol	buc	2,00	603,540 61,040	1 207,080 122,080
284	CK33C	Montarea lacatului electromagnetic	buc	4,00	71,040 69,840	284,160 279,360
285	10-01-055-01	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de lemn Cablu UTP-5e 2x4(cupru)	100 m	0,40	1 506,950 792,400	602,780 316,960

1	2	3	4	5	6	7
286	10-01-055-01	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de lemn Cablu SVVP2x0.75	100 m	0,40	1 916,950 792,400	766,780 316,960
287	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,80	1 213,400 456,120	970,720 364,896
288	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	2,00	155,823 66,360	311,646 132,720
289	10-08-001-01	Amortizator hidraulic	buc	2,00	674,208 672,000	1 348,416 1 344,000
		<i>Total</i>	Lei			13 510,058
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 594,548
		<i>Transportarea</i>	1 %			53,886
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			2 126,064
		<i>Total</i>				17 284,556
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			172,846
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				17 457,402 7 086,880
		5.2. Utilaj				
290	pret piata	Acces comntrol C2000-2	buc	1,00	1 675,800 0,000	1 675,800 0,000
291	pret piata	Turnichet biderictional cu 3 bare	buc	1,00	11 500,000 0,000	11 500,000 0,000
292	pret piata	Electromaghneta YM-280	buc	1,00	644,100 0,000	644,100 0,000
293	pret piata	Cititor Proxi 3MA	buc	1,00	380,450 0,000	380,450 0,000
294	pret piata	Card de acces Proxi card II	buc	100,00	12,820 0,000	1 282,000 0,000
295	pret piata	Boxa metalica 300*280*110	buc	1,00	150,000 0,000	150,000 0,000
296	pret piata	Резервный источник питания РИП-126 12В2А	buc	1,00	1 380,330 0,000	1 380,330 0,000
297	pret piata	Акумулятор 12В.7Ач	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
298	pret piata	Controller/cititorSA-3	buc	2,00	570,000 0,000	1 140,000 0,000
299	pret piata	Cititor KR-600	buc	2,00	380,450	760,900

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
300	pret piata	Lacat electromagneic 12V	buc	2,00	644,100	1 288,200
					0,000	0,000
301	pret piata	Card standart compatibil cu cititor de carduri	buc	70,00	12,820	897,400
					0,000	0,000
302	pret piata	Bloc de alimentare 12V	buc	4,00	71,250	285,000
					0,000	0,000
303	pret piata	Dulap din metal	buc	2,00	188,100	376,200
					0,000	0,000
304	pret piata	Amortizator hidraulic	buc	2,00	699,550	1 399,100
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 409,480
		<i>Depozitare</i>	1 %			234,095
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 643,575
		<i>Total</i>	Lei			41 100,977
		Total Cistema control -acces Inclusiv salariu				41 100,977 7 086,880

		Total	Lei	1 801 072,69
		Tva	20 %	360 214,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 161 287,23 482 463,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)