

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Valoarea de deviz 696 799,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. „Drum de acces la drumul local L410 in com. Micauti - (L410 R6 - drum de acces spre satul Micauti)” 1.1. s. Micauti				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,200	1 812,60 0,00	3 987,72 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	380,600	24,38 0,00	9 279,12 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,000	118,56 0,00	1 304,16 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,200	1 301,33 0,00	2 862,93 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	236,500	558,34	132 046,35



1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			34,60	8 181,95
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	8 213,88 0,00	5 421,16 0,00
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	166,72 3,46	183 392,66 3 805,56
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	8 213,88 0,00	2 710,58 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	133,13 2,88	146 443,00 3 171,30
		Total „Drum de acces la drumul local L410 in com. Micauti - (L410 R6 - drum de acces spre satul Micauti)” Inclusiv salariu				487 447,68 15 158,81

	Total	Lei	487 447,68
	CASM	22,5 %	3 410,73
	Total		490 858,41
	Cheltuieli de regir	11,6 %	56 939,58
	Total		547 797,99
	Beneficiu de deviz	6 %	32 867,88
	Total		580 665,87
	TVA	20 %	116 133,17
	Total deviz: Inclusiv salariu		696 799,04 15 158,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

