

**Demontarea si instalarea
geamurilor din PVC si usi din
aluminiu la sediul
Inspectoratului de politie
Ungheni, mun. Ungheni, str.
Nationala nr. 20**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 198 062,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,46	36,45	1 948,62
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,26	36,45	519,77
3.	7422010060100	Timplar	h-om	25,54	36,45	930,93
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,91	36,45	251,87
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,54	36,45	930,93
		Total manopera				4 582,12

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	104,82	758,03	79 456,70
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,69	65,00	1 669,85
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	15,83	83,33	1 319,11
4.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,99	6,00	311,94
5.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	11,54	3 702,82	42 730,54
6.	2812106306050-	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,24	3 181,68	16 672,00
7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	381,58	1,20	457,89
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	90,15	1,79	161,37
		Total materiale de constructii				142 779,40

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,43	25,00	60,75
		Total utilaje de constructii				60,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	147 422,27
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	1 030,98

Transportarea materialelor	5,00 %	7 138,97
Total	100,00 +	155 592,22
Cheltuieli de regie	4,00 %	6 223,69
Total	100,00 +	161 815,91
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 236,32
Total	100,00 +	165 052,23
TVA	20,00 %	33 010,45

Total deviz:

**198 062,6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Inspectoratul de politie Ungheni

**Demontarea si instalarea geamurilor din PVC si usi
din aluminiu la sediul Inspectoratului de politie
Ungheni, mun. Ungheni, str. Nationala nr. 20****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, geamuri din aluminiu.)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv + mecanism pentru inchiderea usii + interfon, conform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit)	m2			3 795,21 34,62
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,45	30,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,63
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 702,82	3 702,82
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,59
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv conform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit)	m2			3 274,04 34,57
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,45	30,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,62
	281210630 6050-	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 181,68	3 181,68
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,63
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,48
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp onform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit)	m2			807,17 20,41
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	758,03	758,03
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	243022610	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25


1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Demontarea si instalarea
geamurilor din PVC si usi din
aluminiu la sediul
Inspectoratului de politie
Ungheni, mun. Ungheni, str.
Nationala nr. 20**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 198 062,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, geamuri din aluminiu.)	m2	121,603	15,31 15,31	1 861,86 1 861,86
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv + mecanism pentru inchiderea usii + interfon, conform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit)	m2	11,54	3 795,21 34,62	43 796,73 399,49
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,24	3 274,04 34,57	17 155,98 181,15

1	2	3	4	5	6	7
		conform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit)				
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp onform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit)	m2	104,82	807,17 20,41	84 607,70 2 139,62

Cheltuieli directe	lei	147 422,27
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	1 030,98
Transportarea materialelor	5,00 %	7 138,97
Total	100,00 +	155 592,22
Cheltuieli de regie	4,00 %	6 223,69
Total	100,00 +	161 815,91
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 236,32
Total	100,00 +	165 052,23
TVA	20,00 %	33 010,45

Total deviz:
Incluziv salariu

198 062,68
4 582,12

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

