

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-1
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 1 946 480,41 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolarea | | | | |
| | | 1.1. Parter | | | | |
| 1 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 27,000 | 10,50 10,50 | 283,50 283,50 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: ghipsocarton linga calorifer | m2 | 70,000 | 10,50 10,50 | 735,00 735,00 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 90,000 | 67,31 67,20 | 6 058,26 6 048,00 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 570,000 | 10,77 10,50 | 6 138,90 5 985,00 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 27,000 | 33,66 32,76 | 908,82 884,52 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | 612,100 | 20,22 19,32 | 12 376,67 11 825,78 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 245,000 | 13,45 12,60 | 3 295,25 3 087,00 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar | m2 | 27,000 | 39,48 39,48 | 1 065,96 1 065,96 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,900 | 17,64 17,64 | 104,08 104,08 |
| | | Total Parter Inclusiv salariu | | | | 30 966,44 30 018,84 |
| | | 1.2. Etajul 1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|----------------|--------------------------------|
| 10 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 37,620 | 10,50 10,50 | 395,01 395,01 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: ghipsocarton linga calorifer | m2 | 70,000 | 10,50 10,50 | 735,00 735,00 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 104,200 | 67,31 67,20 | 7 014,12 7 002,24 |
| 13 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 520,000 | 10,77 10,50 | 5 600,40 5 460,00 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 37,620 | 33,66 32,76 | 1 266,29 1 232,44 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | 611,200 | 20,22 19,32 | 12 358,46 11 808,38 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 210,000 | 13,45 12,60 | 2 824,50 2 646,00 |
| 17 | RpCO56B | Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar | m2 | 17,000 | 39,48 39,48 | 671,16 671,16 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,900 | 17,64 17,64 | 104,08 104,08 |
| | | | | | | |
| | | Total Etajul 1 Inclusiv salariu | | | | 30 969,02 30 054,31 |
| | | 1.3. Etajul 2 | | | | |
| 19 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 18,100 | 10,50 10,50 | 190,05 190,05 |
| 20 | RpCO56C | Demontari: ghipsocarton linga calorifer | m2 | 67,000 | 10,50 10,50 | 703,50 703,50 |
| 21 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 48,000 | 67,31 67,20 | 3 231,07 3 225,60 |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | 520,000 | 10,77 10,50 | 5 600,40 5 460,00 |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,100 | 33,66 32,76 | 609,26 592,96 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | 526,400 | 20,22 19,32 | 10 643,80 10 170,04 |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 180,000 | 13,45 12,60 | 2 421,00 2 268,00 |
| 26 | RpCO56B | Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar | m2 | 12,000 | 39,48 39,48 | 473,76 473,76 |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,500 | 17,64 17,64 | 61,74 61,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----------------|---------|--------|----------------------------------|
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 8,000 | 9,24 | 73,92 |
| | | | | | 9,24 | 73,92 |
| | | Total Etajul 2 Inclusiv salariu | | | | 24 008,50 23 219,57 |
| | | 1.4. Diverse | | | | |
| 29 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - ridicare materialelor | t | 57,000 | 157,50 | 8 977,50 |
| | | | | | 157,50 | 8 977,50 |
| 30 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje | t | 41,000 | 157,50 | 6 457,50 |
| | | | | | 157,50 | 6 457,50 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 41,000 | 46,62 | 1 911,42 |
| | | | | | 46,62 | 1 911,42 |
| 32 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 41,000 | 28,43 | 1 165,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 18 511,92 17 346,42 |
| | | Total Demolarea Inclusiv salariu | | | | 104 455,88 100 639,14 |
| | | 2. Parter - Pardosele | | | | |
| | | 2.1. Incaperea 1...3 | | | | |
| 33 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm | m ² | 134,400 | 60,92 | 8 188,03 |
| | | | | | 17,64 | 2 370,81 |
| 34 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm | m ² | 134,400 | 37,67 | 5 063,41 |
| | | | | | 19,70 | 2 647,43 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ² | m ² | 134,400 | 272,12 | 36 572,93 |
| | | | | | 105,00 | 14 112,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----------------|---------|------------------|---------------------------------|
| 36 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm | m | 146,200 | 44,14 21,00 | 6 453,00 3 070,20 |
| | | Total Incaperea 1...3 Inclusiv salariu | | | | 56 277,37 22 200,44 |
| | | 2.2. Incaperea 4.23 | | | | |
| 37 | CG22A1 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 - 45mm | m ² | 27,000 | 152,30 44,10 | 4 111,98 1 190,70 |
| 38 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm | m ² | 27,000 | 37,68 19,70 | 1 017,25 531,85 |
| 39 | CG01A k=0,5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=1,5$ cm | m ² | 27,000 | 28,12 14,70 | 759,12 396,90 |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m ²), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² | m ² | 27,000 | 281,41 121,80 | 7 597,94 3 288,60 |
| | | Total Incaperea 4.23 Inclusiv salariu | | | | 13 486,29 5 408,05 |
| | | 2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25 | | | | |
| 41 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm | m ² | 441,200 | 37,67 19,70 | 16 621,70 8 690,72 |
| 42 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l. | m ² | 441,200 | 261,04 35,70 | 115 172,48 15 750,84 |
| | | Total Incaperea 5.6.8...22.24.25 Inclusiv salariu | | | | 131 794,18 24 441,56 |
| | | Total Parter - Pardosele Inclusiv salariu | | | | 201 557,84 52 050,05 |
| | | 3. Etajul 1 - Pardosele | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----|---------|-------------------------|-------------------------------|
| | | 3.1. Incaperea 2.22 | | | | |
| 43 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | m2 | 37,620 | <u>37,68</u> 19,70 | <u>1 417,38</u> 741,05 |
| 44 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 41,320 | <u>304,33</u> 16,38 | <u>12 574,91</u> 676,83 |
| 45 | CG22E k=0,75 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 37,620 | <u>40,25</u> 26,77 | <u>1 514,35</u> 1 007,24 |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 37,620 | <u>281,41</u> 121,80 | <u>10 586,49</u> 4 582,12 |
| | | | | | | |
| | | Total Incaperea 2.22 Inclusiv salariu | | | | 26 093,13 7 007,24 |
| | | 3.2. Incaperea 3 | | | | |
| 47 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm | m2 | 131,000 | <u>60,93</u> 17,64 | <u>7 981,30</u> 2 310,84 |
| 48 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | m2 | 131,000 | <u>37,67</u> 19,70 | <u>4 935,21</u> 2 580,43 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 131,000 | <u>272,12</u> 105,00 | <u>35 647,71</u> 13 755,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----------------|---------|------------------|---------------------------------|
| 50 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm | m | 126,000 | 44,14 21,00 | 5 561,42 2 646,00 |
| | | Total Incaperea 3 Inclusiv salariu | | | | 54 125,64 21 292,27 |
| | | 3.3. Incaperea 4...12.14...21 | | | | |
| 51 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | m ² | 480,200 | 37,67 19,70 | 18 091,11 9 458,95 |
| 52 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l. | m ² | 480,200 | 260,24 35,70 | 124 967,09 17 143,14 |
| | | Total Incaperea 4...12.14...21 Inclusiv salariu | | | | 143 058,20 26 602,09 |
| | | Total Etajul 1 - Pardosele Inclusiv salariu | | | | 223 276,97 54 901,60 |
| | | 4. Etajul 2 - Pardosele | | | | |
| | | 4.1. Incaperea 2 | | | | |
| 53 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm | m ² | 120,600 | 60,93 17,64 | 7 348,09 2 127,39 |
| 54 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | m ² | 120,600 | 37,67 19,70 | 4 543,55 2 375,56 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ² | m ² | 120,600 | 272,12 105,00 | 32 817,67 12 663,00 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm | m | 128,000 | 44,14 21,00 | 5 649,70 2 688,00 |
| | | Total Incaperea 2 Inclusiv salariu | | | | 50 359,01 19 853,95 |
| | | 4.2. Incaperea 3 | | | | |
| 57 | CG22A1 | Pardoseli din polisterolbeton | m ² | 18,100 | 68,55 | 1 240,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|----------------|---------|------------------|-------------------------------|
| | k=0,45 | Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm | | | 19,85 | 359,23 |
| 58 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\bar{\sigma}$ =2cm | m ² | 18,100 | 37,67 19,70 | 681,84 356,54 |
| 59 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m ² | 19,910 | 304,33 16,38 | 6 059,21 326,13 |
| 60 | CG22E k=0,75 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m ² | 18,100 | 40,25 26,78 | 728,60 484,64 |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m ²), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² | m ² | 18,100 | 281,40 121,80 | 5 093,43 2 204,58 |
| | | | | | | |
| | | Total Incaperea 3 Inclusiv salariu | | | | 13 803,86 3 731,12 |
| | | 4.3. Incaperea 4...18 | | | | |
| 62 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\bar{\sigma}$ =2cm | m ² | 528,420 | 37,67 19,70 | 19 907,80 10 408,82 |
| 63 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l. | m ² | 528,420 | 258,37 35,70 | 136 527,16 18 864,59 |
| | | | | | | |
| | | Total Incaperea 4...18 | | | | 156 434,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 29 273,41 |
| | | Total Etajul 2 - Pardosele Inclusiv salariu | | | | 220 597,83 52 858,48 |
| | | 5. Timplarie | | | | |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 910,330 | 28,29 8,82 | 25 755,06 8 029,11 |
| 65 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime | buc | 47,000 | 26,04 26,04 | 1 223,88 1 223,88 |
| 66 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 47,000 | 25,35 24,36 | 1 191,24 1 144,92 |
| 67 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$ | m2 | 19,440 | 1 149,79 34,02 | 22 352,00 661,33 |
| 68 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 64,000 | 1 046,16 33,60 | 66 954,24 2 150,40 |
| | | Total Timplarie Inclusiv salariu | | | | 117 476,42 13 209,64 |
| | | 6. Finisare interioara | | | | |
| | | 6.1. Tavane | | | | |
| 69 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 82,720 | 193,11 84,00 | 15 974,04 6 948,48 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | 82,720 | 4,91 1,26 | 406,17 104,24 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi | m2 | 22,800 | 17,73 8,40 | 404,22 191,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|----|-----------|-----------------|----------------------------------|
| 72 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi | m2 | 22,800 | 77,66 64,26 | 1 770,57 1 465,13 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | 82,720 | 4,91 1,26 | 406,17 104,24 |
| 74 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,720 | 55,94 46,20 | 4 627,46 3 821,67 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | 82,720 | 4,91 1,26 | 406,17 104,24 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 82,720 | 33,80 23,10 | 2 795,61 1 910,83 |
| | | | | | | |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 26 790,41 14 650,35 |
| | | 6.2. Pereti | | | | |
| | | 6.2.1. Nod 1 | | | | |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | 5 120,000 | 4,91 1,26 | 25 139,20 6 451,20 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5 120,000 | 33,80 23,10 | 173 035,52 118 272,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Nod 1 Inclusiv salariu | | | | 198 174,72 124 723,20 |
| | | 6.2.2. Nod 2 | | | | |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | 275,000 | 4,91 1,26 | 1 350,25 346,50 |
| 80 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 275,000 | 163,88 96,60 | 45 068,37 26 565,00 |
| 81 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu | m2 | 275,000 | 256,07 | 70 420,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|----|------------|----------------|----------------------------------|
| | | placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | 102,90 | 28 297,50 |
| | | Total Nod 2 Inclusiv salariu | | | | 116 838,97 55 209,00 |
| | | 6.2.3. Nod 3 | | | | |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare pereți de tip Supraton Lux | m2 | 1 135,000 | 4,91 1,26 | 5 572,85 1 430,10 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. - 3mm | m2 | 1 135,000 | 64,62 51,24 | 73 342,57 58 157,40 |
| 84 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | -1 135,000 | 25,52 20,16 | -28 969,74 -22 881,60 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare pereți de tip Supraton Lux | m2 | 1 135,000 | 4,91 1,26 | 5 572,85 1 430,10 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, | m2 | 1 135,000 | 27,97 23,10 | 31 746,57 26 218,50 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 135,000 | 33,80 23,10 | 38 358,46 26 218,50 |
| | | Total Nod 3 Inclusiv salariu | | | | 125 623,56 90 573,00 |
| | | Total Pereți Inclusiv salariu | | | | 440 637,25 270 505,20 |
| | | Total Finisare interioară Inclusiv salariu | | | | 467 427,66 285 155,55 |
| | | 7. Diverse | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| 88 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere | m2 | 198,750 | 218,38 107,10 | 43 403,01 21 286,15 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -rosturilor | m2 | 30,000 | 17,73 8,40 | 531,87 252,00 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -rosturilor | m2 | 30,000 | 64,62 51,24 | 1 938,57 1 537,20 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | 198,750 | 4,91 1,26 | 975,83 250,40 |
| 92 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 198,750 | 55,94 46,20 | 11 118,30 9 182,25 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | 198,750 | 4,91 1,26 | 975,83 250,40 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 198,750 | 33,80 23,10 | 6 716,99 4 591,15 |
| 95 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu perforat | m | 143,000 | 16,64 10,92 | 2 379,34 1 561,56 |
| 96 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc | m2 | 3,000 | 229,93 107,10 | 689,79 321,30 |
| 97 | CL20A | Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400 | buc | 3,000 | 275,42 21,00 | 826,27 63,00 |
| | | Total Diverse Inclusiv salariu | | | | 69 555,80 39 295,41 |
| | | 8. Birou DGRU, DIS | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|----|--------|-------------------|----------------------|
| 98 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 | 1 149,80 34,02 | 2 173,13 64,30 |
| 99 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 17,480 | 1 064,46 46,20 | 18 606,70 807,58 |
| 100 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,970 | 167,84 165,88 | 162,80 160,90 |
| 101 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere | m2 | 4,200 | 218,38 107,10 | 917,20 449,82 |
| 102 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 8,850 | 231,14 50,40 | 2 045,63 446,04 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - 3mm | m2 | 21,900 | 64,62 51,24 | 1 415,16 1 122,16 |
| 104 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 21,900 | 25,52 20,16 | 558,97 441,50 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | 21,900 | 4,91 1,26 | 107,52 27,59 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 21,900 | 27,97 23,10 | 612,56 505,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|--------|-------------------|-------------------------------|
| | | coloanelor si tavanelor | | | | |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,900 | 33,80 23,10 | 740,13 505,89 |
| 108 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0) | m2 | 2,100 | 2 590,37 75,60 | 5 439,77 158,76 |
| | | Total Birou DGRU, DIS Inclusiv salariu | | | | 32 779,57 4 690,43 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------------------------------|
| | | Total | lei | 1 437 127,97 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | 144 672,07 |
| | | Transportarea materialelor | 1,00 % | 8 305,85 |
| | | Total | 100,00 + | 1 590 105,89 |
| | | Cheltuieli de regie | 1,00 % | 15 901,06 |
| | | Total | 100,00 + | 1 606 006,95 |
| | | Beneficiu de deviz | 1,00 % | 16 060,07 |
| | | Total | 100,00 + | 1 622 067,02 |
| | | TVA | 20,00 % | 324 413,39 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 946 480,41 602 800,30 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Oferta de resurse № 2-1-1
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 1 946 480,41 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 14,434 | 42,00 | 606,23 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 488,246 | 42,00 | 20 506,33 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 773,928 | 42,00 | 32 504,98 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 948,614 | 42,00 | 39 841,79 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 211,410 | 42,00 | 8 879,22 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 96,250 | 42,00 | 4 042,50 |
| 7. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,850 | 42,00 | 371,70 |
| 8. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,168 | 42,00 | 7,06 |
| 9. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 73,500 | 42,00 | 3 087,00 |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 169,930 | 42,00 | 49 137,06 |
| 11. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 972,590 | 42,00 | 40 848,78 |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 863,751 | 42,00 | 78 277,54 |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 723,142 | 42,00 | 30 371,96 |
| 14. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15,920 | 42,00 | 668,64 |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,760 | 42,00 | 73,92 |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3 857,081 | 42,00 | 161 997,38 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,103 | 42,00 | 382,33 |
| 18. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 172,963 | 42,00 | 7 264,45 |
| 19. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 730,045 | 42,00 | 30 661,89 |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,470 | 42,00 | 2 245,74 |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 808,934 | 42,00 | 75 975,24 |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 358,299 | 42,00 | 15 048,56 |
| | | Total manopera | | | | 602 800,30 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,655 | 4,00 | 54,62 |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 1,013 | 210,00 | 212,73 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 65,864 | 210,00 | 13 831,44 |
| 4. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,123 | 210,00 | 25,83 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 327,919 | 1,00 | 327,92 |
| 6. | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1 110,000 | 17,00 | 18 870,00 |
| 7. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 17 395,660 | 0,02 | 347,92 |
| 8. | 2030112930000 mdf | Usi interioare (Usa MDF 2.1x1.0) | m2 | 2,100 | 2 500,00 | 5 250,00 |
| 9. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 21,330 | 1 050,00 | 22 396,50 |
| 10. | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 81,480 | 990,00 | 80 665,20 |
| 11. | 2320166200729 | Parchetin | l | 52,491 | 12,00 | 629,89 |
| 12. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 446,979 | 17,00 | 7 598,64 |
| 13. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 24,576 | 95,00 | 2 334,72 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 14. | 2416586105303s l | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 1 249,883 | 24,00 | 29 997,19 |
| 15. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2 623,348 | 25,00 | 65 583,70 |
| 16. | 24302261000001 | Fuga | kg | 231,366 | 19,00 | 4 395,95 |
| 17. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 50,744 | 21,00 | 1 065,63 |
| 18. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 464,508 | 21,00 | 9 754,67 |
| 19. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 8,593 | 85,00 | 730,41 |
| 20. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 115,986 | 16,00 | 1 855,78 |
| 21. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,920 | 3,50 | 27,72 |
| 22. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 100,000 | 2,30 | 2 530,00 |
| 23. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 147,073 | 2,30 | 338,26 |
| 24. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 1 014,874 | 25,00 | 25 371,85 |
| 25. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 58,080 | 8,00 | 464,64 |
| 26. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20 868,528 | 1,35 | 28 172,51 |
| 27. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 495,000 | 3,20 | 1 584,00 |
| 28. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 421,848 | 2,30 | 970,25 |
| 29. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 393,502 | 2,00 | 787,01 |
| 30. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 453,792 | 1,80 | 9 816,83 |
| 31. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 814,260 | 4,60 | 8 345,61 |
| 32. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 85,202 | 130,00 | 11 076,26 |
| 33. | 2661112800700p 11 | Placi "Portelonato" 11mm | m2 | 397,580 | 145,00 | 57 649,10 |
| 34. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 71,032 | 72,00 | 5 114,30 |
| 35. | 2662102700201r f | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc | buc | 1,050 | 105,00 | 110,25 |
| 36. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 28,952 | 63,00 | 1 823,98 |
| 37. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 20,930 | 24,00 | 502,32 |
| 38. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 318,960 | 3,50 | 1 116,35 |
| 39. | 26621061100005 33 | Mocheta gr. 5 mm clas 33 | m2 | 1 522,311 | 180,00 | 274 015,98 |
| 40. | 2663102100001p sb | Beton clasa (polisterolbeton Y=250kg/m3) | m3 | 19,428 | 1 050,00 | 20 399,40 |
| 41. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 183,700 | 2,30 | 5 022,51 |
| 42. | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 288,750 | 130,00 | 37 537,50 |
| 43. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 36,245 | 35,00 | 1 268,58 |
| 44. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3 326,323 | 1,00 | 3 326,32 |
| 45. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,945 | 7,00 | 6,61 |
| 46. | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 140,829 | 8,00 | 1 126,63 |
| 47. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,462 | 45,00 | 20,79 |
| 48. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 9,735 | 52,00 | 506,22 |
| 49. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 646,250 | 13,00 | 8 401,25 |
| 50. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 9,103 | 19,00 | 172,96 |
| 51. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,250 | 19,00 | 156,75 |
| 52. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 13,750 | 19,00 | 261,25 |
| 53. | 2743123549025c | Cornier din aluminiu perforat | m | 150,150 | 3,50 | 525,52 |
| 54. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 910,330 | 19,00 | 17 296,27 |
| 55. | 2811236306200u v2040 | Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400 | buc | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
| 56. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 655,329 | 2,40 | 1 572,79 |
| 57. | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale | m | 8,275 | 19,00 | 157,22 |
| 58. | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 17,523 | 23,00 | 403,03 |
| 59. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 256,494 | 52,00 | 13 337,69 |
| 60. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 104,714 | 32,00 | 3 350,85 |
| 61. | 28731220053151 82525 | Plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 | kg | 104,500 | 21,00 | 2 194,50 |
| 62. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,179 | 19,00 | 3,40 |
| 63. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,552 | 42,00 | 191,18 |
| 64. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 1 251,760 | 0,30 | 375,53 |
| 65. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 13 608,000 | 0,30 | 4 082,40 |
| 66. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 7 421,000 | 0,20 | 1 484,20 |
| 67. | 28741163125001 0 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm | m | 428,614 | 17,00 | 7 286,44 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------|-------|-------------------|
| 68. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,450 | 25,00 | 11,25 |
| 69. | 2875276305105 | Conector | buc | 367,277 | 3,00 | 1 101,83 |
| 70. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 74,005 | 1,50 | 111,00 |
| 71. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 37,232 | 13,00 | 484,01 |
| 72. | 4100126202818 | Apa | m3 | 115,090 | 13,00 | 1 496,19 |
| 73. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 416,629 | 1,00 | 416,64 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 830 584,67 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 52,569 | 5,00 | 262,84 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 58,636 | 5,00 | 293,17 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,088 | 350,00 | 30,80 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 179,355 | 5,00 | 896,76 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 22,080 | 5,00 | 110,40 |
| 6. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 20,010 | 5,00 | 100,05 |
| 7. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,387 | 15,00 | 20,80 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 17,492 | 15,00 | 262,38 |
| 9. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 120,060 | 5,00 | 600,30 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,662 | 250,00 | 1 165,50 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 3 743,00 |

| | | |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 437 127,97 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 144 672,07 |
| Transportarea materialelor | 1,00 % | 8 305,85 |
| Total | 100,00 + | 1 590 105,89 |
| Cheltuieli de regie | 1,00 % | 15 901,06 |
| Total | 100,00 + | 1 606 006,95 |
| Beneficiu de deviz | 1,00 % | 16 060,07 |
| Total | 100,00 + | 1 622 067,02 |
| TVA | 20,00 % | 324 413,39 |

Total deviz:

**1 946 480,
41**

**Obiect Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din
mun.Chisinau, str. Petricani 19**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demolarea | | | | |
| | | 1.1. Parter | | | | |
| 1 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | | | 10,50 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: ghipsocarton linga calorifer | m2 | | | 10,50 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,31 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 42,00 | 33,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 42,00 | 33,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | | | 10,77 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 13,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,66 |
| | | | | | | 32,76 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 42,00 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 42,00 | 16,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | | | 20,22 |
| | | | | | | 19,32 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 13,45 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar | m2 | | | 39,48 |
| | | | | | | 39,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 17,64 |
| | | | | | | 17,64 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-------|
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,82 |
| | | 1.2. Etajul 1 | | | | |
| 10 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | | | 10,50 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: ghipsocarton linga calorifer | m2 | | | 10,50 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,31 |
| | | | | | | 67,20 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 42,00 | 33,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 42,00 | 33,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 13 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | | | 10,77 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 13,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,66 |
| | | | | | | 32,76 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 42,00 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 42,00 | 16,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | | | 20,22 |
| | | | | | | 19,32 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 13,45 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 17 | RpCO56B | Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar | m2 | | | 39,48 |
| | | | | | | 39,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 17,64 |
| | | | | | | 17,64 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,82 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,82 |
| | | 1.3. Etajul 2 | | | | |
| 19 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | | | 10,50 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| 20 | RpCO56C | Demontari: ghipsocarton linga calorifer | m2 | | | 10,50 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| 21 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | | | 67,31 |
| | | | | | | 67,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 42,00 | 33,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 42,00 | 33,60 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 13,00 | 0,04 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte | m | | | 10,77 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 42,00 | 5,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 13,00 | 0,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | | | 33,66 |
| | | | | | | 32,76 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 42,00 | 16,38 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 42,00 | 16,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din mocheta | m2 | | | 20,22 |
| | | | | | | 19,32 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 13,00 | 0,39 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | | | 13,45 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 13,00 | 0,65 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 26 | RpCO56B | Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar | m2 | | | 39,48 |
| | | | | | | 39,48 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 17,64 |
| | | | | | | 17,64 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,82 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 42,00 | 8,82 |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat | buc | | | 9,24 |
| | | | | | | 9,24 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 42,00 | 9,24 |
| | | 1.4. Diverse | | | | |
| 29 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - ridicare materialelor | t | | | 157,50 |
| | | | | | | 157,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 42,00 | 31,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 42,00 | 126,00 |
| 30 | RpCU09C k=3 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje | t | | | 157,50 |
| | | | | | | 157,50 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 42,00 | 31,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 42,00 | 126,00 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | | | 46,62 |
| | | | | | | 46,62 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 42,00 | 46,62 |
| 32 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | | | 28,43 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 | 250,00 | 28,43 |
| | | 2. Parter - Pardosele | | | | |
| | | 2.1. Incaperea 1...3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|------------------|
| 33 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm | m2 | | | 60,92 17,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 42,00 | 15,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 1,68 |
| | 2663102100001ps b | Beton clasa (polisterolbeton Y=250kg/m ³) | m3 | 0,1025 | 1 050,00 | 43,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,20 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,04 |
| 34 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin δ=2cm | m2 | | | 37,67 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 272,12 105,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 42,00 | 94,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| | 2661112800700p1 l | Placi "Portelonato" 11mm | m2 | 1,0300 | 145,00 | 149,35 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,30 | 9,32 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,30 | 2,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| 36 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm | m | | | 44,14 21,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 287411631250010 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm | m | 1,0200 | 17,00 | 18,21 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,30 | 0,85 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,02 | 0,13 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 21,00 | 2,20 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,00 |
| | | 2.2. Incaperea 4.23 | | | | |
| 37 | CG22A1 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 - 45mm | m2 | | | 152,30 44,10 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 42,00 | 39,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2663102100001ps b | Beton clasa (polisterolbeton Y=250kg/m ³) | m3 | 0,1025 | 1 050,00 | 107,61 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| 38 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin δ=2cm | m2 | | | 37,68 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 39 | CG01A k=0,5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin δ=1,5cm | m2 | | | 28,12 14,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 12,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 8,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|----------|--------|------------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 4,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,09 |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 281,41 121,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 42,00 | 109,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 42,00 | 12,18 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 130,00 | 133,90 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 7,5000 | 2,30 | 17,25 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,30 | 2,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,23 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | 2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25 | | | | |
| 41 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm | m2 | | | 37,67 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 42 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l. | m2 | | | 261,04 35,70 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 | 42,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2662106110000533 | Mocheta gr. 5 mm clas 33 | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 | 25,00 | 17,50 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 16,00 | 1,28 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 | 21,00 | 0,73 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 | 3,50 | 0,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,35 | 0,68 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,838622 | 17,00 | 14,26 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 | 35,00 | 0,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | 3. Etajul 1 - Pardosele | | | | |
| | | 3.1. Incaperea 2.22 | | | | |
| 43 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm | m2 | | | 37,68 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 44 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | | | 304,33 16,38 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 42,00 | 10,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 2,3000 | 8,00 | 18,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 210,00 | 0,42 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 7,3000 | 17,00 | 124,10 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,9000 | 21,00 | 144,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 45 | CG22E k=0,75 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 40,25 ----- 26,77 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7500 | 42,00 | 23,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 3,15 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 | 1,35 | 9,11 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 210,00 | 4,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,11 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,07 |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 281,41 ----- 121,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 42,00 | 109,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 42,00 | 12,18 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 130,00 | 133,90 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 7,5000 | 2,30 | 17,25 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,30 | 2,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | 3.2. Incaperea 3 | | | | |
| 47 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm | m2 | | | 60,93 ----- 17,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 42,00 | 15,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 1,68 |
| | 2663102100001ps b | Beton clasa (polisterolbeton Y=250kg/m3) | m3 | 0,1025 | 1 050,00 | 43,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,20 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,04 |
| 48 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=2cm | m2 | | | 37,67 ----- 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 272,12 ----- 105,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 42,00 | 94,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| | 2661112800700p1 l | Placi "Portelonato" 11mm | m2 | 1,0300 | 145,00 | 149,35 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,30 | 9,31 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,30 | 2,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| 50 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm | m | | | 44,14 ----- 21,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 287411631250010 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm | m | 1,0200 | 17,00 | 18,21 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,30 | 0,85 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,02 | 0,13 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 21,00 | 2,21 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|----------|----------|------------------|
| | | Kw | | | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| | | 3.3. Incaperea 4...12.14...21 | | | | |
| 51 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | m2 | | | 37,67 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 52 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l. | m2 | | | 260,24 35,70 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 | 42,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 266210611000053 3 | Mocheta gr. 5 mm clas 33 | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 | 25,00 | 17,50 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 16,00 | 1,28 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 | 21,00 | 0,74 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 | 3,50 | 0,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,35 | 0,67 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,791337 | 17,00 | 13,45 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 | 35,00 | 0,88 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | 4. Etajul 2 - Pardosele | | | | |
| | | 4.1. Incaperea 2 | | | | |
| 53 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm | m2 | | | 60,93 17,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 42,00 | 15,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 1,68 |
| | 2663102100001ps b | Beton clasa (polisterolbeton Y=250kg/m3) | m3 | 0,1025 | 1 050,00 | 43,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,20 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,04 |
| 54 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | m2 | | | 37,67 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 272,12 105,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 42,00 | 94,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| | 2661112800700p1 1 | Placi "Portelonato" 11mm | m2 | 1,0300 | 145,00 | 149,35 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,30 | 9,32 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,30 | 2,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm | m | | | 44,14 21,00 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 287411631250010 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie | m | 1,0200 | 17,00 | 18,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | | portelanata sau faianta h-100mm | | | | |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 2,30 | 0,85 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,02 | 0,13 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 21,00 | 2,21 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| | | 4.2. Incaperea 3 | | | | |
| 57 | CG22A1 k=0,45 | Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm | m2 | | | 68,55 19,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 42,00 | 17,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 1,89 |
| | 2663102100001ps b | Beton clasa (polisterolbeton Y=250kg/m ³) | m3 | 0,1025 | 1 050,00 | 48,44 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,04 |
| 58 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=2cm | m2 | | | 37,67 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 59 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | | | 304,33 16,38 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 | 42,00 | 10,92 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 2,3000 | 8,00 | 18,40 |
| | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 210,00 | 0,42 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 7,3000 | 17,00 | 124,10 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,9000 | 21,00 | 144,90 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 60 | CG22E k=0,75 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 40,25 26,78 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7500 | 42,00 | 23,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 3,15 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 | 1,35 | 9,11 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 210,00 | 4,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,11 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 15,00 | 0,07 |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | | | 281,40 121,80 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 42,00 | 109,62 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 42,00 | 12,18 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 130,00 | 133,90 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 7,5000 | 2,30 | 17,25 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 19,00 | 5,70 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,30 | 2,07 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 5,00 | 0,22 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | 4.3. Incaperea 4...18 | | | | |
| 62 | CG01A k=0,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | | | 37,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|----------|----------|-------------------|
| | | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$ | | | | 19,70 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 42,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 2,81 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1,35 | 11,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 210,00 | 5,91 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,09 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,12 |
| 63 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l. | m2 | | | 258,37 35,70 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 | 42,00 | 31,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2662106110000533 | Mocheta gr. 5 mm clas 33 | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 | 25,00 | 17,50 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 16,00 | 1,28 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 | 21,00 | 0,74 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 | 3,50 | 0,77 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,35 | 0,67 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 210,00 | 0,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,681276 | 17,00 | 11,58 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 | 35,00 | 0,87 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | 5. Timplarie | | | | |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 28,29 8,82 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 42,00 | 7,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 19,00 | 0,19 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 19,00 | 19,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,50 | 0,01 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 4,00 | 0,06 |
| 65 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime | buc | | | 26,04 26,04 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 42,00 | 24,36 |
| 66 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 25,35 24,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 42,00 | 18,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 1,35 | 0,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 210,00 | 0,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 67 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63\text{m}^2\text{C}/\text{Vt}6$, conductibilitatea $K=1.6\text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$ | m2 | | | 1 149,79 34,02 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 42,00 | 30,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 42,00 | 3,36 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 95,00 | 47,50 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 85,00 | 14,87 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,00 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 68 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din | m2 | | | 1 046,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | panouri fixe montate la nivelul pardoselii | | | | 33,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 42,00 | 31,92 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 42,00 | 1,68 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 990,00 | 990,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 95,00 | 15,20 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,0560 | 85,00 | 4,76 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 1,00 | 0,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 1,50 | 0,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | 6. Finisare interioara | | | | |
| | | 6.1. Tavane | | | | |
| 69 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | | | 193,11 84,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8000 | 42,00 | 75,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3500 | 63,00 | 22,05 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 52,00 | 44,72 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 32,00 | 8,64 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 0,30 | 13,50 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 2,40 | 2,88 |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 3,00 | 13,32 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi | m2 | | | 17,73 8,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,50 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| 72 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi | m2 | | | 77,66 64,26 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 42,00 | 64,26 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,80 | 12,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 5,00 | 0,10 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 74 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 55,94 46,20 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 42,00 | 37,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,60 | 9,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 33,80 23,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 42,00 | 23,10 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | 6.2. Pereti | | | | |
| | | 6.2.1. Nod 1 | | | | |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 33,80 |
| | | | | | | 23,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 42,00 | 23,10 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | 6.2.2. Nod 2 | | | | |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 80 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | | | 163,88 |
| | | | | | | 96,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 | 42,00 | 69,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 | 19,00 | 0,57 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 1,35 | 13,50 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 | 3,20 | 5,76 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 | 210,00 | 7,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 13,00 | 0,13 |
| | 287312200531518 2525 | Plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 | kg | 0,3800 | 21,00 | 7,98 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 | 13,00 | 30,55 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 | 19,00 | 0,95 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 15,00 | 0,06 |
| 81 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | | | 256,07 |
| | | | | | | 102,90 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 42,00 | 94,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 130,00 | 136,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 1,35 | 0,54 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 19,00 | 6,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 13,00 | 0,10 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,30 | 9,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 5,00 | 0,06 |
| | | 6.2.3. Nod 3 | | | | |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 |
| | | | | | | 1,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|-------|------------------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3mm | m2 | | | 64,62 51,24 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 42,00 | 51,24 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,80 | 12,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,08 |
| 84 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 25,52 20,16 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 42,00 | 20,16 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,80 | 5,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,16 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,03 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | | | 27,97 23,10 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,60 | 4,85 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,00 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 33,80 23,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 42,00 | 23,10 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| | | 7. Diverse | | | | |
| 88 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere | m2 | | | 218,38 107,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 42,00 | 96,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 72,00 | 25,20 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 52,00 | 46,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 2,40 | 6,48 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -rostrurilor | m2 | | | 17,73 8,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,00 | 8,80 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,50 | 0,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 13,00 | 0,00 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -rostrurilor | m2 | | | 64,62 51,24 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 42,00 | 51,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------|
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,80 | 12,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,40 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,08 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 92 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | | | 55,94 |
| | | | | | | 46,20 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 42,00 | 37,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,60 | 9,71 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 |
| | | | | | | 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 33,80 |
| | | | | | | 23,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 42,00 | 23,10 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| 95 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu perforat | m | | | 16,64 |
| | | | | | | 10,92 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 42,00 | 10,92 |
| | 2743123549025c | Cornier din aluminiu perforat | m | 1,0500 | 3,50 | 3,67 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,35 | 0,03 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 210,00 | 0,21 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| 96 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc | m2 | | | 229,93 |
| | | | | | | 107,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 42,00 | 96,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | 2662102700201rf | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc | buc | 0,3500 | 105,00 | 36,75 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 52,00 | 46,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 2,40 | 6,48 |
| 97 | CL20A | Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400 | buc | | | 275,42 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |
| | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 2811236306200uv | Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400 | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 2040 | | | | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 1,35 | 0,67 |
| | | 8. Birou DGRU, DIS | | | | |
| 98 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 149,80 |
| | | | | | | 34,02 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 42,00 | 30,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 42,00 | 3,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 95,00 | 47,50 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 85,00 | 14,89 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,00 | 0,60 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,50 | 1,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 99 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | | | 1 064,46 46,20 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0500 | 42,00 | 44,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 | 990,00 | 990,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 0,30 | 0,90 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 95,00 | 19,95 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 | 85,00 | 6,20 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 | 1,50 | 0,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 100 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | | | 167,84 165,88 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 42,00 | 147,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 13,00 | 1,56 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| 101 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere | m2 | | | 218,38 107,10 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 42,00 | 96,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 42,00 | 2,10 |
| | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 | 72,00 | 25,20 |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 | 52,00 | 46,80 |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 | 32,00 | 12,80 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 | 0,30 | 14,40 |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 | 0,20 | 5,60 |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 | 2,40 | 6,48 |
| 102 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | | | 231,14 50,40 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 42,00 | 8,40 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1500 | 24,00 | 56,76 |
| | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale | m | 0,8500 | 19,00 | 17,76 |
| | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale | m | 1,8000 | 23,00 | 45,54 |
| | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0000 | 52,00 | 57,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 350,00 | 3,48 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3mm | m2 | | | 64,62 51,24 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 42,00 | 51,24 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1,80 | 12,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 13,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 5,00 | 0,39 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,08 |
| 104 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 25,52 20,16 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 42,00 | 20,16 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 1,80 | 5,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 5,00 | 0,16 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,03 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux | m2 | | | 4,91 1,26 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 42,00 | 1,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
| | 2416586105303sl | Amorsa-grund Supraton Lux | kg | 0,1500 | 24,00 | 3,60 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 27,97 ----- 23,10 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,60 | 4,85 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 5,00 | 0,01 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 33,80 ----- 23,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 42,00 | 23,10 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,00 | 0,12 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,00 | 0,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,00 | 0,05 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 13,00 | 0,03 |
| 108 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0) | m2 | | | 2 590,37 ----- 75,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 42,00 | 61,74 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 42,00 | 3,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| | 2030112930000m df | Usi interioare (Usa MDF 2.1x1.0) | m2 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 19,00 | 1,62 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 7,00 | 3,15 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-2
Sistemul de incalzire**

Valoarea de deviz 749 211,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari generale de constructie | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 894,000 | 46,81 22,26 | 41 846,35 19 900,44 |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 188,640 | 6,72 6,72 | 1 267,64 1 267,64 |
| 3 | RCsB21A k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d-32mm) | buc | 92,000 | 49,71 20,16 | 4 573,32 1 854,72 |
| 4 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 8,000 | 81,30 20,16 | 650,36 161,28 |
| 5 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22(spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie) | m3 | 0,900 | 3 171,60 1 159,20 | 2 854,44 1 043,28 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 51 192,11 24 227,36 |
| | | 1.2. Incalzirea | | | | |
| 6 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente, inclusiv | buc | 3,000 | 794,41 84,00 | 2 383,23 252,00 |
| 7 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente, inclusiv | buc | 5,000 | 935,41 84,00 | 4 677,05 420,00 |
| 8 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente, inclusiv | buc | 5,000 | 1 076,41 84,00 | 5 382,05 420,00 |
| 9 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente, inclusiv | buc | 9,000 | 1 217,41 84,00 | 10 956,69 756,00 |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente, inclusiv | buc | 8,000 | 1 358,41 84,00 | 10 867,28 672,00 |
| 11 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv | buc | 26,000 | 1 502,41 84,00 | 39 062,66 2 184,00 |
| 12 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente | buc | 14,000 | 1 665,88 105,00 | 23 322,32 1 470,00 |
| 13 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 12,000 | 1 803,88 105,00 | 21 646,56 1 260,00 |
| 14 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente | buc | 11,000 | 1 944,88 105,00 | 21 393,68 1 155,00 |
| 15 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente | buc | 1,000 | 2 085,88 105,00 | 2 085,88 105,00 |
| 16 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,000 | 2 226,88 105,00 | 2 226,88 105,00 |
| 17 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente | buc | 1,000 | 2 790,88 105,00 | 2 790,88 105,00 |
| 18 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 200,000 | 28,00 6,30 | 5 600,00 1 260,00 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик 1/2" | buc | 34,000 | 164,70 4,20 | 5 599,80 142,80 |
| 20 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка | buc | 192,000 | 42,64 18,90 | 8 187,65 3 628,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| | | латун. d1/2" для радиаторов Vanova | | | | |
| 21 | IC46A | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri) | buc | 3,000 | 5 185,78 142,80 | 15 557,33 428,40 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Вентиль запорный угловой по типу HERZ -RL-5 d1/2" | buc | 100,000 | 139,30 7,56 | 13 930,40 756,00 |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат. воздухоотводчик DN 3/8" | buc | 12,000 | 180,70 4,20 | 2 168,40 50,40 |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm | m | 280,000 | 38,35 12,60 | 10 738,00 3 528,00 |
| 25 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm | m | 585,000 | 47,62 12,60 | 27 857,70 7 371,00 |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d26x3mm | m | 615,000 | 86,80 14,70 | 53 382,00 9 040,50 |
| 27 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 20x16x20 | buc | 58,000 | 169,00 16,80 | 9 802,00 974,40 |
| 28 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 20x16x16 | buc | 28,000 | 172,00 16,80 | 4 816,00 470,40 |
| 29 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 16x20x16 | buc | 2,000 | 137,00 16,80 | 274,00 33,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|-----------------|----------------------|
| 30 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 20x20x16 | buc | 2,000 | 189,00 16,80 | 378,00 33,60 |
| 31 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/teu 26x16x20 | buc | 26,000 | 288,20 18,90 | 7 493,20 491,40 |
| 32 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/teu 26x16x26 | buc | 48,000 | 294,20 18,90 | 14 121,60 907,20 |
| 33 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/teu 26x20x20 | buc | 2,000 | 263,20 18,90 | 526,40 37,80 |
| 34 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/teu 26x26x16 | buc | 2,000 | 285,20 18,90 | 570,40 37,80 |
| 35 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 15,000 | 133,02 48,30 | 1 995,34 724,50 |
| 36 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 21,000 | 117,86 48,30 | 2 475,13 1 014,30 |
| 37 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2" | m | 10,000 | 199,21 52,50 | 1 992,09 525,00 |
| 38 | IC13F | Teava din otel neagra, sudata | m | 62,000 | 282,51 | 17 515,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|-----------|----------------|------------------------|
| | | longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 3" | | | 75,60 | 4 687,20 |
| 39 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 229,000 | 13,78 3,78 | 16 935,62 4 645,62 |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 46,000 | 17,12 4,62 | 787,52 212,52 |
| 41 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 62,000 | 20,46 5,46 | 1 268,52 338,52 |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 | 34,66 9,66 | 3 466,00 966,00 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d16-26x10mm Dynaflex cauciuc | m | 1 229,000 | 28,99 21,42 | 35 629,33 26 325,18 |
| 44 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 126,000 | 30,90 15,54 | 3 893,53 1 958,04 |
| 45 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32-x2,5 pina la 76x2,5mm | buc | 8,000 | 21,65 16,80 | 173,19 134,40 |
| 46 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 134,000 | 25,35 24,36 | 3 396,29 3 264,24 |
| 47 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior | m2 | 6,000 | 44,92 33,18 | 269,52 199,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----------|--------|-------------------------|----------------------------------|
| | | peste 34 mm inclusiv | | | | |
| | | Total Incalzirea Inclusiv salariu | | | | 417 595,81 83 090,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 468 787,92 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 25 756,33 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2,00 % | | | 6 901,14 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 501 445,39 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 2,00 % | | | 10 028,91 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 511 474,30 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 10 229,49 |
| | | Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu | | | | 521 703,79 107 318,06 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль по типу Штремакс d 3/4"-1 1/2" | buc | 34,000 | <u>10,91</u> 9,66 | <u>370,94</u> 328,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 370,94 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 24,00 % | | | 78,83 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2,00 % | | | 0,85 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 450,62 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 30,00 % | | | 98,53 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 549,15 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 10,99 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 560,14 328,44 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 49 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | 14,000 | <u>3 297,00</u> 0,00 | <u>46 158,00</u> 0,00 |
| 50 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4 | buc | 1,000 | <u>1 868,00</u> 0,00 | <u>1 868,00</u> 0,00 |
| 51 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj | buc | 2,000 | <u>4 503,00</u> | <u>9 006,00</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|--------|------------------|-------------------|
| | | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2" | | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | 14,000 | 1 690,00 0,00 | 23 660,00 0,00 |
| 53 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/4" | buc | 1,000 | 6 931,00 0,00 | 6 931,00 0,00 |
| 54 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/2" | buc | 2,000 | 7 228,00 0,00 | 14 456,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 102 079,00 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| | | Total | lei | 624 342,93 |
| | | TVA | 20,00 % | 124 868,59 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 749 211,52 107 646,50 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Oferta de resurse № 2-1-2
Sistemul de incalzire**

Valoarea de deviz 749 211,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 57,620 | 42,00 | 2 420,04 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,160 | 42,00 | 1 854,72 |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,688 | 42,00 | 112,90 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 276,920 | 42,00 | 53 630,64 |
| 5. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1 130,792 | 42,00 | 47 493,26 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,740 | 42,00 | 199,08 |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,100 | 42,00 | 844,20 |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,152 | 42,00 | 48,38 |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,840 | 42,00 | 1 043,28 |
| Total manopera | | | | | | 107 646,50 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,134 | 210,00 | 28,14 |
| 2. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,014 | 210,00 | 2,94 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,180 | 1,00 | 0,18 |
| 4. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 9,132 | 12,00 | 109,59 |
| 5. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,375 | 25,00 | 9,38 |
| 6. | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,386 | 22,00 | 8,50 |
| 7. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 118,876 | 22,00 | 2 615,27 |
| 8. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 224,382 | 22,00 | 4 936,40 |
| 9. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 3,198 | 45,00 | 143,91 |
| 10. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,840 | 30,00 | 25,20 |
| 11. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 18,264 | 25,00 | 456,60 |
| 12. | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,600 | 45,00 | 27,00 |
| 13. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,600 | 30,00 | 18,00 |
| 14. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 31,500 | 48,00 | 1 512,00 |
| 15. | 25212167010001 12 | Teava din otel 1 1/2" | m | 15,000 | 60,00 | 900,00 |
| 16. | 25212167010001 14 | Teava din otel 1 1/4" | m | 21,000 | 52,00 | 1 092,00 |
| 17. | 25212167010002 | Teava din otel 2" | m | 10,000 | 115,00 | 1 150,00 |
| 18. | 25212167010003 | Teava din otel 3" | m | 62,000 | 162,00 | 10 044,00 |
| 19. | 25212167100001 6 | Teava PE-Xc-AL d16x2MM | m | 288,400 | 25,00 | 7 210,00 |
| 20. | 25212167100002 0 | PE-Xc-AL d20x2MM | m | 602,550 | 34,00 | 20 486,70 |
| 21. | 25212167100002 6 | Teava PE-Xc-AL d26x3mm | m | 633,450 | 70,00 | 44 341,50 |
| 22. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 400,000 | 4,00 | 1 600,00 |
| 23. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 4,600 | 5,00 | 23,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 24. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 | 1,35 | 3,47 |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 46,900 | 1,35 | 63,31 |
| 26. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 3,20 | 0,00 |
| 27. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 41,400 | 1,00 | 41,40 |
| 28. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,060 | 1,00 | 0,06 |
| 29. | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 590,040 | 20,00 | 11 800,80 |
| 30. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,090 | 20,00 | 1,80 |
| 31. | 2710602000092 | Armaturi | kg | 2,772 | 13,00 | 36,04 |
| 32. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 100,000 | 25,00 | 2 500,00 |
| 33. | 2721204110000112 | Reductie fonta 1 1/2" | buc | 0,300 | 93,00 | 27,90 |
| 34. | 2721204110000114 | Reductie fonta 1 1/4" | buc | 0,420 | 87,00 | 36,54 |
| 35. | 27212041100002 | Reductie fonta 2" | buc | 0,200 | 124,00 | 24,80 |
| 36. | 27212041100003 | Reductie fonta 3" | buc | 1,240 | 186,00 | 230,64 |
| 37. | 2721204115010112 | Teu din fonta maleabila, zincat 1 1/2" | buc | 0,900 | 136,00 | 122,40 |
| 38. | 2721204115010114 | Teu din fonta maleabila, zincat 1 1/4" | buc | 1,260 | 57,00 | 71,82 |
| 39. | 27212041150102 | Teu din fonta maleabila, zincat 2" | buc | 0,600 | 109,00 | 65,40 |
| 40. | 27212041150103 | Teu din fonta maleabila, zincat 3" | buc | 4,340 | 115,00 | 499,10 |
| 41. | 2721204120100112 | Mufa fonta maleabila 1 1/2" | buc | 2,100 | 40,00 | 84,00 |
| 42. | 2721204120100114 | Mufa fonta maleabila 1 1/4" | buc | 2,940 | 33,00 | 97,02 |
| 43. | 27212041201002 | Mufa fonta maleabila 2" | buc | 1,200 | 62,00 | 74,40 |
| 44. | 27212041201003 | Mufa fonta maleabila 3" | buc | 7,440 | 114,00 | 848,16 |
| 45. | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 1,600 | 16,00 | 25,60 |
| 46. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,448 | 19,00 | 8,51 |
| 47. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 58,110 | 48,00 | 2 789,28 |
| 48. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,134 | 48,00 | 54,43 |
| 49. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 120,720 | 15,00 | 1 810,80 |
| 50. | 282211570000010 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 26,000 | 1 413,00 | 36 738,00 |
| 51. | 282211570000011 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente | buc | 14,000 | 1 554,00 | 21 756,00 |
| 52. | 282211570000012 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 12,000 | 1 692,00 | 20 304,00 |
| 53. | 282211570000013 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente | buc | 11,000 | 1 833,00 | 20 163,00 |
| 54. | 282211570000014 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente | buc | 1,000 | 1 974,00 | 1 974,00 |
| 55. | 282211570000015 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,000 | 2 115,00 | 2 115,00 |
| 56. | 282211570000019 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente | buc | 1,000 | 2 679,00 | 2 679,00 |
| 57. | 282211570000005 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente | buc | 3,000 | 705,00 | 2 115,00 |
| 58. | 282211570000006 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente | buc | 5,000 | 846,00 | 4 230,00 |
| 59. | 282211570000007 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente | buc | 5,000 | 987,00 | 4 935,00 |
| 60. | 282211570000008 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente | buc | 9,000 | 1 128,00 | 10 152,00 |
| 61. | 282211570000009 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente | buc | 8,000 | 1 269,00 | 10 152,00 |
| 62. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 200,000 | 12,00 | 2 400,00 |
| 63. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 400,000 | 0,60 | 240,00 |
| 64. | 2875274110001t162016 | Teu 16 | buc | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
| 65. | 2875274110001t201616 | Teu 20x16x16 | buc | 28,000 | 155,00 | 4 340,00 |
| 66. | 2875274110001t201620 | Teu 20x16x20 | buc | 58,000 | 152,00 | 8 816,00 |
| 67. | 2875274110001t202016 | Teu 20x20x16 | buc | 2,000 | 172,00 | 344,00 |
| 68. | 2875274110001t261620 | Teu 26x16x20 | buc | 26,000 | 269,00 | 6 994,00 |
| 69. | 2875274110001t | Teu 26x16x26 | buc | 48,000 | 275,00 | 13 200,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|---|-----|-----------|----------|-------------------|
| | 261626 | | | | | |
| 70. | 2875274110001t 262020 | Teu 26x20x20 | buc | 2,000 | 244,00 | 488,00 |
| 71. | 2875274110001t 262616 | Teu 26x26x16 | buc | 2,000 | 266,00 | 532,00 |
| 72. | 28752741179001 12 | Cot fonta maleabila 1 1/2" | buc | 0,900 | 58,00 | 52,20 |
| 73. | 28752741179001 14 | Cot fonta maleabila 1 1/4" | buc | 1,260 | 44,00 | 55,44 |
| 74. | 28752741179002 | Cot fonta maleabila 2" | buc | 0,600 | 131,00 | 78,60 |
| 75. | 28752741179003 | Cot fonta maleabila 3" | buc | 3,720 | 140,00 | 520,80 |
| 76. | 28752741220001 12 | Racord olandez 1 1/2" | buc | 0,300 | 238,00 | 71,40 |
| 77. | 28752741220001 14 | Racord olandez 1 1/4" | buc | 0,420 | 215,00 | 90,30 |
| 78. | 28752741220002 | Racord olandez 2" | buc | 0,200 | 315,00 | 63,00 |
| 79. | 28752741220003 | Racord olandez 3" | buc | 1,240 | 473,00 | 586,52 |
| 80. | 28752741235001 12 | Dop din fonta maleabila 1 1/2" | buc | 0,300 | 6,00 | 1,80 |
| 81. | 28752741235001 14 | Dop din fonta maleabila 1 1/4" | buc | 0,420 | 5,00 | 2,10 |
| 82. | 28752741235002 | Dop din fonta maleabila 2" | buc | 0,200 | 8,00 | 1,60 |
| 83. | 28752741235003 | Dop din fonta maleabila 3" | buc | 1,240 | 12,00 | 14,88 |
| 84. | 2875274202700h erz12 | Вентиль запорный угловой по типу HERZ - RL-5 d1/2" | buc | 100,000 | 131,00 | 13 100,00 |
| 85. | 2875274202700s t112 | Вентиль балансировый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2" | buc | 2,000 | 4 503,00 | 9 006,00 |
| 86. | 2875274202700s t114 | Вентиль балансировый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4" | buc | 1,000 | 1 868,00 | 1 868,00 |
| 87. | 2875274202700s t34 | Вентиль балансировый проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | 14,000 | 3 297,00 | 46 158,00 |
| 88. | 2875274202700s tz112 | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/2" | buc | 2,000 | 7 228,00 | 14 456,00 |
| 89. | 2875274202700s tz114 | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/4" | buc | 1,000 | 6 931,00 | 6 931,00 |
| 90. | 2875274202700s tz34 | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | 14,000 | 1 690,00 | 23 660,00 |
| 91. | 2875274202700u til | Вентиль по типу Штремакс d 3/4"-1 1/2" (UTILAJ) | buc | 34,000 | 0,01 | 0,34 |
| 92. | 2875274205200p rvan12 | Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova | buc | 192,000 | 23,00 | 4 416,00 |
| 93. | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,150 | 45,00 | 6,75 |
| 94. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 328,000 | 0,60 | 196,80 |
| 95. | 29131241241004 5 | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri) | buc | 3,000 | 5 037,00 | 15 111,00 |
| 96. | 2913134500000a v38 | Автомат. воздухоотводчик DN 3/8" | buc | 12,000 | 176,00 | 2 112,00 |
| 97. | 2913134500000v 12 | Воздухоотводчик 1/2" | buc | 34,000 | 160,00 | 5 440,00 |
| 98. | 332051735223b1 626 | Termoizolatie conducte d16-26x10mm - Dynaflex cauciuc | m | 1 329,164 | 7,00 | 9 304,15 |
| 99. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 579,600 | 1,50 | 869,40 |
| 100. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,804 | 13,00 | 10,45 |
| 101. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,004 | 13,00 | 0,05 |
| 102. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,229 | 13,00 | 2,98 |
| 103. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,058 | 450,00 | 26,10 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 447 178,65 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 6,966 | 250,00 | 1 741,50 |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,010 | 5,00 | 10,05 |
| 3. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 22,080 | 5,00 | 110,40 |
| 4. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,840 | 250,00 | 460,00 |
| 5. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 55,180 | 250,00 | 13 795,00 |
| 6. | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 13,932 | 5,00 | 69,66 |
| 7. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,340 | 15,00 | 20,10 |
| 8. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 41,200 | 5,00 | 206,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 16 412,71 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 624 342,93 |
| TVA | 20,00 % | 124 868,59 |

Total deviz:

**749 211,5
2**

**Obiect Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din
mun.Chisinau, str. Petricani 19**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari generale de constructie | | | | |
| | | 1.1. Demontari | | | | |
| 1 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | | | 46,81 22,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 | 42,00 | 22,26 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 | 20,00 | 13,20 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 22,00 | 2,86 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2440 | 22,00 | 5,37 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 | 48,00 | 3,12 |
| 2 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | | | 6,72 6,72 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 42,00 | 6,72 |
| 3 | RCsB21A k=4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d-32mm) | buc | | | 49,71 20,16 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 | 42,00 | 20,16 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | 1,50 | 9,45 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 | 15,00 | 18,90 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 | 5,00 | 1,20 |
| 4 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | | | 81,30 20,16 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3360 | 42,00 | 14,11 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1440 | 42,00 | 6,05 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0072 | 450,00 | 3,26 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0286 | 13,00 | 0,37 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2300 | 250,00 | 57,50 |
| 5 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22(spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie) | m3 | | | 3 171,60 1 159,20 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,6000 | 42,00 | 1 159,20 |
| | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 7,7400 | 250,00 | 1 935,00 |
| | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 15,4800 | 5,00 | 77,40 |
| | | 1.2. Incalzirea | | | | |
| 6 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente, inclusiv | buc | | | 794,41 84,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | 28221157000005 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente | buc | 1,0000 | 705,00 | 705,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 7 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente, inclusiv | buc | | | 935,41 84,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | 28221157000006 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente | buc | 1,0000 | 846,00 | 846,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 8 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente, inclusiv | buc | | | 1 076,41 84,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | 28221157000007 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente | buc | 1,0000 | 987,00 | 987,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 9 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente, inclusiv | buc | | | 1 217,41 84,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | 28221157000008 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente | buc | 1,0000 | 1 128,00 | 1 128,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 10 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente, inclusiv | buc | | | 1 358,41 84,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | 28221157000009 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente | buc | 1,0000 | 1 269,00 | 1 269,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 11 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv | buc | | | 1 502,41 84,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| | 282211570000010 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,0000 | 1 413,00 | 1 413,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 12 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente | buc | | | 1 665,88 105,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 42,00 | 105,00 |
| | 282211570000011 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente | buc | 1,0000 | 1 554,00 | 1 554,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| 13 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | | | 1 803,88 105,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 42,00 | 105,00 |
| | 282211570000012 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 1,0000 | 1 692,00 | 1 692,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| 14 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente | buc | | | 1 944,88 105,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 42,00 | 105,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | 282211570000013 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente | buc | 1,0000 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| 15 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente | buc | | | 2 085,88 ----- 105,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 42,00 | 105,00 |
| | 282211570000014 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente | buc | 1,0000 | 1 974,00 | 1 974,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| 16 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | | | 2 226,88 ----- 105,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 42,00 | 105,00 |
| | 282211570000015 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,0000 | 2 115,00 | 2 115,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| 17 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente | buc | | | 2 790,88 ----- 105,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 | 42,00 | 105,00 |
| | 282211570000019 | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente | buc | 1,0000 | 2 679,00 | 2 679,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 | 25,00 | 2,00 |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 5,00 | 1,25 |
| 18 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | | | 28,00 ----- 6,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 НП-1030-75 | buc | 2,0000 | 4,00 | 8,00 |
| | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик 1/2" | buc | | | 164,70 ----- 4,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2913134500000v12 | Воздухоотводчик 1/2" | buc | 1,0000 | 160,00 | 160,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| 20 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova | buc | | | 42,64 ----- 18,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 2875274205200prvan12 | Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova | buc | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,60 |
| 21 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionatt d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri) | buc | | | 5 185,78 ----- 142,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 | 42,00 | 142,80 |
| | 291312412410045 | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionatt d45-57x2,8mm L=pina la 1 mm(4-5 iesiri) | buc | 1,0000 | 5 037,00 | 5 037,00 |
| | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 | 25,00 | 3,13 |
| | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 | 45,00 | 2,25 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | | | 139,30 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | Вентиль запорный угловой по типу HERZ -RL-5 d1/2" | | | | 7,56 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 42,00 | 7,56 |
| | 2875274202700he rz12 | Вентиль запорный угловой по типу HERZ -RL-5 d1/2" | buc | 1,0000 | 131,00 | 131,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 12,00 | 0,14 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 25,00 | 0,60 |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат. воздухоотводчик DN 3/8" | buc | | | 180,70 |
| | | | | | | 4,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 42,00 | 4,20 |
| | 2913134500000av 38 | Автомат. воздухоотводчик DN 3/8" | buc | 1,0000 | 176,00 | 176,00 |
| | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm | m | | | 38,35 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| | 252121671000016 | Teava PE-Xc-AL d16x2mm | m | 1,0300 | 25,00 | 25,75 |
| 25 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm | m | | | 47,62 |
| | | | | | | 12,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 42,00 | 12,60 |
| | 252121671000020 | PE-Xc-AL d20x2mm | m | 1,0300 | 34,00 | 35,02 |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d26x3mm | m | | | 86,80 |
| | | | | | | 14,70 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| | 252121671000026 | Teava PE-Xc-AL d26x3mm | m | 1,0300 | 70,00 | 72,10 |
| 27 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 20x16x20 | buc | | | 169,00 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 2875274110001t2 01620 | Teu 20x16x20 | buc | 1,0000 | 152,00 | 152,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| 28 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 20x16x16 | buc | | | 172,00 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 2875274110001t2 01616 | Teu 20x16x16 | buc | 1,0000 | 155,00 | 155,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| 29 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 16x20x16 | buc | | | 137,00 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 2875274110001t1 62016 | Teu 16 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| 30 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/teu 20x20x16 | buc | | | 189,00 |
| | | | | | | 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 2875274110001t2 02016 | Teu 20x20x16 | buc | 1,0000 | 172,00 | 172,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 | 1,00 | 0,20 |
| 31 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/teu 26x16x20 | buc | | | 288,20 |
| | | | | | | 18,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 2875274110001t2 61620 | Teu 26x16x20 | buc | 1,0000 | 269,00 | 269,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 32 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x16x26 | buc | | | 294,20 18,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 2875274110001t2 61626 | Teu 26x16x26 | buc | 1,0000 | 275,00 | 275,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| 33 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x20x20 | buc | | | 263,20 18,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 2875274110001t2 62020 | Teu 26x20x20 | buc | 1,0000 | 244,00 | 244,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| 34 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x26x16 | buc | | | 285,20 18,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 42,00 | 18,90 |
| | 2875274110001t2 62616 | Teu 26x26x16 | buc | 1,0000 | 266,00 | 266,00 |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| 35 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | | | 133,02 48,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 | 42,00 | 48,30 |
| | 252121670100011 2 | Teava din otel 1 1/2" | m | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 272120412010011 2 | Mufa fonta maleabila 1 1/2" | buc | 0,1400 | 40,00 | 5,60 |
| | 287527411790011 2 | Cot fonta maleabila 1 1/2" | buc | 0,0600 | 58,00 | 3,48 |
| | 272120411000011 2 | Reductie fonta 1 1/2" | buc | 0,0200 | 93,00 | 1,86 |
| | 287527412200011 2 | Racord olandez 1 1/2" | buc | 0,0200 | 238,00 | 4,76 |
| | 272120411501011 2 | Teu din fonta maleabila, zincat 1 1/2" | buc | 0,0600 | 136,00 | 8,16 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 19,00 | 0,06 |
| | 287527412350011 2 | Dop din fonta maleabila 1 1/2" | buc | 0,0200 | 6,00 | 0,12 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 | 22,00 | 0,07 |
| 36 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | | | 117,86 48,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 | 42,00 | 48,30 |
| | 252121670100011 4 | Teava din otel 1 1/4" | m | 1,0000 | 52,00 | 52,00 |
| | 272120412010011 4 | Mufa fonta maleabila 1 1/4" | buc | 0,1400 | 33,00 | 4,62 |
| | 287527411790011 4 | Cot fonta maleabila 1 1/4" | buc | 0,0600 | 44,00 | 2,64 |
| | 272120411000011 4 | Reductie fonta 1 1/4" | buc | 0,0200 | 87,00 | 1,74 |
| | 287527412200011 4 | Racord olandez 1 1/4" | buc | 0,0200 | 215,00 | 4,30 |
| | 272120411501011 4 | Teu din fonta maleabila, zincat 1 1/4" | buc | 0,0600 | 57,00 | 3,42 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 19,00 | 0,06 |
| | 287527412350011 4 | Dop din fonta maleabila 1 1/4" | buc | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 | 22,00 | 0,07 |
| 37 | IC13D | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de | m | | | 199,21 52,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| | | 2" | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 42,00 | 52,50 |
| | 25212167010002 | Teava din otel 2" | m | 1,0000 | 115,00 | 115,00 |
| | 27212041201002 | Mufa fonta maleabila 2" | buc | 0,1200 | 62,00 | 7,44 |
| | 28752741179002 | Cot fonta maleabila 2" | buc | 0,0600 | 131,00 | 7,86 |
| | 27212041100002 | Reductie fonta 2" | buc | 0,0200 | 124,00 | 2,48 |
| | 28752741220002 | Racord olandez 2" | buc | 0,0200 | 315,00 | 6,30 |
| | 27212041150102 | Teu din fonta maleabila, zincat 2" | buc | 0,0600 | 109,00 | 6,54 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 19,00 | 0,06 |
| | 28752741235002 | Dop din fonta maleabila 2" | buc | 0,0200 | 8,00 | 0,16 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0130 | 12,00 | 0,16 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0260 | 25,00 | 0,65 |
| | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 | 22,00 | 0,07 |
| 38 | IC13F | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 3" | m | | | 282,51 ----- 75,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 | 42,00 | 75,60 |
| | 25212167010003 | Teava din otel 3" | m | 1,0000 | 162,00 | 162,00 |
| | 27212041201003 | Mufa fonta maleabila 3" | buc | 0,1200 | 114,00 | 13,68 |
| | 28752741179003 | Cot fonta maleabila 3" | buc | 0,0600 | 140,00 | 8,40 |
| | 27212041100003 | Reductie fonta 3" | buc | 0,0200 | 186,00 | 3,72 |
| | 28752741220003 | Racord olandez 3" | buc | 0,0200 | 473,00 | 9,46 |
| | 27212041150103 | Teu din fonta maleabila, zincat 3" | buc | 0,0700 | 115,00 | 8,05 |
| | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 19,00 | 0,10 |
| | 28752741235003 | Dop din fonta maleabila 3" | buc | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0190 | 12,00 | 0,23 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0380 | 25,00 | 0,95 |
| | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 | 22,00 | 0,09 |
| 39 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 13,78 ----- 3,78 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 42,00 | 3,78 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00 |
| 40 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | | | 17,12 ----- 4,62 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 42,00 | 4,62 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| 41 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | | | 20,46 ----- 5,46 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 | 42,00 | 5,46 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 | 250,00 | 15,00 |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 34,66 ----- 9,66 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 43 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d16-26x10mm Dynaflex cauciuc | m | | | 28,99 ----- 21,42 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 42,00 | 21,42 |
| | 332051735223B16 26 | Termoizolatie conducte d16-26x10mm - Dynaflex cauciuc | m | 1,0300 | 7,00 | 7,57 |
| 44 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | | | 30,90 ----- 15,54 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 | 42,00 | 15,54 |
| | 25212167010000 | Teava din otel | m | 0,2500 | 48,00 | 12,00 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 | 22,00 | 1,08 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 | 48,00 | 0,43 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 45,00 | 1,13 |
| | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 | 13,00 | 0,29 |
| 45 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii | buc | | | 21,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32-x2,5 pina la 76x2,5mm | | | | 16,80 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 42,00 | 16,80 |
| | 2722103310000 | Teava instalatie | m | 0,2000 | 16,00 | 3,20 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 | 22,00 | 0,37 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 | 22,00 | 0,20 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 | 1,35 | 0,43 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 210,00 | 0,37 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 | 13,00 | 0,01 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 3,20 | 0,00 |
| 46 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | | | 25,35 |
| | | | | | | 24,36 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 42,00 | 18,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 1,35 | 0,47 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 210,00 | 0,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 13,00 | 0,08 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 47 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | | | 44,92 |
| | | | | | | 33,18 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 | 42,00 | 33,18 |
| | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 | 30,00 | 4,20 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 | 1,00 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 1,00 | 0,03 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль по типу Штремакс d 3/4"-1 1/2" | buc | | | 10,91 |
| | | | | | | 9,66 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 2875274202700util | Вентиль по типу Штремакс d 3/4"-1 1/2" (UTILAJ) | buc | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| | 1714227322940 | Cinera fuior | kg | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 49 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | | | 3 297,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2875274202700st34 | Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | 1,0000 | 3 297,00 | 3 297,00 |
| 50 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4" | buc | | | 1 868,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2875274202700st114 | Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/4" | buc | 1,0000 | 1 868,00 | 1 868,00 |
| 51 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2" | buc | | | 4 503,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2875274202700st112 | Вентиль балансoвый проходной по типу Штремакс-М 1 1/2" | buc | 1,0000 | 4 503,00 | 4 503,00 |
| 52 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | | | 1 690,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2875274202700stz34 | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс 3/4" | buc | 1,0000 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 53 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/4" | buc | | | 6 931,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2875274202700stz114 | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/4" | buc | 1,0000 | 6 931,00 | 6 931,00 |
| 54 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | | | 7 228,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------|--|-----|--------|----------|----------|
| | | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/2" | | | | 0,00 |
| | 2875274202700st z112 | Вентиль запорный проходной по типу Штремакс-D 1 1/2" | buc | 1,0000 | 7 228,00 | 7 228,00 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-3
Retele intrioare de apeduct si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 156 114,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontaj | | | | |
| 1 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (d25x3) | m | 80,000 | 33,11 15,96 | 2 649,04 1 276,80 |
| 2 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 24,000 | 2,52 2,52 | 60,48 60,48 |
| 3 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 18,000 | 33,18 33,18 | 597,24 597,24 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 10,000 | 39,90 39,90 | 399,00 399,00 |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 11,000 | 46,20 46,20 | 508,20 508,20 |
| 6 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 10,000 | 35,70 35,70 | 357,00 357,00 |
| 7 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 3,000 | 34,44 34,44 | 103,32 103,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
| | | Total Demontaj Inclusiv salariu | | | | 4 674,28 3 302,04 |
| | | 2. Apeduct | | | | |
| 8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" - furtun cu stut l=20m | buc | 2,000 | 102,03 9,66 | 204,05 19,32 |
| 9 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm | m | 28,000 | 72,50 13,86 | 2 029,98 388,08 |
| 10 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR | buc | 61,000 | 136,83 6,30 | 8 346,33 384,30 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm | m | 28,000 | 23,35 14,70 | 653,86 411,60 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20*2.0 mm | m | 148,000 | 56,34 13,86 | 8 338,99 2 051,28 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm | m | 44,400 | 22,81 14,70 | 1 012,82 652,68 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 174,000 | 6,72 6,72 | 1 169,28 1 169,28 |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 14,000 | 173,28 10,08 | 2 425,92 141,12 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 32,000 | 125,88 7,56 | 4 028,16 241,92 |
| 17 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din | buc | 28,000 | 31,58 13,86 | 884,28 388,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| | | otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | | | | |
| 18 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 73,000 | 25,90 12,18 | 1 890,67 889,14 |
| 19 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse în construcții utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 50-110 mm | buc | 6,000 | 133,97 32,97 | 803,81 197,82 |
| | | Total Apeduct Inclusiv salariu | | | | 31 788,15 6 934,62 |
| | | 3. Canalizarea menajera | | | | |
| 20 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse în construcții utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 50-110 mm | buc | 6,000 | 133,97 32,97 | 803,81 197,82 |
| 21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm (norma 1,6 pentru fittinguri) | m | 48,000 | 209,19 13,44 | 10 041,36 645,12 |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm (norma 1,6 pentru fittinguri) | m | 24,000 | 74,77 10,50 | 1 794,43 252,00 |
| 23 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 18,000 | 70,57 21,84 | 1 270,26 393,12 |
| 24 | SB09E | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 | 61,76 11,76 | 370,53 70,56 |
| | | Total Canalizarea menajera Inclusiv salariu | | | | 14 280,39 1 558,62 |
| | | 4. Obiecte sanitare | | | | |
| 25 | SD04A | Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de | buc | 9,000 | 555,30 69,30 | 4 997,70 623,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| | | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | | | |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,000 | 807,16 77,70 | 7 264,46 699,30 |
| 27 | | Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | 4,000 | 2 740,00 0,00 | 10 960,00 0,00 |
| 28 | | Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | 1,000 | 415,00 0,00 | 415,00 0,00 |
| 29 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 14,000 | 1 449,98 176,40 | 20 299,74 2 469,60 |
| 30 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 | 2 909,33 107,10 | 11 637,32 428,40 |
| 31 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,000 | 92,71 31,50 | 463,55 157,50 |
| 32 | | Oglinda 1400x900 | buc | 5,000 | 1 500,00 0,00 | 7 500,00 0,00 |
| 33 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 5,000 | 15,93 14,70 | 79,67 73,50 |
| 34 | | Uscator de maini (viteza vintului 2000W) | buc | 5,000 | 950,00 0,00 | 4 750,00 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu | | | | 68 367,44 4 452,00 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------|------------|
| | Total | lei | 119 110,26 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 3 899,35 |
| | Transportarea materialelor | 2,00 % | 2 033,98 |
| | Total | 100,00 + | 125 043,59 |
| | Cheltuieli de regie | 2,00 % | 2 500,88 |
| | Total | 100,00 + | 127 544,47 |
| | Beneficiu de deviz | 2,00 % | 2 550,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
| | | Total | 100,00 + | | | 130 095,37 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 26 019,08 |
| | | Total deviz: | | | | 156 114,45 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 16 247,28 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Oferta de resurse № 2-1-3
Rețele intrioare de apeduct si canalizare (RAC)**

Valoarea de deviz 156 114,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 6,588 | 42,00 | 276,70 |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 312,530 | 42,00 | 13 126,26 |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,150 | 42,00 | 384,30 |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 55,740 | 42,00 | 2 341,08 |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,832 | 42,00 | 118,94 |
| | | Total manopera | | | | 16 247,28 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|---------|--------|----------|
| 1. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,144 | 210,00 | 30,24 |
| 2. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,320 | 35,00 | 81,20 |
| 3. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,200 | 0,60 | 6,12 |
| 4. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 5,838 | 15,00 | 87,57 |
| 5. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,613 | 7,00 | 4,29 |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,600 | 22,00 | 123,20 |
| 7. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 12,720 | 22,00 | 279,84 |
| 8. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,026 | 22,00 | 22,57 |
| 9. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 14,420 | 45,00 | 648,90 |
| 10. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 18,000 | 48,00 | 864,00 |
| 11. | 252121671705020 | Teava din material plastic 20*2.0 mm | m | 150,960 | 35,00 | 5 283,60 |
| 12. | 252121671705025 | Teava din material plastic 25*2.5 mm | m | 28,560 | 50,00 | 1 428,00 |
| 13. | 25212167170505 | Teava din material plastic 50mm | m | 5,508 | 40,00 | 220,32 |
| 14. | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 76,800 | 122,00 | 9 369,60 |
| 15. | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 38,400 | 40,00 | 1 536,00 |
| 16. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,448 | 27,00 | 66,10 |
| 17. | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20mm | buc | 10,360 | 3,00 | 31,08 |
| 18. | 252315671940025 | Mufa din material plastic 25mm | buc | 1,960 | 4,50 | 8,82 |
| 19. | 252315671943020 | Cot din material plastic 20mm | buc | 11,840 | 4,50 | 53,28 |
| 20. | 252315671943025 | Cot din material plastic 25mm | buc | 2,240 | 5,00 | 11,20 |
| 21. | 252315671945020 | Teu din material plastic 20mm | buc | 105,080 | 7,50 | 788,10 |
| 22. | 252315671945025 | Teu din material plastic 25mm | buc | 19,880 | 8,50 | 168,98 |
| 23. | 252315671946020 | Reductie din material plastic 20mm | buc | 16,280 | 3,00 | 48,84 |
| 24. | 25231567194602 | Reductie din material plastic 25mm | buc | 3,080 | 3,00 | 9,24 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|----------|-------------------|
| | 5 | | | | | |
| 25. | 25231567210371 10 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 6,000 | 49,00 | 294,00 |
| 26. | 2612132506710u t | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) (UTILAJ) | buc | 5,151 | 0,01 | 0,05 |
| 27. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 9,272 | 415,00 | 3 847,88 |
| 28. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 14,564 | 950,00 | 13 835,80 |
| 29. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 4,121 | 1 700,00 | 7 005,70 |
| 30. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 14,420 | 45,00 | 648,90 |
| 31. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 36,890 | 1,35 | 49,80 |
| 32. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 4,080 | 260,00 | 1 060,80 |
| 33. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 9,180 | 115,00 | 1 055,70 |
| 34. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 9,180 | 97,00 | 890,46 |
| 35. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 18,360 | 30,00 | 550,80 |
| 36. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 14,420 | 45,00 | 648,90 |
| 37. | 2875274110102r ol2025 | Racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR | buc | 61,000 | 130,00 | 7 930,00 |
| 38. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 24,000 | 37,00 | 888,00 |
| 39. | 28752742010001 2 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 32,640 | 116,00 | 3 786,24 |
| 40. | 28752742010003 4 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 14,280 | 160,00 | 2 284,80 |
| 41. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 20,400 | 15,00 | 306,00 |
| 42. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" | buc | 28,000 | 17,00 | 476,00 |
| 43. | 28752742040403 4 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 73,000 | 13,00 | 949,00 |
| 44. | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 18,000 | 48,00 | 864,00 |
| 45. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 9,000 | 390,00 | 3 510,00 |
| 46. | 2913124503150f s20 | Furtun cu stut l=20m | buc | 2,030 | 91,00 | 184,73 |
| 47. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 14,420 | 45,00 | 648,90 |
| 48. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 4,080 | 754,00 | 3 076,32 |
| 49. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 14,420 | 97,00 | 1 398,74 |
| 50. | 2924127356800u t | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid (UTILAJ) | buc | 5,100 | 0,01 | 0,05 |
| 51. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,422 | 25,00 | 35,55 |
| 52. | 33205173522320 9 | Termoizolatie conducte D=20*9mm | m | 48,019 | 7,50 | 360,14 |
| 53. | 33205173522325 9 | Termoizolatie conducte D=25*9mm | m | 30,282 | 8,00 | 242,26 |
| 54. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,119 | 13,00 | 1,54 |
| 55. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,622 | 13,00 | 8,08 |
| 56. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,142 | 450,00 | 63,90 |
| 57. | 77lavdublu | Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | 4,000 | 2 740,00 | 10 960,00 |
| 58. | 77lavsing | Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | 1,000 | 415,00 | 415,00 |
| 59. | 77ogl | Oglinda 1400x900 | buc | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 60. | 77uscmini | Uscator de maini (viteza vintului 2000W) | buc | 5,000 | 950,00 | 4 750,00 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 101 699,13 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,854 | 5,00 | 19,27 |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,915 | 5,00 | 4,58 |
| 3. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 4,560 | 250,00 | 1 140,00 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 1 163,85 |

| | | |
|----------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 119 110,26 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 3 899,35 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 2 033,98 |
| Total | 100,00 + | 125 043,59 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 2 500,88 |
| Total | 100,00 + | 127 544,47 |

| | | |
|--------------------|----------|------------|
| Beneficiu de deviz | 2,00 % | 2 550,90 |
| Total | 100,00 + | 130 095,37 |
| TVA | 20,00 % | 26 019,08 |

Total deviz:

**156 114,4
5**

**Obiect Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din
mun.Chisinau, str. Petricani 19**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontaj | | | | |
| 1 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (d25x3) | m | | | 33,11 15,96 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 42,00 | 15,96 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 37,00 | 11,10 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 22,00 | 1,54 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 22,00 | 3,50 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 35,00 | 1,01 |
| 2 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | | | 2,52 2,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 42,00 | 2,52 |
| 3 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 33,18 33,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 42,00 | 33,18 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | | | 39,90 39,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 42,00 | 39,90 |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | | | 46,20 46,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 42,00 | 46,20 |
| 6 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | | | 35,70 35,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 42,00 | 35,70 |
| 7 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | | | 34,44 34,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 | 42,00 | 34,44 |
| | | 2. Apeduct | | | | |
| 8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" - furtun cu stut l=20m | buc | | | 102,03 9,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 | 42,00 | 9,66 |
| | 2913124503150fs 20 | Furtun cu stut l=20m | buc | 1,0000 | 91,00 | 92,36 |
| 9 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5 mm | m | | | 72,50 13,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 42,00 | 13,86 |
| | 252121671705025 | Teava din material plastic 25*2.5 mm | m | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
| | 252315671943025 | Cot din material plastic 25mm | buc | 0,0800 | 5,00 | 0,40 |
| | 252315671945025 | Teu din material plastic 25mm | buc | 0,7100 | 8,50 | 6,04 |
| | 252315671940025 | Mufa din material plastic 25mm | buc | 0,0700 | 4,50 | 0,32 |
| | 252315671946025 | Reductie din material plastic 25mm | buc | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 5,00 | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 10 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR | buc | | | 136,83 6,30 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 42,00 | 6,30 |
| | 2875274110102ro I2025 | Racord olandez d25x 3/4 , 20x1/2 PPR | buc | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9mm | m | | | 23,35 14,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| | 332051735223259 | Termoizolatie conducte D=25*9mm | m | 1,0300 | 8,00 | 8,65 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20*2.0 mm | m | | | 56,34 13,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 42,00 | 13,86 |
| | 252121671705020 | Teava din material plastic 20*2.0 mm | m | 1,0200 | 35,00 | 35,70 |
| | 252315671943020 | Cot din material plastic 20mm | buc | 0,0800 | 4,50 | 0,36 |
| | 252315671945020 | Teu din material plastic 20mm | buc | 0,7100 | 7,50 | 5,33 |
| | 252315671940020 | Mufa din material plastic 20mm | buc | 0,0700 | 3,00 | 0,21 |
| | 252315671946020 | Reductie din material plastic 20mm | buc | 0,1100 | 3,00 | 0,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 25,00 | 0,15 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 5,00 | 0,11 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9mm | m | | | 22,81 14,70 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| | 332051735223209 | Termoizolatie conducte D=20*9mm | m | 1,0300 | 7,50 | 8,11 |
| 14 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 6,72 6,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 42,00 | 6,72 |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | | | 173,28 10,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 42,00 | 10,08 |
| | 287527420100034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1,0000 | 160,00 | 163,20 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 125,88 7,56 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 42,00 | 7,56 |
| | 287527420100012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 1,0000 | 116,00 | 118,32 |
| 17 | SA37C | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 31,58 13,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 42,00 | 13,86 |
| | 28752742040401 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1" | buc | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 7,00 | 0,04 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,35 | 0,42 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 210,00 | 0,26 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| 18 | SA37B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 25,90 12,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 42,00 | 12,18 |
| | 287527420404034 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 7,00 | 0,03 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,35 | 0,42 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 210,00 | 0,25 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| 19 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm | buc | | | 133,97 32,97 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5490 | 42,00 | 23,06 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2360 | 42,00 | 9,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|----------|
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0118 | 450,00 | 5,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0518 | 13,00 | 0,67 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3800 | 250,00 | 95,00 |
| | | 3. Canalizarea menajera | | | | |
| 20 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm | buc | | | 133,97 |
| | | | | | | 32,97 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,5490 | 42,00 | 23,06 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2360 | 42,00 | 9,91 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0118 | 450,00 | 5,33 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0518 | 13,00 | 0,67 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3800 | 250,00 | 95,00 |
| 21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm(norma 1,6 pentru fitinguri) | m | | | 209,19 |
| | | | | | | 13,44 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 42,00 | 13,44 |
| | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 1,6000 | 122,00 | 195,20 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(norma 1,6 pentru fitinguri) | m | | | 74,77 |
| | | | | | | 10,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,50 |
| | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 1,6000 | 40,00 | 64,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 22,00 | 0,09 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| 23 | SA37I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | 70,57 |
| | | | | | | 21,84 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 42,00 | 21,84 |
| | 28752742040404 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze 4" | buc | 1,0000 | 48,00 | 48,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 7,00 | 0,04 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 1,35 | 0,42 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 210,00 | 0,26 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 13,00 | 0,01 |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 61,76 |
| | | | | | | 11,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 42,00 | 11,76 |
| | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare și reductie din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 1,0000 | 49,00 | 49,00 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 22,00 | 0,77 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| | | 4. Obiecte sanitare | | | | |
| 25 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 555,30 |
| | | | | | | 69,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 42,00 | 69,30 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 48,00 | 96,00 |
| 26 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 807,16 |
| | | | | | | 77,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 42,00 | 77,70 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 415,00 | 427,54 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 115,00 | 117,30 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 97,00 | 98,94 |
| | 25212167170505 | Teava din material plastic 50mm | m | 0,6000 | 40,00 | 24,48 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 30,00 | 61,20 |
| 27 | | Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complex echipat) | buc | | | 2 740,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 77lavdublu | Lavoar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | 1,0000 | 2 740,00 | 2 740,00 |
| 28 | | Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | | | 415,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 77lavsing | Lavoar singular din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat) | buc | 1,0000 | 415,00 | 415,00 |
| 29 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | | | 1 449,98 |
| | | | | | | 176,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 42,00 | 176,40 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 950,00 | 988,27 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 97,00 | 99,91 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| 30 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 2 909,33 |
| | | | | | | 107,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 42,00 | 107,10 |
| | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 1 700,00 | 1 751,42 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 754,00 | 769,08 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 260,00 | 265,20 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 27,00 | 16,52 |
| 31 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 92,71 |
| | | | | | | 31,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 42,00 | 31,50 |
| | 2612132506710ut | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) (UTILAJ) | buc | 1,0100 | 0,01 | 0,01 |
| | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 15,00 | 61,20 |
| 32 | | Oglinda 1400x900 | buc | | | 1 500,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 77ogl | Oglinda 1400x900 | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 33 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | | | 15,93 |
| | | | | | | 14,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| | 2924127356800ut | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid (UTILAJ) | buc | 1,0000 | 0,01 | 0,01 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,22 |
| 34 | | Uscator de maini (viteza vintului 2000W) | buc | | | 950,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 77uscmini | Uscator de maini (viteza vintului 2000W) | buc | 1,0000 | 950,00 | 950,00 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 7-3

Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie

Valoarea de deviz 18 405,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | 199,000 | 17,30 17,30 | 3 442,30 3 442,30 |
| 2 | | Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | 188,000 | 17,30 17,30 | 3 252,02 3 252,02 |
| 3 | | Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.10h/om per 1unitate | buc | 383,000 | 5,77 5,77 | 2 208,38 2 208,38 |
| 4 | | Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | 52,000 | 17,30 17,30 | 899,50 899,50 |
| 5 | | Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.15h/om per 1unitate | buc | 19,000 | 8,65 8,65 | 164,33 164,33 |
| 6 | | Evacuarea frigiderelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | 13,000 | 17,30 17,30 | 224,87 224,87 |

| | | | |
|--|--------------------|---------|-----------|
| | Total | lei | 10 191,40 |
| | Asigurarea sociala | 24,00 % | 2 445,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|------------------|
| | | Total | 100,00 + | | | 12 637,34 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | | | 1 832,41 |
| | | Total | 100,00 + | | | 14 469,75 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | | | 868,18 |
| | | Total | 100,00 + | | | 15 337,93 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 3 067,59 |
| | | Total deviz: | | | | 18 405,52 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 10 191,40 |

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Oferta de resurse № 7-3
Evacuarea mobilei si amplasarea acesteia dupa reparatie**

Valoarea de deviz 18 405,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 7-3: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|-----|--|-------|--------|-------|------------------|
| 1. | 771 | Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 59,700 | 57,66 | 3 442,30 |
| 2. | 772 | Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 56,400 | 57,66 | 3 252,02 |
| 3. | 773 | Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.10h/om per 1unitate | h-om. | 38,300 | 57,66 | 2 208,38 |
| 4. | 774 | Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 15,600 | 57,66 | 899,50 |
| 5. | 775 | Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.15h/om per 1unitate | h-om. | 2,850 | 57,66 | 164,33 |
| 6. | 776 | Evacuarea frigiderelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 3,900 | 57,66 | 224,87 |
| | | Total manopera | | | | 10 191,40 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------|
| | | Total materiale de construcții | | | | 0,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 0,00 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| Total | lei | 10 191,40 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 2 445,94 |
| Total | 100,00 + | 12 637,34 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 1 832,41 |
| Total | 100,00 + | 14 469,75 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 868,18 |
| Total | 100,00 + | 15 337,93 |
| TVA | 20,00 % | 3 067,59 |

Total deviz:

18 405,52

**Obiect Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul Central) din
mun.Chisinau, str. Petricani 19**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | | | 17,30 |
| | 771 | Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| 2 | | Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | | | 17,30 |
| | 772 | Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| 3 | | Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.10h/om per 1unitate | buc | | | 5,77 |
| | 773 | Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.10h/om per 1unitate | h-om. | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| 4 | | Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | | | 17,30 |
| | 774 | Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
| 5 | | Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.15h/om per 1unitate | buc | | | 8,65 |
| | 775 | Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.15h/om per 1unitate | h-om. | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
| 6 | | Evacuarea frigiderelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | buc | | | 17,30 |
| | 776 | Evacuarea frigiderelor din incapere si transportarea la distanta de 60m (ambele directii) -consum 0.3h/om per 1unitate | h-om. | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |