

Numarul procedurii de achizitii: 21055080 din 14.04.2022

Denumirea procedurii de achizitie: Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare a centralelor termice

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unit. de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
	Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare a centralelor termice (repetat).	45300000-0	buc	1	378630	378630	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
1	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. Defrișarea crengilor la nivelul deflectorului CV. SCT Anenii Noi	45300000-0	buc.	1	13824	13824	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
2	Reinstalarea prizei de intrare a CV sub tavan (h ≤ 200 mm). SCT Basarabeasca	45300000-0	buc.	1	3102	3102	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
3	Izolarea termică din exterior a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m. CM Bălți	45300000-0	buc.	1	10410	10410	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
4	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 10 m. SCT Călărași.	45300000-0	buc.	1	19440	19440	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
5	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior. SIUD Căușeni.	45300000-0	buc.	1	14904	14904	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
6	Instalarea CA în peretele exterior cu S=650x450 mm.. DÎMT și CCA Chișinău	45300000-0	buc.	1	11334	11334	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
7	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu	45300000-0	buc.	1	15384	15384	Lucrările vor fi executate în

	S=200x200 mm în peretele exterior. Deblocarea ușiței de verificare și curățare a CF. SCT Chișinău 1.						termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
8	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m (6 buc.). Izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m (3 buc.). Instalarea CA cu Ø150mm în peretele exterior (6 buc.). SEAI și SSC Coșnița	45300000-0	buc.	1	49896	49896	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
9	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 4 m. Instalarea CA cu Ø150mm în peretele exterior. SCT Coșnița	45300000-0	buc.	1	9330	9330	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
10	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 10 m. Instalarea CA cu Ø150mm în peretele exterior. SCT Drochia	45300000-0	buc.	1	19404	19404	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
11	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 6 m. SCT Hîncești.	45300000-0	buc.	1	11430	11430	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
12	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior. CM Nisporeni.	45300000-0	buc.	1	17988	17988	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
13	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior. SÎUD Orhei.	45300000-0	buc.	1	16668	16668	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
14	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 6 m (9 buc.).	45300000-0	buc.	1	102015	102015	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din

	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior (9 buc.). CM Rîșcani.						data solicitării Beneficiarului.
15	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 3 m. SCT Rîșcani.	45300000-0	buc.	1	10269	10269	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
16	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 7 m. Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior. SCT Sîngerei	45300000-0	buc.	1	15090	15090	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
17	Instalarea CV din țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. SSC Șoldănești.	45300000-0	buc.	1	19446	19446	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
18	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. SCT Ungheni	45300000-0	buc.	1	18696	18696	Lucrările vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului.
	Total				378630	378630	

Semnat: _____

Nume, Prenume: Borovic Oleg

În calitate de: administrator

Ofertant: Priminstalgaz SRL

Adresa: or.Balti, str.Tiraspol 2/1