


Obiect Scoala Gimnaziul din s. Gherman raionul Ungheni **Investitor**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură *	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
2	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3			4 680,410
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	46,38	1 198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	3 200,00	2 016,00
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	3 200,00	1 344,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	12,00	60,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	12,00	42,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	1,50	5,25
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,75	2,62
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	0,50	1,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	75,00	0,75
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			34,587
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0063	3 200,00	20,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,823
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata gr. 0,45 mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Model coordonat cu beneficiarul PROFNASTIL	m2			154,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,00	96,60
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
6	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			189,975
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	66,00	71,03
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	70,00	35,88
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	55,00	28,19
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	50,00	12,81
	2875276311725	Pilnic de curature rt din tabla de otel zincata pentru	buc	0,2500	50,00	12,81

1	2	3	4	5	6	7
		burlane tip lindab				
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	26,50	13,58

APROBAT:

Intocmit



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 545 043,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 500,0000	26,244	39 366,000
2	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	4,0000	4 680,410	18 721,642
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	1 500,0000	34,587	51 880,500
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 500,0000	18,823	28 235,250
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata gr. 0,45 mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Model coordonat cu beneficiarul PROFNASTIL	m2	1 500,0000	154,110	231 165,000
6	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	35,0000	189,975	6 649,117

	Total	Lei	376 017,51
	Asigurari medicale si sociale	22,5 %	32 344,02
	Cheltuieli de transport	5 %	11 613,17
	Total		419 974,70
	Cheltuieli de regie	5 %	20 998,74
	Total		440 973,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			13 229,21
		Total				454 202,65
		TVA	20 %			90 840,52
		Total deviz: Inclusiv salariu				545 043,17

Intocmit

olm

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)