

# Edinet - reparatia infrastructurii pieteii municipale . Amenajare prin pavare or. Edinet.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

### Edinet - reparatia infrastructurii pietei municipale . Amenajare prin pavare or. Edinet.

Valoarea de deviz 592624,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii</b>						
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,00	53,61 24,64	750,56 344,98
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	230,00	58,63 58,63	13484,74 13484,74
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	49,80	225,17 225,17	11213,49 11213,49
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	110,40	94,21 80,72	10400,87 8911,65
5	TsH92B	Incarcarea in auto moluzului demolat	t	110,40	94,31 94,31	10412,22 10412,22
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,40	68,89 0,00	7605,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,30	1391,92 767,32	3201,41 1764,83
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr. medie 5cm	m3	11,50	655,10 76,47	7533,65 879,44
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. medie 15 cm.	m3	34,50	697,66 84,13	24069,11 2902,58
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj alb si negru, vibropresat, tip caramida 20*10cm, grosime 4cm)	m2	230,00	402,09 50,64	92481,19 11647,69
Total			lei			181152,24
Asigurarea sociala				24,00 %		14774,79
Cheltuieli de trtransport				8,00 %		8601,15
Total				100,00 +		204528,18
Cheltuieli de regie				14,50 %		29656,58
Total				100,00 +		234184,76
Beneficiu de deviz				6,00 %		14051,08
Total				100,00 +		248235,84
<b>Total Lucrari de constructii</b>						<b>248235,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>61561,62</b>
<b>2. Montare utilaj</b>						
11		Montare tarabe din metal	buc	14,00	84,97 0,00	1189,58 0,00
12	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	658,01 501,32	1316,02 1002,64
Total			lei			2505,60
Asigurarea sociala				24,00 %		240,63
Cheltuieli de transport				8,00 %		120,24



1	2	3	4	5	6	7
	Total		100,00 +			2866,47
	Cheltuieli de regie		76,00 %			762,01
	Total		100,00 +			3628,48
	Beneficiu de deviz		6,00 %			217,71
	Total		100,00 +			3846,19
<b>Total Montare utilaj</b>						<b>3846,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1002,64</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
13	Producere a tarabelor	Confectii metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit si vopsit, structura de rezistenta din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalica grosimea 3mm, montat in pavaj cu dibluri marimea 2000x23000. Cuprinde manopera, materialele, utilajele,transportare, depozitare etc.	buc	14,00	16898,00 0,00	236572,00 0,00
14		Urne din beton stratul de protectie piatra spalata. Dimensiuni (Lxlxh) 40cmx40cmx62cm Volum:36L. Greutate:97 kg(culoarea se va coordona cu beneficiarul) Cuprinde manopera .materiale.utilajele.transportare.depozitare etc.	buc	2,00	2600,00 0,00	5200,00 0,00
<b>Total Utilaj</b>						<b>241772,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei			493854,03
TVA			20,00 %			98770,81
Total			100,00 +			592624,84

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**592624,84**  
**62564,26**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



Investitor  
Obiect**Edinet - reparatia infrastructurii pietei municipale .  
Amenajare prin pavare or. Edinet.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Edinet - reparatia infrastructurii pietei municipale . Amenajare prin pavare or.  
Edinet.  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,61
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	420,00	1,50
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,60	0,98
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	90,00	26,49
2	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			58,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			225,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	84,97	225,17
4	RpCU09	Transporturi cu mijloace manuale	t			94,21



1	2	3	4	5	6	7
	A	cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,79
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	84,97	56,93
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4200,00	12,55
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	37,40	0,93
5	TsH92B	Incarcarea in auto moluzului demolat	t			94,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,31
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			68,89
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	650,00	68,89
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1391,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,32
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,60	24,60
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,00
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr. medie 5cm	m3			655,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	470,00	517,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,60	2,46
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,50	25,36
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	80,50	33,81



1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. medie 15 cm.	m3			697,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	551,93
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,60	2,46
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,50	25,32
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,50	33,81
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj alb si negru, vibropresat, tip caramida 20*10cm, grosime 4cm)	m2			402,09
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	280,00	284,20
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	470,00	2,35
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	470,00	17,86
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,60
		<b>2. Montare utilaj</b>				
11		Montare tarabe din metal	buc			84,97
	1-T	Muncitor	h-om.	1,0000	84,97	84,97
12	TsH91B	Instalarea urne	buc			658,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,23
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,11
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	1800,00	153,00



1	2	3	4	5	6	7
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,60	3,69
		<b>3. Utilaj</b>				
13	Producerea tarabelor	Confecții metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit și vopsit, structura de rezistență din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalică grosimea 3mm, montat în pavaj cu dibluri marimea 2000x23000. Cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportare, depozitare etc.	buc			16898,00
	1-TA	Confecții metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit și vopsit, structura de rezistență din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalică grosimea 3mm, montat în pavaj cu dibluri marimea 2000x23000. Cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportare, depozitare etc.	buc	1,0000	16898,00	16898,00
14		Urne din beton stratul de protecție piatră spalată. Dimensiuni (Lxlxh) 40cmx40cmx62cm Volum:36L. Greutate:97 kg(culoarea se va coordona cu beneficiarul) Cuprinde manopera .materiale.utilajele.transportare.de pozitare etc.	buc			2600,00
	1-U	Urne din beton stratul de protecție piatră spalată, Dimensiuni (L x l x h): 40 cm x 40 cm x 62 cm	buc	1,0000	2600,00	2600,00

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



**Edinet - reparatia infrastructurii  
pietei municipale . Amenajare  
prin pavare or. Edinet.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Edinet - reparatia infrastructurii pietei municipale . Amenajare prin pavare or.  
Edinet.**

Valoarea de deviz 592624,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,06	84,97	344,98
2.	7123011000200	Betonist	h-om	9,70	84,97	824,21
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,91	84,97	2626,42
4.	7129020012800	Pavator	h-om	133,45	84,97	11339,25
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	320,99	84,97	27274,52
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,70	84,97	13484,74
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,50	84,97	6670,14
<b>Total manopera</b>						<b>62564,26</b>

**Materiale:**

1.	1-T	Muncitor	h-om.	14,00	84,97	1189,58
2.	1-TA	Confectii metalice diverse executate conform schitei beneficiarului, montate aparent: tarabe din metal gruntuit si vopsit, structura de rezistenta din profil 40*25*3mm, acoperite cu Policarbonat Celular grosimea 16mm, tabla metalica grosimea 3mm, montat in pavaj cu dibluri marimea 2000x23000. Cuprinde manopera, materialele, utilajele, transportare, depozitare etc.	buc	14,00	16898,00	236572,00
3.	1-U	Urne din beton stratul de protectie piatra spalata, Dimensiuni (L x l x h): 40 cm x 40 cm x 62 cm	buc	2,00	2600,00	5200,00
4.	1212121212121	apa	m3	0,30	24,60	7,38
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	39,67	480,00	19041,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de-riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,65	470,00	5945,50
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,15	470,00	540,50
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,74	470,00	4107,80
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,33	4200,00	1386,00
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	368,00	2,80	1030,40





11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3036,00	2,80	8500,80
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	233,45	280,00	65366,00
13.	2663102100000	Beton	m3	0,17	1800,00	306,00
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,05	420,00	21,00
15.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,76	37,40	103,22
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,60	280,00	1288,00
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,86	24,60	70,36
18.	4100126202818	Apa	m3	4,60	24,60	113,16
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>350789,30</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,32	80,50	1555,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,67	120,50	1165,23
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,76	500,00	1380,00
4.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,12	90,00	370,80
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11,70	650,00	7605,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>12076,28</b>

#### **Total:**

Total	lei	493854,03
TVA	20,00 %	98770,81
Total	100,00 +	592624,84

#### **Total deviz:**

**592624,84**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

