

Reconstrucția camerei tehnice
(proiect de sketch), amplasat în or.
Vulcănești, UTA Gagauzia,
nr.cadastral **960331115 (locația
SPF Vulcănești)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4

Semnalizare de incendiu

Valoarea de deviz 27 783,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш.	buc	1,0000	1 280,004 1 261,680	1 280,004 1 261,680
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой	buc	5,0000	119,152 105,140	595,758 525,700
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/Датчик магнито-контактный	buc	1,0000	57,993 52,570	57,993 52,570
4	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton/Кнопка "Пуск Тушения"	buc	2,0000	52,570 52,570	105,140 105,140
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Оповещатель светозвуковой	buc	1,0000	52,570 52,570	52,570 52,570
6	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,5000	3 071,190 1 950,346	1 535,595 975,173
7	pret de	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5	m	24,0000	9,600	230,400

1	2	3	4	5	6	7
	piata	mm2			0,000	0,000
8	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2	m	20,0000	11,230 0,000	224,600 0,000
9	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2	m	6,0000	6,700 0,000	40,200 0,000
10	08-01-121- 1	Acumulator 12V 7A/ч	buc	2,0000	108,294 108,294	216,588 216,588
11	10-08-001- 05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza/Модуль газого пожаротушения 19 кг	buc	2,0000	329,833 315,420	659,666 630,840
12	10-04-030- 02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu/Резистор нагрузочный	buc	17,0000	26,285 26,285	446,845 446,845
13	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте	100 m	0,1200	3 068,033 856,367	368,164 102,764
14	10-04-001- 02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1/ GSM модуль	set	1,0000	2 507,199 1 719,039	2 507,199 1 719,039
		<i>Total</i>	Lei			8 320,722
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 370,005
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	10 %			213,167
		<i>Total</i>				9 903,894
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 627,571
		<i>Total</i>				14 531,465
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			871,887
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 403,352 6 088,909
		2. Utilaj				
15	pret de piata	Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш.	buc	1,0000	1 887,900 0,000	1 887,900 0,000
16	pret de piata	Извещатель пожарный дымовой	buc	5,0000	160,300 0,000	801,500 0,000
17	pret de piata	Датчик магнито-контактный	buc	1,0000	81,200 0,000	81,200 0,000

