

Reconstrucția camerei tehnice
(proiect de sketch), amplasat în or.
Vulcănești, UTA Gagauzia,
nr.cadastral **9603311115** (locația
SPF Vulcănești)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Paratrasnet si impamintare

Valoarea de deviz **22 894,14 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	54,3100	52,57	2 855,077
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4600	52,57	76,752
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,941
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1650	52,57	8,674
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	52,57	7,885
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8500	52,57	149,825
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1890	52,57	9,935
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,348
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,9300	52,57	48,890
		Total manopera				3 224,32

Materiale:

1.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0014	13 100,00	18,340
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	42 050,00	4,205
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,2430	13 100,00	3 183,300
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0022	13 100,00	28,820
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0088	47 200,00	415,360
6.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,3650	46,90	157,819
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	35,00	14,000
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	27,30	24,570
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,5000	65,30	32,650
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	27,30	24,570
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0975	21 300,00	2 076,750
12.	1019852	Vopsea	kg	0,0800	45,60	3,648
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1150	286,36	32,931
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1472	286,36	42,152
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2696	245,60	66,214
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,750

17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,250
18.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	269,30	32,316
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,700
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,60	4,392
21.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,1100	45,90	5,049
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,1640	1,70	64,879
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1500	17,55	2,632
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,55	0,878
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,0000	42,30	634,500
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,60	1,488
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0750	19,30	1,448
28.	3332	Tija paratrasnet L=3,0 m	buc	1,0000	502,20	502,200
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1200	2,19	0,263
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548	25,30	1,386
31.	4100126202818	Apa	m3	0,0200	25,30	0,506
32.	5009031	Scoabe	10 buc	3,3000	25,60	84,480
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,8800	8,80	42,944
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	7,90	7,900
35.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0004	22 120,36	8,848
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0820	15,00	1,230
37.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,1660	245,00	40,670
38.	5009816	Fisie de montaj	m	6,8000	2,10	14,280
39.	53311225	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	2,0000	245,00	490,000
40.	8876666	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2	m	20,0000	40,12	802,400
41.	998093332	Electrod de impamintare L=3,0 m	buc	3,0000	1 465,50	4 396,500
		Total materiale de constructii				13 281,22

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,4615	54,40	569,106
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	322,10	27,056
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420	120,00	5,040
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	18,50	2,220
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2060	42,13	50,809
		Total utilaje de constructii				654,24

Total	Lei	22 894,14
-------	-----	-----------

Total deviz:

22 894,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)