

Reconstrucția camerei tehnice
(proiect de sketch), amplasat în or.
Vulcănești, UTA Gagauzia,
nr.cadastral **9603311115** (locația
SPF Vulcănești)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5

Comunicatii telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 290 564,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	10,6000	3 229,482 1 950,347	34 232,505 20 673,678
2	pret de piata	Cablu cupru FTP 4pair cat 6E	m	1 050,0000	13,200 0,000	13 860,000 0,000
3	pret de piata	AC Power cable 3x2,5 mm2	m	10,0000	16,300 0,000	163,000 0,000
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	27,0000	52,570 52,570	1 419,390 1 419,390
5	pret de piata	Priza RJ-45	buc	27,0000	102,360 0,000	2 763,720 0,000
6	pret de piata	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m	buc	55,0000	41,220 0,000	2 267,100 0,000
7	pret de piata	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m	buc	6,0000	255,410 0,000	1 532,460 0,000
8	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,0500	3 241,580 2 181,660	162,079 109,083
9	pret de piata	Teava din metal D40 mm	m	5,0000	52,200 0,000	261,000 0,000
10	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0200	3 746,000 2 491,800	74,920 49,836

1	2	3	4	5	6	7
11	pret de piata	Teava din metal D50 mm	m	2,0000	60,200 0,000	120,400 0,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,0300	2 806,133 1 251,167	84,184 37,535
13	pret de piata	Teava din vinilplast D25 mm	m	3,0000	22,300 0,000	66,900 0,000
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 40x25	100 m	0,9000	2 944,096 856,366	2 649,686 770,729
15	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Пластиковый канал в асортименте 100x50	100 m	0,1000	1 709,060 1 068,750	170,906 106,875
16	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Пластиковый канал в асортименте 60x40	100 m	0,2500	1 709,060 1 068,748	427,265 267,187
		<i>Total</i>	Lei			60 255,515
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 272,720
		<i>Cheltruielei de transportare</i>	10 %			3 632,526
		<i>Total</i>				69 160,761
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			17 810,078
		<i>Total</i>				86 970,839
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 218,251
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				92 189,090 23 434,313
		2. Utilaj				
17	pret de piata	MW Antena 0,3 m	buc	1,0000	75 451,980 0,000	75 451,980 0,000
18	pret de piata	Router	buc	1,0000	52 914,400 0,000	52 914,400 0,000
19	pret de piata	Switch PoE 48 Port	buc	1,0000	1 538,540 0,000	1 538,540 0,000
20	pret de piata	48V Power distribution UNIT&RECTIFIER	buc	1,0000	3 010,230 0,000	3 010,230 0,000
21	pret de	UPS 5kVA 300 Axb	buc	1,0000	28 637,270	28 637,270

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
22	pret de piata	Ceas de perete autonom	buc	1,0000	652,120 0,000	652,120 0,000
23	pret de piata	Telefon IP	buc	6,0000	5 636,500 0,000	33 819,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			196 023,540
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 352,282
		Total Utilaj Inclusiv salariu				198 375,822

		Total	Lei	290 564,91
		290 564,91		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		23 434,32		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)