

Reconstrucția camerei tehnice
(proiect de sketch), amplasat în or.
Vulcănești, UTA Gagauzia,
nr.cadastral **9603311115** (locația
SPF Vulcănești)
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7

Retele electrice 0,4 kV

Valoarea de deviz **89 311.88 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	14.4000	61.120 61.120	880.122 880.122
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	14.4000	55.930 55.930	805.395 805.395
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0.0200	48 838.800 7 668.800	976.776 153.376
4	4-4	Caramida	buc	400.0000	2.910 0.000	1 164.000 0.000
5	5-5	Nisip	m3	6.0000	141.670 0.000	850.020 0.000
6	6-6	Vopsea	kg	2.5000	32.500 0.000	81.250 0.000
		<i>Total</i>	Lei			4 757.563
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22.5 %			413.751
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			291.867

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			792.162
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			375.321
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 630.664 1 838.893
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.4000	375.368 375.368	150.147 150.147
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.4000	382.285 382.285	152.914 152.914
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0.4000	1 461.787 789.942	584.715 315.977
10	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0.2000	1 516.965 887.965	303.393 177.593
11	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1.6500	833.871 422.071	1 375.887 696.417
12	pret de piata	Cablu blindat CYABY 5x10	m	95.0000	141.660 0.000	13 457.700 0.000
13	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5	m	62.0000	12.410 0.000	769.420 0.000
14	pret de piata	Cablu VVG 5x10	m	2.0000	86.660 0.000	173.320 0.000
15	pret de piata	Cablu PV 3*4	m	6.0000	3.500 0.000	21.000 0.000
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.1000	2 163.600 2 000.800	216.360 200.080
17	pret de piata	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	20.0000	130.000 0.000	2 600.000 0.000
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-63	buc	1.0000	255.540 201.233	255.540 201.233
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИІРН-24	buc	1.0000	945.887 136.654	945.887 136.654

1	2	3	4	5	6	7
20	pret de piata	papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50.0000	12.420 0.000	621.000 0.000
21	pret de piata	papuc de cablu AL 35 mm2	buc	6.0000	8.800 0.000	52.800 0.000
22	pret de piata	papuc de cablu inel d6x8	buc	30.0000	1.800 0.000	54.000 0.000
23	pret de piata	Cureluse pentru cablu 5x200	set	10.0000	1.750 0.000	17.500 0.000
24	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	32.0000	22.120 0.000	707.840 0.000
25	pret de piata	Clipse din metal	buc	32.0000	2.500 0.000	80.000 0.000
26	pret de piata	Otel rotund d10	m	15.0000	7.960 0.000	119.400 0.000
27	pret de piata	Otel rotund d20	m	63.0000	18.840 0.000	1 186.920 0.000
28	pret de piata	Fisie de otel 40x4	m	95.0000	128.420 0.000	12 199.900 0.000
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A	buc	1.0000	107.993 89.950	107.993 89.950
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc	2.0000	107.992 89.950	215.984 179.899
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A	buc	1.0000	108.983 89.950	108.983 89.950
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/6A	buc	1.0000	107.993 89.950	107.993 89.950
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	107.992 89.950	215.984 179.899
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A	buc	2.0000	107.992 89.950	215.984 179.899
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC3A	buc	1.0000	107.993 89.950	107.993 89.950
36	08-03-525-	Interruptor sau comutator de	buc	1.0000	231.512	231.512

1	2	3	4	5	6	7
	2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A			162.025	162.025
37	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1.0000	228.212 162.025	228.212 162.025
38	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1.0000	223.372 162.025	223.372 162.025
39	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.0000	50.164 50.164	50.164 50.164
40	pret de piata	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	6.0000	50.200 0.000	301.200 0.000
41	08-02-411-1	Tub termoretractabil D16 mm	100 m	0.1000	64 334.000 2 000.800	6 433.400 200.080
42	pret de piata	Sina N/PE	buc	4.0000	42.120 0.000	168.480 0.000
43	pret de piata	Diblu 6x40	buc	60.0000	0.450 0.000	27.000 0.000
44	pret de piata	Diblu 10x120	buc	30.0000	1.150 0.000	34.500 0.000
45	pret de piata	Profil forma S	m	5.0000	37.500 0.000	187.500 0.000
46	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0100	12 306.300 2 531.300	123.063 25.313
47	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0100	10 385.600 2 277.600	103.856 22.776
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, HHH1307 1x18 Bτ	100 buc	0.0100	23 408.100 5 074.100	234.081 50.741
49	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W	buc	2.0000	676.595 134.924	1 353.189 269.849
50	pret de piata	Cutie de distributie 75x75	buc	2.0000	22.540 0.000	45.080 0.000
51	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	100 buc	0.0700	14 443.800 4 387.929	1 011.066 307.155
52	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0.2000	11 843.580 939.280	2 368.716 187.856

1	2	3	4	5	6	7
		Пластиковый канал в ассортименте 20x25				
53	pret de piata	Clema forbox 6 mm2	buc	20.0000	1.200 0.000	24.000 0.000
54	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	45.0000	22.120 0.000	995.400 0.000
		<i>Total</i>	Lei			51 270.348
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22.5 %			1 019.367
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			4 545.919
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 443.196
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 616.730
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				63 895.560 4 530.521
		3. Utilaj				
55	pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1.0000	1 750.000 0.000	1 750.000 0.000
56	pret de piata	Descarcator OPI-C-1C 4P	buc	1.0000	1 987.500 0.000	1 987.500 0.000
57	pret de piata	Automat IC60N/3P/25A	buc	1.0000	290.840 0.000	290.840 0.000
58	pret de piata	Automat IC60N/3P/20A	buc	2.0000	290.840 0.000	581.680 0.000
59	pret de piata	Automat IC60N/3P/C10A	buc	1.0000	265.840 0.000	265.840 0.000
60	pret de piata	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1.0000	265.840 0.000	265.840 0.000
61	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	649.160 0.000	1 298.320 0.000
62	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	2.0000	499.170 0.000	998.340 0.000
63	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc	1.0000	715.330 0.000	715.330 0.000
64	pret de piata	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1.0000	10 409.200 0.000	10 409.200 0.000
		<i>Total</i>	Lei			18 562.890
		<i>Cheltuieli de achizitionare-</i>	1.2 %			222.755

1	2	3	4	5	6	7
		<i>depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 785.645

		Total	Lei	89 311.88
		Total deviz: Inclusiv salariu		89 311.88
				6 369.42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)