

Ремонт санузла примарии с. Кортен

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Ремонтные работы

Valoarea de deviz 56 674,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Пол				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2	6,730	12,06	81,17
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	2,500	693,45	1 733,63
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp д3 100*100	kg	8,000	21,84	174,71
4	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,673	1 606,52	1 081,19
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2	6,730	92,78	624,44

1	2	3	4	5	6	7
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,730	255,41	1 718,91
		<i>Total</i>	lei			5 414,05
		Total Пол Inclusiv salariu				5 414,05 978,45
		1.2. Проемы				
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) решетки Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	50,000	0,67	33,47
8	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники	m2	0,620	20,97	13,00
9	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна)	m2	2,790	21,00	58,60
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	0,720	1 567,58	1 128,66
11	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	1,000	1 707,19	1 707,19

1	2	3	4	5	6	7
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,070	380,10	786,81
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	2,070	4,26	8,82
		<i>Total</i>	lei			3 736,55
		Total Proiect Inclusiv salariu				3 736,55 715,15
		1.3. Стены				
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	29,310	194,35	5 696,46
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности откосов)	m2	2,070	336,28	696,09
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	29,310	336,33	9 857,89

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен)				
		<i>Total</i>	lei			16 250,44
		Total Стены Inclusiv salariu				16 250,44 6 533,20
		1.4. Прочие				
17	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами мусор)	t	1,000	54,06	54,06
18	TRI1AA03 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	1,000	30,00	30,00
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,000	47,70	47,70
		<i>Total</i>	lei			131,76
		Total Прочие Inclusiv salariu				131,76 77,50
		1.5. Сантехнические работы				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	1,500	105,50	158,25

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,300	693,47	208,04
22	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3	1,500	28,50	42,75
23	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) клипса ппр д20	buc	12,000	16,11	193,32
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные, с наружным диаметром до 20 мм)	m	6,000	49,81	298,88

1	2	3	4	5	6	7
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 мм) Materiale marunte=1,0500	m	6,000	20,16	120,96
26	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 20) ППР+ американка Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	3,000	131,12	393,35
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)	buc	12,000	54,00	648,00
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	2,000	41,92	83,85
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные	buc	4,000	32,48	129,92

1	2	3	4	5	6	7
		части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колени, переходники, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод				
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	7,000	71,18	498,23
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колени, переходники, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) отвод	buc	5,000	57,28	286,38
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (раковина с тумбой) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,000	5 218,06	5 218,06
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз напольный) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,000	2 719,35	2 719,35
34	SD01B применит	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	1,000	1 216,20	1 216,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" - 1" " Смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060				
		<i>Total</i>	lei			12 215,54
		Total Сантехнические работы Inclusiv salariu				12 215,54 1 306,00
		<i>Total</i>	lei			37 748,34
		<i>Соц страх</i>	24 %			2 306,47
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			555,92
		<i>Итого</i>				40 610,73
		<i>Накладные расходы</i>	3 %			1 218,32
		<i>Итого</i>				41 829,05
		<i>Плановая прибыль</i>	2 %			836,59
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				42 665,64 9 610,30
		2. Монтажные работы эл части				
35	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	0,300	1 760,50	528,15
36	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	0,300	2 613,50	784,05
37	08-02-409-1	Труба гофра д-25	100 m	0,600	2 529,92	1 517,95
38	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,010	5 656,00	56,56
39	рыночная цена	Дозы	buc	4,000	1,25	5,00
40	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc	0,040	5 905,00	236,20
41	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc	0,010	57 850,00	578,50
42	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	1,000	109,60	109,60
43	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -10A	buc	1,000	109,60	109,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 925,61
		<i>Соц страх</i>	24 %			309,38
		<i>Транспортные расходы</i>	2 %			47,79
		<i>Накладные расходы</i>	10 %			128,91
		<i>Итого</i>				4 411,69
		<i>Плановые накопления</i>	2 %			88,24
		Total Монтажные работы эл части Inclusiv salariu				4 499,93 1 289,10
		3. Оборудование				
44	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В6 -10А	buc	3,000	10,40	31,20
45	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В6 -16А	buc	1,000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			62,40
		<i>Заготовительно складские расходы</i>	1,2 %			0,75
		Total Оборудование Inclusiv salariu				63,15

		Total	lei			47 228,72
		НДС	20 %			9 445,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				56 674,46

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт санузла примарии с. Кортен

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Valoarea de deviz 56 674,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	25,782	50,00	1 289,100
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,568	50,00	128,400
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,928	50,00	146,400
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,320	50,00	16,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280	50,00	14,000
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	70,604	50,00	3 530,200
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,441	50,00	572,050
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,740	50,00	37,000
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,290	50,00	614,500
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,440	50,00	372,000
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,100	50,00	105,000
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,062	50,00	3,100
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,125	50,00	6,250
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400	50,00	20,000
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,716	50,00	35,800
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,140	50,00	357,000
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,166	50,00	408,300
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,436	50,00	71,800
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,450	50,00	3 172,500
Total manopera						10 899,40

Materiale:

1.	001	дозы	buc	1,000	4,50	4,500
2.	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	30,000	23,33	699,900
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,001	15 000,00	15,000
4.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,576	62,00	35,712
5.	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	1,000	420,00	420,000
6.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,040	10,00	80,400
7.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,040	10,00	80,400
8.	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,120	65,00	7,800
9.	1212121	розетка	buc	4,000	35,00	140,000
10.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,648	1 000,00	648,000
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,283	580,00	164,140
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	3,080	580,00	1 786,400

		mm				
13.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,152	580,00	88,160
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003	2 000,00	6,000
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	2 000,00	2,000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	763,546	0,10	76,355
17.	2010237318750	Distantieri	buc	2,400	1,28	3,072
18.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000	1 600,00	1 600,000
19.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500	1,00	6,500
20.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	58,027	1,00	58,027
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,252	15,00	3,780
22.	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc	1,000	31,20	31,200
23.	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -1А	buc	1,000	31,20	31,200
24.	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	30,000	14,80	444,000
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,031	23,00	0,713
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,021	48,00	1,008
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	101,10	19,310
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,310	16,78	5,202
29.	24302261000001	Fuga	kg	13,142	25,00	328,550
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,759	15,00	41,385
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,728	5,00	58,640
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,328	230,00	75,440
33.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	125,520	3,54	444,341
34.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	24,040	1,20	28,848
35.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	50,00	52,500
36.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,520	1,50	3,780
37.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,640	1,00	2,640
38.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640	1,00	0,640
39.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	42,00	44,100
40.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д 20 мм	m	6,180	33,80	208,884
41.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	50,00	30,600
42.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare д110	m	7,210	50,00	360,500
43.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare д50 мм	m	2,060	27,50	56,650
44.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	75,00	78,750
45.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	78,543	1,20	94,252
46.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare д110	buc	5,000	35,00	175,000
47.	25231567210372	Cot ОТВОД	buc	4,000	19,00	76,000
48.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	0,50	6,000
49.	2622102438000т	Lavoar раковина с тумбой	buc	1,030	4 800,00	4 944,000
50.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	2 000,00	2 120,000
51.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	1,00	1,050
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,160	6,50	14,040

53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,490	2,50	218,725
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,617	2,50	39,042
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	14,227	5,46	77,679
56.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,001	150,00	1 050,150
57.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,113	46,95	1 554,656
58.	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,690	1 200,00	828,000
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	43,503	4,80	208,814
60.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	32,949	180,00	5 930,820
61.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,200	5,00	6,000
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040	13,96	0,558
63.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,388	8,62	270,565
64.	2710703520285	Profil de suport	m	73,541	13,81	1 015,601
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080	20,00	1,600
66.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	30,00	18,000
67.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025	22,50	0,562
68.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	8,737	5,60	48,927
69.	28731220041001003	сетка д3 100*100	kg	8,080	18,50	149,480
70.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	588,097	0,35	205,834
71.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,000	0,30	3,600
72.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	0,20	2,400
73.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	52,00	54,600
74.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	2,00	2,100
75.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	80,00	81,600
76.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	50,00	51,000
77.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	9,00	18,360
78.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	2,00	2,100
79.	2875274110001	Piesa de legatura д20 мм отвод,муфта	buc	12,000	40,00	480,000
80.	2875274204000к20	клипсы д 20	buc	12,000	2,11	25,320
81.	291312420210020	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord д20 мм	buc	3,018	70,00	211,260
82.	291312420210020см	Смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano	buc	1,006	1 200,00	1 207,200
83.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,018	5,00	15,090
84.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	65,00	68,250
85.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	58,00	60,900
86.	30303	рамки	buc	4,000	5,00	20,000
87.	33205173522320	Termoizolatie conducte изофлекс д 22/6	m	6,489	2,46	15,963
88.	41	выключатель	buc	1,000	35,00	35,000
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,135	20,50	2,768
90.	4100126202818	Apa	m3	0,611	20,50	12,525
91.	5009030	Заглушки	10 buc	0,600	10,00	6,000
92.	5009031	Скобы	10 buc	4,020	20,00	80,400
93.	5009061	Втулки изолирующие	buc	10,800	2,00	21,600
94.	5009070	Патрубки	10 buc	1,080	20,00	21,600
95.	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	2,000	31,20	62,400
96.	566д	Дозы	buc	1,000	5,00	5,000
97.	626542	гофра д 16	m	60,000	3,50	210,000

98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,103	5,00	0,515
99.	амер	американка	buc	2,000	70,00	140,000
Total materiale de construcții						30 247,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,066	300,00	19,800
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	9,480	15,00	142,200
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,620	15,00	24,300
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,010	300,00	3,000
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,176	20,00	23,520
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,232	15,00	3,480
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,466	400,00	186,400
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,163	10,00	1,630
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,989	15,00	14,835
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,377	10,00	3,770
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,424	10,00	4,240
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,370	15,00	5,550
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,081	20,00	1,620
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,113	15,00	1,695
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,877	15,00	43,155
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,106	15,00	1,590
17.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,080	10,00	0,800
18.	330206	дрели электр	h/ut	0,064	15,00	0,960
19.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	2,904	10,00	29,040
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,700
21.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,066	450,00	29,700
Total utilaje de construcții						589,00

Total	lei	47 228,72
НДС	20 %	9 445,74

Total deviz:

56 674,46

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Пол				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка дощатых полов)	m2			12,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			81,17
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			693,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	580,00	638,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			1 733,63
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/мп д3 100*100	kg			21,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041001003	сетка д3 100*100	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,96	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,28	0,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			174,71
4	CA02C021	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами) C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 606,52
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	50,00	217,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,47
	2663102100000	Beton C8/10	m3	1,0150	1 200,00	1 230,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	400,00	115,90
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			1 081,19
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin стяжка т 3 см	m2			92,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	580,00	24,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			624,44
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			255,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	156,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,80	31,03
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			1 718,91
		1.2. Проемы				
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) решетки Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			0,67
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	50,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	50,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	48,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			33,47
8	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянные подоконники)	m2			20,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,48
		<i>Total</i>	lei			13,00
9	RpCO56A применит	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия окна)	m2			21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			58,60
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 567,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	50,00	178,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 000,00	900,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	2 000,00	2,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,46	107,89
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	580,00	122,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,50	3,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	147,78
		<i>Total</i>	lei			1 128,66
11	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante	m2			1 707,19

1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	50,00	70,65
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	1,50	3,78
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,00	0,64
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	101,10	19,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	10,00	1,63
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
		<i>Total</i>	lei			1 707,19
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			380,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,38
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,62	17,98
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,81	58,29
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,60	23,64
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	1,20	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Total</i>	lei			786,81
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,78	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			8,82
		1.3. Стены				
14	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			194,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,62	7,96
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,81	30,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 696,46
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности откосов)	m2			336,28
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	50,00	112,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	188,96
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			696,09
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плитками поверхности стен)	m2			336,33
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,54	14,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			9 857,89
		1.4. Прочие				
17	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами мусор)	t			54,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	2 000,00	6,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	22,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			54,06
18	TRI1AA03F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - порошковые и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Total</i>	lei			47,70

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Сантехнические работы				
20	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			105,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	105,50
		Total	lei			158,25
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			693,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	580,00	638,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
		Total	lei			208,04
22	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3			28,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	50,00	28,50
		Total	lei			42,75
23	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) клипса ппр д20	buc			16,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274204000к20	клипсы д 20	buc	1,0000	2,11	2,11
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Total	lei			193,32
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные , с наружным диаметром до 20 мм)	m			49,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena д 20 мм	m	1,0300	33,80	34,81
		Total	lei			298,88
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция труб	m			20,16

1	2	3	4	5	6	7
		специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=12x4 до D=35x4 мм) Materiale marunte=1,0500				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522320	Termoizolatatie conducte изофлекс д 22/6	m	1,0300	2,46	2,66
		Total	lei			120,96
26	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 20) ППР+ американка Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			131,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	амер	американка	buc	0,6626	70,00	46,67
	291312420210020	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord д20 мм	buc	1,0000	70,00	70,42
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,03
		Total	lei			393,35
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)	buc			54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2875274110001	Piesa de legatura д20 мм отвод, муфта	buc	1,0000	40,00	40,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
		Total	lei			648,00
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			41,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare д50 мм	m	1,0300	27,50	28,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	230,00	0,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			83,85
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) отвод	buc			32,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	25231567210372	Cot ОТВОД	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	230,00	2,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			129,92
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m			71,18

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	230,00	3,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			498,23
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) отвод	buc			57,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	230,00	8,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	15,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			286,38
32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (раковина с тумбой) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			5 218,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	50,00	92,50
	2622102438000т	Lavoar раковина с тумбой	buc	1,0100	4 800,00	4 944,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,60
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	50,00	30,60
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	9,00	18,36
		<i>Total</i>	lei			5 218,06
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз напольный) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 719,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 000,00	2 120,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	1,00	1,05
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	60,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	54,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	75,00	78,75
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,10
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	2,00	2,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	42,00	44,10
		<i>Total</i>	lei			2 719,35
34	SD01B применит	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" "Смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			1 216,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420210020 см	Смеситель с проточным водонагревателем типа Delimano	buc	1,0000	1 200,00	1 207,20
		<i>Total</i>	lei			1 216,20
		2. Монтажные работы эл части				
35	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m			1 760,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	24	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	m	100,0000	14,80	1 480,00
		<i>Total</i>	lei			528,15
36	08-02-412-1	Кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m			2 613,50
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	50,00	280,50
	0222	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	m	100,0000	23,33	2 333,00
		<i>Total</i>	lei			784,05
37	08-02-409-1	Труба гофра д-25	100 m			2 529,92
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	626542	гофра д 16	m	100,0000	3,50	350,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	15 000,00	25,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	62,00	59,52
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	20,00	134,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	20,00	36,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1100	450,00	49,50
		<i>Total</i>	lei			1 517,95
38	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc			5 656,00
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	41	выключатель	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	001	дозы	buc	100,0000	4,50	450,00
	330206	дрели электр	h/ut	6,4000	15,00	96,00
		<i>Total</i>	lei			56,56
39	рыночная цена	Дозы	buc			1,25
	566д	Дозы	buc	1,0000	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			5,00
40	08-03-591-9	Розетка внутр с рамками	100 buc			5 905,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	50,00	1 905,00
	1212121	розетка	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	30303	рамки	buc	100,0000	5,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			236,20
41	08-03-594-11	Светильник LED 52W 6400K "панель"	100 buc			57 850,00
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	50,00	15 850,00
	1019100	Светильник LED 52W 6400K "панель"	buc	100,0000	420,00	42 000,00
		<i>Total</i>	lei			578,50
42	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -16А	buc			109,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	31,20	31,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			109,60
43	08-03-526-1	Автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc			109,60
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	50,00	78,00
	54545	автоматический выключатель ВА-47-29	buc	1,0000	31,20	31,20
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			109,60
		3. Оборудование				
44	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P В6 -10А	buc			10,40

1	2	3	4	5	6	7
	221	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -1A	buc	1,0000	31,20	10,40
		<i>Total</i>	lei			31,20
45	цена рыночная	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc			31,20
	22	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B6 -16A	buc	1,0000	31,20	31,20
		<i>Total</i>	lei			31,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.