

**Reparatia unui sector de drum  
pe str. Stefan cel Mare pina la  
str. Cetatea Alba din or. Stefan  
Voda**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatii**

Valoarea de deviz 381 951,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces la str. Stefan cel Mare</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	20,0000	46,20 — 0,00	924,00 — 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=12 cm	m3	132,0000	773,05 — 34,60	102 042,07 — 4 566,67
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	8 856,39 — 0,00	5 845,22 — 0,00
4	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,0000	137,91 — 2,88	151 697,70 — 3 171,30
		<i>Total</i>	Lei			260 508,99
		<b>Total Acces la str. Stefan cel Mare Inclusiv salariu</b>				<b>260 508,99 7 737,97</b>

	Total	Lei		260 508,99
	Fondul social si medicina	22,5 %		1 741,04
	Total			262 250,03
	Cheltueli de regie	14,5 %		38 026,25
	Total			300 276,28
	Beneficiu de deviz	6 %		18 016,57
	Total			318 292,85
	TVA	20 %		63 658,57
				<b>381 951,42</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>— 7 737,97</b>

Intocmit	Compania Termosistem SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria or. Stefan Voda (funcția, semnătura, numele, prenumele)

<b>Reparatia unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba din or. Stefan Voda</b> (denumirea obiectivului)	Formular Nr.3  WinCmeta
--	-------------------------------

## Deviz local de resurse № Reparatii

Valoarea de deviz **381 951,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	79,2000	57,66	4 566,67
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	55,0000	57,66	3 171,30

		<b>Total manopera</b>				<b>7 737,97</b>
--	--	-----------------------	--	--	--	-----------------

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	78,1000	1 800,00	140 580,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,7960	425,00	11 388,30
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	160,9080	425,00	68 385,90
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,3000	180,00	594,00
5.	23203226000401	Bitum	t	0,6798	8 538,73	5 804,63
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,8000	10,50	92,40
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,8000	10,00	198,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>227 043,23</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1980	205,00	40,59
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1840	350,00	2 864,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,4000	450,00	1 980,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,4560	450,00	17 305,20
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,4000	750,00	3 300,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9800	120,00	237,60
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>25 727,79</b>

	Total		Lei			260 508,99
	Fondul social si medicina		22,5 %			1 741,04
	Total					262 250,03
	Cheltueli de regie		14,5 %			38 026,25
	Total					300 276,28
	Beneficiu de deviz		6 %			18 016,57
	Total					318 292,85
	TVA		20 %			63 658,57
	<b>Total deviz:</b>					<b>381 951,42</b>

Intocmit	Compania Termosistem SRL
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria or. Stefan Voda
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba din or. Stefan Voda

**Investitor** Primaria or. Stefan Voda

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acces la str. Stefan cel Mare</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			46,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	350,00	46,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=12 cm	m3			773,05 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	425,00	86,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	425,00	518,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 856,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 538,73	8 794,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	205,00	61,50
4	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,91 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 800,00	127,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,50	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	750,00	3,00

**APROBAT:**

<b>Intocmit</b>	<b>Investitor</b>
Compania Termosistem SRL	Primaria or. Stefan Voda
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.