

Lucrari de reparatie a drumurilor locale pentru anul 2020 din r-nul Drochia.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Работы

Valoarea de deviz 10 799 125,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-120 Drum de acces spre s.Antoneuca (3,0km)				
1	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,00	174,62 23,32	16 938,179 2 262,04
2	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,00	235,94 32,64	9 673,556 1 338,24
3	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,90	22,463 0,00	312,24 0,00
4	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,25	8,132 0,00	18,297 0,00
5	DI93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	14,00	118,148 27,60	1 654,067 386,40
6	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. sub strat	m2	23,00	169,575 30,80	3 900,217 708,40
7	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. / sub strat	m2	9,00	234,309 44,00	2 108,782 396,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/ m2 Коэффициент к осн. зарплате=1,00	t	0,068	$\frac{8\,126,612}{0,00}$	$\frac{552,61}{0,00}$
9	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	225,00	$\frac{113,969}{2,00}$	$\frac{25\,643,138}{450,00}$
10	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,00	$\frac{391,80}{68,80}$	$\frac{5\,877,00}{1\,032,00}$
11	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,00	$\frac{1\,192,50}{0,00}$	$\frac{3\,577,50}{0,00}$
12	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,00	$\frac{15,129}{0,00}$	$\frac{6\,807,825}{0,00}$
13	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	120,00	$\frac{1\,475,945}{223,20}$	$\frac{177\,113,443}{26\,784,00}$
14	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	36,00	$\frac{80,67}{24,00}$	$\frac{2\,904,118}{864,00}$
Total L-120 Drum de acces spre s.Antoneuca (3,0km)						257 080,973
Incluziv salariu						34 221,08
		2. L-121 s.Mihaileni-s.Nicoreni (6,9km)				
15	RpDA03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,12	$\frac{225,20}{225,20}$	$\frac{477,424}{477,424}$
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,022	1 192,045	26,225

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
17	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,30	15,13 0,00	49,928 0,00
18	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	581,00	174,62 23,32	101 454,452 13 548,92
19	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	249,00	235,94 32,64	58 749,16 8 127,36
20	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	83,66	22,463 0,00	1 879,293 0,00
21	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	60,00	8,125 0,00	487,50 0,00
22	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,80	8 131,20 0,00	14 636,16 0,00
23	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00	113,969 2,00	683 817,00 12 000,00
24	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	11,00	1 475,945 223,20	16 235,399 2 455,20
25	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	435,60 43,60	1 742,40 174,40
26	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de	buc	2,00	412,00 17,60	824,00 35,20

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare 2.1.1				
27	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata planta / In dicator de semnalizare 2.1.3	buc	2,00	412,00 17,60	824,00 35,20
28	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / Marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	8,40	80,67 24,00	677,625 201,60
29	п. K=1,00	Opriirea spre Ochiul Alb	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30	RpCM33 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	54,75	64,105 64,00	3 509,751 3 504,00
31	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,75	14,922 4,80	817,006 262,80
32	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,75	97,542 48,80	5 340,446 2 671,80
33	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,25	14,922 4,80	1 018,459 327,60
34	CN11B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	68,25	53,708 22,00	3 665,537 1 501,50
35	CN54B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,70	14,922 4,80	219,361 70,56
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea	m2	14,70	53,708	789,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita			22,00	323,40
37	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3	2,70	352,54 39,60	951,858 106,92
38	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	54,80	163,244 23,84	8 945,776 1 306,432
39	DE10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bor.100.20.8	m	30,00	136,407 23,60	4 092,216 708,00
40	TsH91A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,00	1 049,22 288,00	1 049,22 288,00
Total L-121 s.Mihaileni-s.Nicoreni (6,9km) Incluziv salariu						912 279,696 48 126,316
		3. L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0,7km)				
41	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	36,00	174,62 23,32	6 286,334 839,52
42	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	16,00	235,94 32,64	3 775,046 522,24
43	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,26	22,466 0,00	118,169 0,00
Total L-121.1 Drum de acces spre s. Ochiul Alb (0,7km) Incluziv salariu						10 179,55 1 361,76

1	2	3	4	5	6	7
		4. L118 Drum de acces spre or.Drochia (2,52km)				
Total L118 Drum de acces spre s. Drochia (2,52km)						0,00
Incluziv salariu						0,00
		4.1. Reparatie drumuri				
44	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / Marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	76,44	80,67 24,00	6 166,408 1 834,56
45	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	29,00	174,62 23,32	5 063,992 676,28
46	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	12,00	235,94 32,64	2 831,285 391,68
47	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,12	22,462 0,00	92,543 0,00
Total Reparatie drumuri Incluziv salariu						14 154,227 2 902,52
		4.2. Reparatie parapet				
48	RpDE16A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	906,00	45,20 45,20	40 951,20 40 951,20
49	RpIzE15A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea vopsitoriilor vechi cu lampa de benzina	m2	426,00	13,45 10,40	5 729,70 4 430,40
50	DF09D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici cu utilizarea materialelor demontate anterior / materiale noi - stilpi din metal 50 buc (50 buc x 17,7 kg/buc = 885kg) Parapet din metal 30 ml (30 m.l.x23,25 kg/ml=n 697,5 kg, elemente de	m	906,00	102,177 50,80	92 572,584 46 024,80

1	2	3	4	5	6	7
		prindere 906 ml x 1,82 = 1649 kg, Beton M200 (granit 8,3 m3 (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud)				
51	DH27B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea parapetelor din metal	m2	426,00	30,45 24,40	12 971,70 10 394,40
52	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	435,60 43,60	871,20 87,20
53	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,00	542,00 17,60	1 084,00 35,20
Total Reparatie parapet Incluziv salariu						154 180,384 101 923,20
		5. L-122 R12-Drum de acces spre s.Miciurin (3,3km)				
54	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,27	8,128 0,00	50,96 0,00
55	DI93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	24,00	118,148 27,60	2 835,544 662,40
56	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	40,00	169,575 30,80	6 782,986 1 232,00
57	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. /sub strat	m2	16,00	234,309 44,00	3 748,946 704,00
58	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,118	8 128,556 0,00	959,17 0,00
59	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	627,00	113,969 2,00	71 458,876 1 254,00

1	2	3	4	5	6	7
60	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,00	174,62 23,32	50 814,536 6 786,12
61	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	125,00	235,94 32,64	29 492,55 4 080,00
62	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	34,94	22,463 0,00	784,857 0,00
63	DF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,00	435,60 43,60	2 613,60 261,60
64	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 2.1.1	buc	2,00	412,00 17,60	824,00 35,20
65	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 2.1.3	buc	2,00	412,00 17,60	824,00 35,20
66	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 3.29	buc	2,00	902,00 17,60	1 804,00 35,20
67	f/n n. K=1,00	Pod	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
68	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,50	8,125 0,00	52,813 0,00
69	DI93B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / suub strat	m2	45,00	169,575 30,80	7 630,859 1 386,00
70	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,195	8 133,20 0,00	1 585,974 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	asfaltic				
71	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,00	113,969 2,00	74 080,175 1 300,00
Total L-122 R12-Drum de acces spre s.Miciurin (3,3km) Incluziv salariu						256 343,846 17 771,72
		6. L-129 R12-Drum de acces spre s. Sofia (2,0km)				
72	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,00	174,62 23,32	74 737,531 9 980,96
73	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	184,00	235,94 32,64	43 413,034 6 005,76
74	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	61,70	22,463 0,00	1 385,987 0,00
75	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,30	8,125 0,00	327,438 0,00
76	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,21	8 131,20 0,00	9 838,752 0,00
77	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 030,00	113,969 2,00	459 297,085 8 060,00
78	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,80	1 192,50 0,00	954,00 0,00
79	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,00	15,129 0,00	1 815,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00	391,80 68,80	1 567,20 275,20
81	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,80	1 192,50 0,00	954,00 0,00
82	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,00	15,129 0,00	1 815,42 0,00
83	DF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	435,60 43,60	871,20 87,20
84	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 6.7.7	buc	2,00	512,00 17,60	1 024,00 35,20
Total L-129 R12-Drum de acces spre s. Sofia (2,0km) Incluziv salariu						
						598 001,066
						24 444,32
		7. L131 R12- s. Hasnasenii Noi- s.Pelinia (8,72)km				
85	DI109 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,40	188,591 64,00	452,617 153,60
86	AcE06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere /Rigola carosabila cu gratare fonta (1000x260x210) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,05	buc	15,00	1 270,50 0,00	19 057,50 0,00
87	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,50	8,125 0,00	215,313 0,00
88	DI93B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / Sub strat	m2	18,00	169,575 30,80	3 052,344 554,40

1	2	3	4	5	6	7
89	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,042	8 138,629 0,00	341,822 0,00
90	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	137,50	113,97 2,00	15 670,852 275,00
91	DI93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	59,00	118,148 27,60	6 970,711 1 628,40
92	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	98,00	169,575 30,80	16 618,316 3 018,40
93	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. / sub strat	m2	39,00	234,309 44,00	9 138,057 1 716,00
94	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,795	8 131,691 0,00	6 464,694 0,00
95	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00	113,969 2,00	302 019,175 5 300,00
96	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00	174,62 23,32	13 969,632 1 865,60
97	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,00	235,94 32,64	8 257,914 1 142,40
98	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,61	22,464 0,00	260,811 0,00
99	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,72	1 192,50 0,00	858,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
100	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,00	15,129 0,00	1 633,878 0,00
101	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,00	391,80 68,80	2 350,80 412,80
102	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,20	1 192,50 0,00	1 431,00 0,00
103	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,00	15,129 0,00	2 723,13 0,00
104	DI89A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	336,00	1 475,945 223,20	495 917,641 74 995,20
105	DF09D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (Ambele vopseli si vopsitorii se exclud)	m	12,00	539,38 50,80	6 472,56 609,60
106	DF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00	435,60 43,60	1 742,40 174,40
107	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat // Indicaor de semnalizare 2.1.1	buc	2,00	412,00 17,60	824,00 35,20
108	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 2.1.3	buc	2,00	412,00 17,60	824,00 35,20
Total L131 R12- s. Hasnasenii Noi-s.Pelinia (8,72)km Incluziv salariu						917 267,767 91 916,20

1	2	3	4	5	6	7
		8. L130 Drum de acces spre s, Lazo (2,4km)				
109	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	78,00	1 475,945 223,20	115 123,738 17 409,60
110	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	64,00	174,62 23,32	11 175,706 1 492,48
111	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	27,00	235,94 32,64	6 370,391 881,28
112	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,16	22,465 0,00	205,776 0,00
Total L130 Drum de acces spre s, Lazo (2,4km)						132 875,61
Incluziv salariu						19 783,36
		9. L-128 DRum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1,9km)				
113	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	8,125 0,00	40,625 0,00
114	DI93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	24,00	118,148 27,60	2 835,544 662,40
115	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	40,00	169,575 30,80	6 782,986 1 232,00
116	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. / sub strat	m2	16,00	234,309 44,00	3 748,946 704,00
117	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,015	8 157,20 0,00	122,358 0,00
118	DB16H п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata	m2	500,00	113,969	56 984,75

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,00	1 000,00
119	n. K=1,00	Primarie	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,00	8,125 0,00	48,75 0,00
121	DI93B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	90,00	169,575 30,80	15 261,719 2 772,00
122	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 131,20 0,00	1 463,616 0,00
123	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	113,969 2,00	68 381,70 1 200,00
Total L-128 DRum de acces spre s. Hasnasenii Mari (1,9km) Incluziv salariu						155 670,994 7 570,40
		10. L-125 G27-Drum de acces spre s.Popestii Noi (3,0km)				
124	TsC02B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,925	1 097,494 0,00	2 112,675 0,00
125	RpAcA51 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m	7,00	75,14 57,20	525,98 400,40
126	RpDA03B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,98	225,20 225,20	445,896 445,896
127	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100 m3	0,02	1 192,50 0,00	23,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		auto teren catg. II.				
128	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	15,129 0,00	45,386 0,00
129	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	192,50	12,40 12,40	2 387,00 2 387,00
130	TsD05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,925	386,748 352,80	744,49 679,14
131	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,77	6 391,245 197,60	4 921,259 152,152
132	DI134A1 п. K=5,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 / K=5 pt strat final 20cm K==5,00	100m2	0,77	1 377,684 0,00	1 060,817 0,00
133	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	21,00	2 704,255 223,20	56 789,363 4 687,20
134	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,00	391,80 68,80	5 093,40 894,40
Total L-125 G27-Drum de acces spre s.Popestii Noi (3,0km)						74 150,115
Incluziv salariu						9 646,188
		11. L-126 G27-Drum de acces spre s Dominteni (2,5 km)				
135	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	35,00	2 704,255 223,20	94 648,938 7 812,00

1	2	3	4	5	6	7
136	RpDE10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / Marcaj trecere de pietoni / Acces spre Petreni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	8,40	80,67 24,00	677,625 201,60
Total L-126 G27-Drum de acces spre s Dominteni (2,5 km) Incluziv salariu						95 326,563 8 013,60
		12. L-124 G27-Drum de acces spre s.Gribova (3,7 km)				
137	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,00	174,62 23,32	14 144,252 1 888,92
138	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	35,00	235,94 32,64	8 257,914 1 142,40
139	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,70	22,463 0,00	262,821 0,00
140	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,50	6 598,00 1 520,00	16 495,00 3 800,00
141	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,00	391,80 68,80	1 959,00 344,00
142	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,00	6 598,00 1 520,00	6 598,00 1 520,00
143	DI122 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri / tub TS 20.10.3 - 7buc	m3	0,231	7 013,03 320,00	1 620,01 73,92
144	TsC03B1 n.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,05	666,25	33,313

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
145	AcD02D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor circulare, din gresie ceramica sau beton, cu lungimea de 1,5 m, la canale de pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 500 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, apa, bile-manele, etc.)=1,007	m	3,00	129,383 46,00	388,148 138,00
146	TsD01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00	12,40 12,40	49,60 49,60
147	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	390,205 352,80	15,608 14,112
148	TsD16B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	0,30	328,35 50,40	98,505 15,12
149	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,50	1 192,50 0,00	4 173,75 0,00
150	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	630,00	15,129 0,00	9 530,955 0,00
Total L-124 G27-Drum de acces spre s.Gribova (3,7 km)						63 626,876
Incluziv salariu						8 986,072
		13. L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3,1 km)				
151	DI89A п. K=3=1,00;	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	14,30	1 475,945 223,20	21 106,019 3 191,76

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	/ inclusiv compactarea				
152	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,50	6 391,242 197,60	105 455,493 3 260,40
153	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10	731,25 0,00	73,125 0,00
154	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	15,129 0,00	272,313 0,00
155	TsA19B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	16,00	88,80 88,80	1 420,80 1 420,80
156	RpDA03B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,00	225,20 225,20	225,20 225,20
157	DI123 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri / Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP 100 (1300 kg) FEC sau analog - 2 buc Alte materiale=1,03	m3	1,30	7 847,00 484,00	10 201,10 629,20
158	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,01	1 192,50 0,00	11,925 0,00
159	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	15,142 0,00	22,712 0,00
Total L-132 Drum de acces spre s. Baroncea Noua (3,1 km)						138 788,687
Incluziv salariu						8 727,36
		14. L-123 G27-Baroncea-Baroncea Noua (8,9 km)				

1	2	3	4	5	6	7
160	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	6 391,242 197,60	76 694,904 2 371,20
161	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 / K=5 pt grosimea finala 10 cm K==5,00	100m2	-12,00	1 377,684 0,00	-16 532,208 0,00
162	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	24,00	1 475,945 223,20	35 422,689 5 356,80
163	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	19,25	2 704,255 223,20	52 056,906 4 296,60
164	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,60	391,80 68,80	1 018,68 178,88
165	RpDA25B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	4,00	220,626 201,60	882,504 806,40
166	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,25	666,25 0,00	166,563 0,00
167	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,50	731,25 0,00	4 753,125 0,00
168	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 170,00	9,164 0,00	10 721,88 0,00
169	TsC18B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,50	1 068,60 0,00	6 945,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,50	390,204 352,80	2 536,326 2 293,20
171	TsD16B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	4,80	328,35 50,40	1 576,08 241,92
172	RpDB31B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv / EFC Rigola necarosabila L 4-8 L=2985mm I=780mm h=530mm Gp=50mm sau analog Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc	11,00	1 314,521 9,60	14 459,725 105,60
173	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	6 391,242 197,60	223 693,47 6 916,00
174	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 / K=10 pt grosimea finala 5 cm K==10,00	100m2	-35,00	2 755,368 0,00	-96 437,88 0,00
175	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,00	391,80 68,80	2 742,60 481,60
176	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,40	1 192,50 0,00	1 669,50 0,00
177	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	210,00	9,164 0,00	1 924,44 0,00
178	DI158A п.	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	80,00	174,62	13 969,632 1 865,60

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			23,32	
179	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	34,00	235,94 32,64	8 021,974 1 109,76
180	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,48	22,464 0,00	257,885 0,00
Total L-123 G27- Baroncia-Baroncia Noua (8,9 km) Incluziv salariu						346 544,693 26 023,56
		15. L-110 s.Chetrosu-s.Suri- Drochia (13,4 km)				
		15.1 s. Chetrosu				
181	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,40	1 192,50 0,00	2 862,00 0,00
182	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,00	15,129 0,00	5 446,26 0,00
183	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,50	391,80 68,80	1 763,10 309,60
184	DI122 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri / Tub TS 20.10.3 - 28buc (7 treceeri la intratre in curte L=4 m)	m3	0,924	7 012,992 320,00	6 480,005 295,68
185	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,00	174,62 23,32	30 558,57 4 081,00
186	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	75,00	235,94 32,64	17 695,53 2 448,00

1	2	3	4	5	6	7
187	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	25,20	$\frac{22,463}{0,00}$	$\frac{566,076}{0,00}$
188	RpDA03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	4,352	$\frac{225,20}{225,20}$	$\frac{980,072}{980,072}$
189	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,044	$\frac{1\ 192,614}{0,00}$	$\frac{52,475}{0,00}$
190	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,60	$\frac{15,13}{0,00}$	$\frac{99,856}{0,00}$
191	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / Marcaj trcere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	45,00	$\frac{80,67}{24,00}$	$\frac{3\ 630,149}{1\ 080,00}$
192	DI93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. /sub strat	m2	9,00	$\frac{118,148}{27,60}$	$\frac{1\ 063,329}{248,40}$
193	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	14,00	$\frac{169,575}{30,80}$	$\frac{2\ 374,045}{431,20}$
194	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. / sub strat	m2	6,00	$\frac{234,309}{44,00}$	$\frac{1\ 405,855}{264,00}$
195	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,55	$\frac{8,126}{0,00}$	$\frac{93,86}{0,00}$
196	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,346	$\frac{8\ 131,651}{0,00}$	$\frac{2\ 813,551}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	asfaltic				
197	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 155,00	$\frac{113,969}{2,00}$	$\frac{131\,634,772}{2\,310,00}$
198	п. K=1,00	R7	buc	0,00	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
199	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. /sub strat	m2	36,00	$\frac{169,575}{30,80}$	$\frac{6\,104,687}{1\,108,80}$
200	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	$\frac{8,125}{0,00}$	$\frac{97,50}{0,00}$
201	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	$\frac{8\,131,20}{0,00}$	$\frac{2\,927,232}{0,00}$
202	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	$\frac{113,969}{2,00}$	$\frac{136\,763,40}{2\,400,00}$
203	п. K=1,00	Podul de la moara	buc	0,00	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
204	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	18,00	$\frac{169,575}{30,80}$	$\frac{3\,052,344}{554,40}$
205	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,00	$\frac{8,125}{0,00}$	$\frac{48,75}{0,00}$
206	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	$\frac{8\,131,20}{0,00}$	$\frac{1\,463,616}{0,00}$
207	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	$\frac{113,969}{2,00}$	$\frac{68\,381,70}{1\,200,00}$

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Chetrosu Incluziv salariu						428 358,734 17 711,152
		15.2. s. Suri				
208	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,55	8,126 0,00	93,86 0,00
209	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	419,00	174,62 23,32	73 165,948 9 771,08
210	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	179,00	235,94 32,64	42 233,332 5 842,56
211	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,86	22,463 0,00	1 344,666 0,00
212	RpDE10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	18,00	80,67 24,00	1 452,061 432,00
213	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,36	1 192,50 0,00	429,30 0,00
214	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,00	15,129 0,00	816,939 0,00
215	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,60	391,80 68,80	626,88 110,08
216	TsC02D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,32	1 192,50 0,00	381,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
217	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	15,129 0,00	726,168 0,00
218	DI93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	21,00	118,148 27,60	2 481,101 579,60
219	DI93B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	35,00	169,575 30,80	5 935,113 1 078,00
220	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. /sub strat	m2	14,00	234,309 44,00	3 280,328 616,00
221	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,00	8,125 0,00	268,125 0,00
222	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 131,20 0,00	8 131,20 0,00
223	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,00	113,969 2,00	376 099,35 6 600,00
224	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	10,00	174,62 23,32	1 746,204 233,20
225	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	7,00	235,94 32,64	1 651,583 228,48
226	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1,78	22,467 0,00	39,991 0,00
227	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	6,00	6 391,242 197,60	38 347,452 1 185,60

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	intr-un strat cu H=15 cm				
228	DI134A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 / K=5 pt grosimea finalr 10 cm K==5,00	100m2	-6,00	1 377,684 0,00	-8 266,104 0,00
229	DI93B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	12,00	169,575 30,80	2 034,896 369,60
230	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,50	8,125 0,00	28,438 0,00
231	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,11	8 131,20 0,00	894,432 0,00
232	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	113,969 2,00	39 889,325 700,00
233	DF09D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Parapet metalic deformabil tip D, cu lise si stilpi metalici (Ambele vopseli si vopsitorul se exclud)	m	20,00	539,38 50,80	10 787,60 1 016,00
234	DF18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,00	435,60 43,60	1 306,80 130,80
235	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicatoare de semnalizare 2.3 /	buc	2,00	512,00 17,60	1 024,00 35,20
236	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicatoare de semnalizare 2.1	buc	1,00	412,00 17,60	412,00 17,60
237	n. K=1,00	dealul de la biserica	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	DI93B n.	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic	m2	35,00	169,575	5 935,113

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat			30,80	1 078,00
239	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,00	8,125 0,00	81,25 0,00
240	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,315	8 132,438 0,00	2 561,718 0,00
241	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	113,969 2,00	113 969,50 2 000,00
Total s. Suri Incluziv salariu						729 910,166 32 023,80
15.3. Strat de asphalt						
242	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00	8,125 0,00	162,50 0,00
243	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,60	8 131,20 0,00	4 878,72 0,00
244	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	113,969 2,00	227 939,00 4 000,00
Total Strat de asphalt Incluziv salariu						232 980,22 4 000,00
21. Statii de asteptare - 2 buc						
245	RpCA01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,20	124,00 124,00	148,80 148,80
246	CA03D2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C	m3	1,20	1 093,894 228,00	1 312,673 273,60

1	2	3	4	5	6	7
		15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
247	PI06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,00	263,50 50,00	527,00 100,00
248	п. K=1,00	Statie de asteptare prefabricate din tiava profilata si tabla cutata cu dim. 4000x2000x2400 (h) cu scaune si urna de gunoi, conform modelului anexat.	buc	2,00	22 220,00 0,00	44 440,00 0,00
Total Statii de asteptare - 2 buc						46 428,473
Incluziv salariu						522,40
		16. L117 Drum de ocolire a or.Drochia (3,7 km)				
249	RpDA03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,00	225,20 225,20	3 378,00 3 378,00
250	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,15	1 192,50 0,00	178,875 0,00
251	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	15,129 0,00	340,411 0,00
252	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,00	2 704,255 223,20	8 112,766 669,60
253	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	106,00	174,62 23,32	18 509,762 2 471,92
254	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	46,00	235,94 32,64	10 853,258 1 501,44
255	TsI50A3 п. K=3=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,34	22,462 0,00	299,649 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
256	DI93A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	103,00	118,148 27,60	12 169,208 2 842,80
257	DI93B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	173,00	169,575 30,80	29 336,414 5 328,40
258	DI93C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. / sub strat	m2	69,00	234,309 44,00	16 167,331 3 036,00
259	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,75	8,126 0,00	201,11 0,00
260	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	8 131,20 0,00	6 098,40 0,00
261	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,00	113,969 2,00	282 074,513 4 950,00
262	DF19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 5.6	buc	1,00	902,00 17,60	902,00 17,60
Total L117 Drum de ocolire a or.Drochia (3,7 km) Incluziv salariu						388 621,698 24 195,76
		17. L-116 Drum de acces spre s Drochia (2,0 km)				
263	DI93A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. / sub strat	m2	40,00	118,148 27,60	4 725,906 1 104,00
264	DI93B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat	m2	66,00	169,575 30,80	11 191,927 2 032,80

1	2	3	4	5	6	7
265	DI93C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm. / sub strat	m2	26,00	234,309 44,00	6 092,038 1 144,00
266	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,50	8,125 0,00	215,313 0,00
267	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,80	8 131,20 0,00	6 504,96 0,00
268	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00	113,969 2,00	302 019,175 5 300,00
269	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	82,50	80,67 24,00	6 655,272 1 980,00
Total L-116 Drum de acces spre s Drochia (2,0 km) Incluziv salariu						337 404,59 11 560,80
		18. L-110 R12--s.maramonovca-s.Ceapaevca (14,5 km)				
270	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	6 391,242 197,60	178 954,776 5 532,80
271	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 / K=5 pt grosimea finala 10 cm K==5,00	100m2	-28,00	1 377,684 0,00	-38 575,152 0,00
272	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,50	391,80 68,80	2 154,90 378,40
273	DI93B	Plombarea gropilor la	m2	15,00	169,575	2 543,62

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. / sub strat			<u>30,80</u>	<u>462,00</u>
274	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,50	<u>8,125</u> 0,00	<u>12,188</u> 0,00
275	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	<u>8 139,867</u> 0,00	<u>366,294</u> 0,00
276	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,00	<u>113,969</u> 2,00	<u>17 095,425</u> 300,00
277	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,00	<u>174,62</u> 23,32	<u>14 668,114</u> 1 958,88
278	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	36,00	<u>235,94</u> 32,64	<u>8 493,854</u> 1 175,04
279	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,10	<u>22,463</u> 0,00	<u>271,806</u> 0,00
280	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	3,00	<u>435,60</u> 43,60	<u>1 306,80</u> 130,80
281	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator "curba deosebit de periculoasa" 700x700 cu grosimea peliculei galbene pe margini 30 mm	buc	6,00	<u>912,00</u> 17,60	<u>5 472,00</u> 105,60
282	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol	m2	21,00	<u>80,67</u> 24,00	<u>1 694,069</u> 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,03				
283	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	6 391,242 197,60	76 694,904 2 371,20
284	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 / K=5 pt grosimea finala 10 cm K==5,00	100m2	-12,00	1 377,684 0,00	-16 532,208 0,00
285	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	26,00	2 704,255 223,20	70 310,639 5 803,20
286	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	20,00	1 475,945 223,20	29 518,907 4 464,00
287	п. K=1,00	Izatura	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,00	8,125 0,00	195,00 0,00
289	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,00	174,62 23,32	43 655,10 5 830,00
290	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,50	22,463 0,00	505,425 0,00
291	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	8 134,591 0,00	374,191 0,00
292	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,14	1 178,843 8,40	23 741,892 169,176
293	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,72	8 131,20 0,00	5 854,464 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	asfaltic				
294	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00	113,969 2,00	273 526,80 4 800,00
Total L-110 R12-- s.Maramonovca- s.Ceapaevca (14,5 km) Incluziv salariu						702 303,807 33 985,096
		19. L-111 Acces spre s. Ilciiovca				
295	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	52,00	1 475,945 223,20	76 749,159 11 606,40
296	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	6 391,242 197,60	19 173,726 592,80
Total L-111 Acces spre s. Ilciiovca Incluziv salariu						95 922,885 12 199,20
		20. L-112 s. Palanca-s.Cotova (10,0 km)				
297	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,00	391,80 68,80	1 959,00 344,00
298	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00	1 192,50 0,00	1 192,50 0,00
299	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,00	15,129 0,00	2 269,275 0,00
300	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	39,00	1 475,945 223,20	57 561,869 8 704,80
301	DI89B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	33,00	2 704,255 223,20	89 240,427 7 365,60

1	2	3	4	5	6	7
302	DI89A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	259,00	1 475,945 223,20	382 269,848 57 808,80
303	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,00	174,62 23,32	8 381,779 1 119,36
304	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	21,00	235,94 32,64	4 954,748 685,44
305	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5,79	22,461 0,00	130,051 0,00
Total L-112 s. Palanca- s.Cotova (10,0 km) Incluziv salariu						547 959,498 76 028,00
		21. L113 Acces spre s. Macareauca (1,0 km)				
306	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	97,00	174,62 23,32	16 938,179 2 262,04
307	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	41,00	235,94 32,64	9 673,556 1 338,24
308	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,90	22,463 0,00	312,24 0,00
Total L113 Acces spre s. Macareauca (1,0 km) Incluziv salariu						26 923,975 3 600,28
		22. L114 s.Popestii de Sus- s.Schineni (8,4 km)				
309	TsC17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,00	391,80 68,80	2 742,60 481,60
310	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	1,40	1 192,50	1 669,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
311	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,00	15,129 0,00	3 176,985 0,00
312	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material / inclusiv compactarea	100m2	28,00	1 475,945 223,20	41 326,47 6 249,60
313	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,00	174,62 23,32	5 587,853 746,24
314	DI158B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,00	235,94 32,64	3 303,166 456,96
315	TsI50A3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,64	22,461 0,00	104,218 0,00
316	RpDE10C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile / marcaj trecere de pietoni Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	16,50	80,67 24,00	1 331,052 396,00
317	DF18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	435,60 43,60	871,20 87,20
318	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator de semnalizare 2.3	buc	1,00	512,00 17,60	512,00 17,60
319	DF19A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat/ Indicator de semnalizare	buc	1,00	512,00 17,60	512,00 17,60

1	2	3	4	5	6	7
		2.1				
Total L114 s.Popestii de Sus-s.Schineni (8,4 km) Incluziv salariu						61 137,043 8 452,80
		23. L-115 Drum de acces s Popestii de Jos (2,0 km)				
320	DI158A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,00	174,62 23,32	5 587,853 746,24
321	DI158B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	14,00	235,94 32,64	3 303,166 456,96
322	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,90	22,463 0,00	312,24 0,00
323	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,50	8,125 0,00	101,563 0,00
324	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,375	8 130,16 0,00	3 048,81 0,00
325	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,00	113,969 2,00	142 461,875 2 500,00
326	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,21	8 131,20 0,00	1 707,552 0,00
327	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,00	113,969 2,00	79 778,65 1 400,00
Total L-115 Drum de acces s Popestii de Jos (2,0 km) Incluziv salariu						236 301,708 5 103,20

1	2	3	4	5	6	7
		24. L133 R7-Acces spre Manastirea s.Nicoreni (2,8 km)				
328	DI89A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material inclusiv compactarea	100m2	140,00	1 475,945 223,20	206 632,35 31 248,00
329	TsC17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	56,00	391,80 68,80	21 940,80 3 852,80
Total L133 R7-Acces spre Manastirea s.Nicoreni (2,8 km) Incluziv salariu						228 573,15 35 100,80
		31. Asigurarea esteticii rutiere - Iunie				
330	TsH111A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,08	43,704 7,20	9 880,60 1 627,776
331	TsG14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90	24,80 24,80	28 691,12 28 691,12
332	TsH85A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,58	96,40 96,40	441,512 441,512
333	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	54,40 54,40	2 245,632 2 245,632
334	TsH93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	24,00 24,00	990,72 990,72
335	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	31,33 0,00	657,939 0,00
Total Asigurarea esteticii rutiere - Iunie Incluziv salariu						42 907,523 33 996,76

1	2	3	4	5	6	7
		32. Asigurarea esteticii rutiere - Septembrie				
336	TsH111A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat K==5,00	1 km	226,08	218,52 36,00	49 403,002 8 138,88
337	TsG14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,90	24,80 24,80	28 691,12 28 691,12
338	TsH85A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de langa pe bordure	100m2	4,58	96,40 96,40	441,512 441,512
339	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	54,40 54,40	2 245,632 2 245,632
340	TsH93A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	24,00 24,00	990,72 990,72
341	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	31,33 0,00	657,939 0,00

Total Asigurarea esteticii rutiere - Septembrie						82 429,924
Incluziv salariu						40 507,864

Прямые затраты	lei	8 314 634,442
Contributii la asigurri sociale si medic (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	168 841,253
Total ПЗ+Contri	100,00 %	8 483 475,695
Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	339 339,028
Total Total+Cheltu	100,00 %	8 822 814,722
Beneficiu (Total) * 2 %	2,00 %	176 456,294
Total Total+Benefi	100,00 %	8 999 271,02
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 799 854,20

Total deviz: **10 799 125,22**
Incluziv salariu **750 405,568**

Intocmit _____ (M.Cuiban)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (V.Cebotarean)
(funcția, semnătura)

