

Lucrari de placare cu piatra
Cosauti a rondoului
(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 464 400 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 246,296	57,66	71 861,42
2.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,271	57,66	1 341,81
3.	7212030022700	Sudor	h-om	311,574	57,66	17 965,36
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	578,028	57,66	33 329,10
		Total manopera				124 498

Materiale:

1.	24302261000001	Fuga	kg	86,564	23,00	1 990,98
2.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	80,481	37,00	2 977,79
3.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	885,778	27,33	24 208,32
4.	2670112202051	Placi Cosauti gr. 5 cm	m2	188,320	344,37	64 851,76
5.	2670112202052	Placi Cosauti gr. 2 cm	m2	17,019	264,00	4 493,02
6.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	163,576	88,00	14 394,68
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	130,860	155,00	20 283,30
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	872,407	2,00	1 744,82
9.	4100126202818	Apa	m3	0,402	15,00	6,03
10.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,697	6,67	64,68
		Total materiale de construcții				135 017

Utilaje de construcții:

1.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,550	163,33	2 376,45
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,193	86,00	188,60
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	311,574	56,00	17 448,14
		Total utilaje de construcții				20 013

Total:

Cheltuieli directe	lei	279 528
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 880
Transportarea materialelor	7,00 %	9 451
Cheltuieli directe	100,00 +	318 859
Cheltuieli de regie	14,50 %	46 235
Total	100,00 +	365 094

Beneficiu	6,00 %	21 906
Total	100,00 +	387 000
TVA	20,00 %	77 400

Total de viz:

464 400



[Handwritten signature]

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

48



WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

Lucrari de placare cu piatra Cosauti a rondoului

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Placarea suprafetelor cu placi de cosauti.				
		1.1. Placarea suprafetelor				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2			22,61
						6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,67	0,33
2	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 5 cm	m2			666,33
						167,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220 2051	Placi Cosauti gr. 5 cm	m2	1,0200	344,37	354,77
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,33	121,45
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	86,00	0,95
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	163,33	11,92
3	RCsB22 A	Taierea placilor sau elementelor, avind grosimea de pina la 15 cm	m			138,36
						86,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1200	155,00	19,53
	401110620	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	273572590 0970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	88,00	13,86
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	56,00	16,80
		1.2. Placarea treptelor				
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti exteriori la fatade	m2			22,61 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		6,92
	243022610 1010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,67	0,33
5	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 5 cm	m2			666,33 167,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220 2051	Placi Cosauti gr. 5 cm	m2	1,0200	344,37	354,77
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,33	121,45
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	86,00	0,95
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	163,33	11,92
6	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 2 cm	m2			583,53 167,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220 2052	Placi Cosauti gr. 2 cm	m2	1,0200	264,00	271,97
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,33	121,45
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	86,00	0,95
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	163,33	11,92
7	RCsB22 A	Taierea placilor sau elementelor, avind grosimea de pina la 15 cm	m			138,36 86,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	721203002	Sudor	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1200	155,00	19,53
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,68
	273572590 0970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	88,00	13,86
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	56,00	16,80
		1.3. Instalarea capacelor				
8	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 5 cm	m2			666,31 167,21
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	267011220 2051	Placi Cosauti gr. 5 cm	m2	1,0200	344,37	354,76
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,33	121,46
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	86,00	0,94
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	163,33	11,92
9	RCsB22 A	Taierea placilor sau elementelor, avind grosimea de pina la 15 cm	m			138,36 86,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1200	155,00	19,53
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,68
	273572590 0970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	88,00	13,86
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	56,00	16,80

Intocmit

Verificat



**Lucrari de placare cu piatra
Cosauti a rondoului**
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 464 400 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Placarea suprafetelor cu placi de cosauti.				
		1.1. Placarea suprafetelor				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	110,510	22,61 6,92	2 498,38 764,63
2	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 5 cm	m2	110,510	666,33 167,21	73 635,61 18 478,82
3	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor, avind grosimea de pina la 15 cm	m	428,980	138,36 86,49	59 353,57 37 102,48
Total Placarea suprafetelor						135 487,56
Incluziv salariu						56 345,93
		1.2. Placarea treptelor				
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti exteriori la fatade	m2	83,420	22,61 6,92	1 885,90 577,18
5	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 5 cm	m2	66,890	666,33 167,21	44 570,59 11 184,94
6	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 2 cm	m2	16,520	583,53 167,21	9 639,98 2 762,38
7	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor, avind	m	511,200	138,36	70 729,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de pina la 15 cm			86,49	44 213,69
Total Placarea treptelor						126 826,07
Incluziv salariu						58 738,19
1.3. Instalarea capacelor						
8	CI21A	Placarea suprafetelor cu placi Cosauti cu gr. 5 cm	m2	5,400	666,31 167,21	3 598,08 902,96
9	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor, avind grosimea de pina la 15 cm	m	98,400	138,36 86,49	13 614,55 8 510,61
Total Instalarea capacelor						17 212,63
Incluziv salariu						9 413,57
Total Placarea suprafetelor cu placi de cosauti.						279 526,26
Incluziv salariu						124 497,69
Cheltuieli directe			lei		279 528	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		29 880	
Transportarea materialelor			7,00 %		9 451	
Cheltuieli directe			100,00 +		318 859	
Cheltuieli de regie			14,50 %		46 235	
Total			100,00 +		365 094	
Beneficiu			6,00 %		21 906	
Total			100,00 +		387 000	
TVA					77 400	

Total deviz:
Incluziv salariu

464 400
124 498

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)