

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 3 SMF-7 str.Docuceaev 11A-SECTIA MEDICI SPECIALISTI

Valoarea de deviz 303 329,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	10,400	38,97 38,40	405,29 399,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (2 usi nisa tehnice)	m2	2,100	23,52 23,52	49,39 49,39
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (2 cutii de hidrant)	m2	2,400	23,52 23,52	56,45 56,45
4	RpCP45Aa pl	Demontarea glaswanduri din aluminiu (5.85m2)	kg	88,000	3,50 3,36	308,23 295,68
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (reparatii partiale aprox10%din suprafata totala)	m2	6,740	16,10 15,00	108,51 101,10
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,300	14,41 13,96	292,52 283,39
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	13,20 13,20	52,80 52,80
		Total Lucrari de desfaceri,				1 273,19

1	2	3	4	5	6	7
		demontari Inclusiv salariu				1 238,17
		1.2. Pereti				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la reparatii partiale, aprox.10% din suprafata totala)	m2	6,740	21,06 8,40	141,94 56,62
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(reparatii partiale, aprox.10% din suprafata totala)	m2	6,740	95,59 73,20	644,25 493,37
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,740	4,85 1,80	32,69 12,13
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (reparatii partiale, aprox.10% din suprafata totala)	m2	6,740	25,14 17,20	169,43 115,93
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	68,700	8,00 1,80	549,60 123,66
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex" incl.glafuri)	m2	68,700	62,87 41,40	4 319,31 2 844,18
14	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi-7), in constructii existente, la interior in doua straturi(pe doua parti, incl. pregatirea suprafetelor de vopsit, chituirea cu chit alchidal, spacluirea completa si slefuirea suprafetei si curatarea de praf, aplicarea grundului alchidal)	m2	14,000	111,03 67,60	1 554,35 946,40
15	CI18Baplic	Placaje cu fisii melaminate din fibre de lemn fixate cu suruburi,latime 20cm(protectie pereti)	m2	3,400	416,34 100,40	1 415,56 341,36
16		Perete dinspre hol	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	10,300	30,80 13,80	317,24 142,14
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	10,300	8,00 1,80	82,40 18,54
19	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	10,300	58,03 39,44	597,70 406,23
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,300	4,85 1,80	49,95 18,54
21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi(Cuprinde: - pregatirea suprafetelor repararea fisurilor si neregularitatilor prin spacluirea lor cu pasta de ipsos, aplicarea grundului de imbinare chituirea locala a suprafetelor grunduite, spacluirea completa cu chit a suprafetei, slefuirea suprafetelor spacluite, aplicarea grundului de culoare, slefuirea suprafetei. aplicarea primului strat de email; - aplicarea celui de-al doilea strat de email)	m2	10,300	76,03 46,24	783,06 476,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 657,38 5 995,37
		1.3. Tavan				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,450	332,85 130,80	11 799,53 4 636,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 799,53 4 636,86
		1.4. Pardoseli				
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (inlocuire plinte din mortar)	m	20,300	79,21 29,20	1 607,90 592,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 607,90 592,76
		1.5. Timplarie				
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	2,100	2 541,16 47,96	5 336,44 100,72

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(la nise tehnice)				
25	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 2 cutii de hidrant)	m2	2,400	2 784,38 55,68	6 682,51 133,63
26	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(inlocuirea usitelor la tablourile electrice)	m2	0,560	3 949,40 56,20	2 211,66 31,47
27	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5,850	1 957,10 65,60	11 449,02 383,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 679,65 649,58
		1.6. Instalatii electrice				
28	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16 mm	m	10,000	55,56 40,20	555,60 402,00
29	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mm	m	12,000	50,26 20,40	603,16 244,80
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED, cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate	buc	8,000	523,28 16,80	4 186,24 134,40
31	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	79,02	79,02

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146			26,40	26,40
		Total Instalatii electrice Inclusiv salariu				5 424,03 807,60
		1.7. Lucrari aferente				
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)-deseuri din demolari	t	3,000	67,00 67,00	201,00 201,00
33	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000	28,60 28,60	85,80 85,80
34	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (deseuri de la demolari)	t	3,000	98,04 0,00	294,12 0,00
		Total Lucrari aferente Inclusiv salariu				580,92 286,80
		Total Coridor Inclusiv salariu				57 022,60 14 207,14
		2. Cabinet 200				
		2.1. Lucrari de desfaceri, demontari				
35	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	38,97 38,40	62,35 61,44
36	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (radiatoare)	buc	2,000	10,80 10,80	21,60 21,60
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	13,20 13,20	13,20 13,20
38	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	2,000	55,20 55,20	110,40 110,40
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	2,000	89,81 89,60	179,62 179,20
40	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	57,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			57,00	57,00
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,300	29,66 25,76	424,14 368,37
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				868,31 811,21
		2.2. Pereti				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	41,500	8,00 1,80	332,00 74,70
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	41,500	95,59 73,20	3 966,82 3 037,80
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,500	24,87 12,00	1 032,02 498,00
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,500	40,44 32,20	1 678,14 1 336,30
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,500	25,14 17,20	1 043,20 713,80
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,500	4,85 1,80	201,28 74,70
48	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	41,500	62,87 41,40	2 609,19 1 718,10
49	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre si usi(coltare)	m	20,000	11,62 5,92	232,40 118,40
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	2,000	385,13 145,40	770,26 290,80

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 865,31 7 862,60
		2.3. Tavan				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	16,300	8,00 1,80	130,40 29,34
52	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex"i)	m2	16,300	62,87 41,40	1 024,81 674,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 155,21 704,16
		2.4. Pardoseli				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	14,300	21,06 8,40	301,15 120,12
54	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,430	96,60 48,16	138,14 68,87
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,300	152,77 14,04	2 184,62 200,77
56	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,300	74,49 6,90	-1 065,21 -98,67
57	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (lenoliul binefeciar)	m2	14,300	140,56 80,20	2 009,94 1 146,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 568,64 1 437,95
		2.5. Diverse lucrari				
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip	buc	2,000	122,51 29,76	245,02 59,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie				
59	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(radiatoarele beneficiar-2buc)	m2	0,770	60,14 56,40	46,30 43,43
60	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2,930	72,68 49,80	212,94 145,91
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 339,15 138,00	1 339,15 138,00
62	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,00 120,00	1 020,00 120,00
63	RpEF15Ba pl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	1,000	302,58 66,00	302,58 66,00
64	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	70,62 18,00	70,62 18,00
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	1,000	78,05 18,60	78,05 18,60
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				3 314,67 609,46
		Total Cabinet 200 Inclusiv salariu				20 772,14 11 425,38
		3. Cabinet 201				
		3.1. Lucrari de desfaceri, demonitari				
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	13,20 13,20	39,60 39,60

1	2	3	4	5	6	7
67	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	9,000	55,20 55,20	496,80 496,80
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	3,860	89,81 89,60	346,67 345,86
69	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,00 57,00	114,00 114,00
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,600	29,66 25,76	433,04 376,10
71	RpCR29Aa pl	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-la pereti	m2	54,100	30,80 13,80	1 666,28 746,58
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa la incaperea tehnice)	m2	1,200	23,52 23,52	28,22 28,22
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				3 124,61 2 147,16
		3.2. Pereti				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	54,100	8,00 1,80	432,80 97,38
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	54,100	95,59 73,20	5 171,20 3 960,12
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,100	24,87 12,00	1 345,36 649,20
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,100	40,44 32,20	2 187,65 1 742,02
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,100	25,14 17,20	1 359,94 930,52
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,100	4,85 1,80	262,38 97,38

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	54,100	62,87 41,40	3 401,38 2 239,74
80	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre si usi(coltare)	m	26,000	11,62 5,92	302,12 153,92
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	385,13 145,40	770,26 290,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 233,09 10 161,08
		3.3. Tavan				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	14,600	8,00 1,80	116,80 26,28
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	114,21 91,80	1 667,42 1 340,28
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600	24,87 12,00	363,07 175,20
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	14,600	40,44 32,20	590,38 470,12
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,600	25,14 17,20	367,01 251,12
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavane	m2	14,600	4,85 1,80	70,81 26,28
88	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	14,600	62,87 41,40	917,93 604,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Matlalex")				
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 093,42 2 893,72
		3.4. Pardoseli				
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	14,600	21,06 8,40	307,47 122,64
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,460	96,59 48,16	141,02 70,31
91	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,600	152,77 14,04	2 230,45 204,98
92	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,600	74,49 6,90	-1 087,55 -100,74
93	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (lenoliul binefeciar)	m2	14,600	140,56 80,20	2 052,11 1 170,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 643,50 1 468,12
		3.5. Diverse lucrari				
94	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 339,15 138,00	1 339,15 138,00
95	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,00 120,00	1 020,00 120,00
96	RpEF15Bapl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	3,000	302,58 66,00	907,74 198,00
97	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	70,62 18,00	141,25 36,00

1	2	3	4	5	6	7
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	7,000	78,05 18,60	546,33 130,20
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,200	2 541,16 47,96	3 049,39 57,55
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				7 003,86 679,75
		Total Cabinet 201 Inclusiv salariu				33 098,48 17 349,83
		4. Cabinet 202				
		4.1. Lucrari de desfaceri, demonitari				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	13,20 13,20	26,40 26,40
101	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	3,000	55,20 55,20	165,60 165,60
102	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,800	29,66 25,76	557,61 484,29
		Total Lucrari de desfaceri, demonitari Inclusiv salariu				749,61 676,29
		4.2. Pereti				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	47,700	8,00 1,80	381,60 85,86
104	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	47,700	62,87 41,40	2 998,99 1 974,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 380,59 2 060,64
		4.3. Tavan				
105	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	7,000	28,45 21,12	199,14 147,84
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	18,800	8,00 1,80	150,40 33,84
107	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Matllatex"i)	m2	18,800	62,87 41,40	1 181,99 778,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 531,53 960,00
		4.4. Pardoseli				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	18,800	21,06 8,40	395,92 157,92
109	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,430	96,60 48,16	138,14 68,87
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,800	152,77 14,04	2 872,09 263,95
111	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-18,800	74,49 6,90	-1 400,41 -129,72
112	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (lenoliul binefeciar)	m2	18,800	140,55 80,20	2 642,43 1 507,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 648,17 1 868,78
		4.5. Diverse lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	122,51 29,76	122,51 29,76
114	RpEF15Bapl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	2,000	302,58 66,00	605,16 132,00
115	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	70,62 18,00	70,62 18,00
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	2,000	78,05 18,60	156,09 37,20
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				954,39 216,96
		Total Cabinet 202 Inclusiv salariu				11 264,29 5 782,67
		5. Cabinet 203				
		5.1. Lucrari de desfaceri, demontari				
117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,20 13,20	26,40 26,40
118	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	3,000	55,20 55,20	165,60 165,60
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,800	29,66 25,76	557,61 484,29
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				749,61 676,29
		5.2. Pereti				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	47,700	8,00 1,80	381,60 85,86
121	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	47,700	62,87	2 998,99

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")			41,40	1 974,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 380,59 2 060,64
		5.3. Tavan				
122	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	7,000	28,45 21,12	199,14 147,84
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	18,800	8,00 1,80	150,40 33,84
124	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex"i)	m2	18,800	62,87 41,40	1 181,99 778,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 531,53 960,00
		5.4. Pardoseli				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	18,800	21,06 8,40	395,92 157,92
126	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,430	96,60 48,16	138,14 68,87
127	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,800	152,77 14,04	2 872,09 263,95
128	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-18,800	74,49 6,90	-1 400,41 -129,72
129	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (lenoliul binefeciar)	m2	18,800	140,55 80,20	2 642,43 1 507,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 648,17 1 868,78
		5.5. Diverse lucrari				
130	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	122,51 29,76	122,51 29,76
131	RpEF15Ba pl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	2,000	302,58 66,00	605,16 132,00
132	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	70,62 18,00	70,62 18,00
133	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	2,000	78,05 18,60	156,09 37,20
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				954,39 216,96
		Total Cabinet 203 Inclusiv salariu				11 264,29 5 782,67
		6. Cabinet 204				
		6.1. Lucrari de desfaceri, demonitari				
134	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	7,000	38,97 38,40	272,79 268,80
135	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (radiatoare)	buc	2,000	10,80 10,80	21,60 21,60
136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,000	13,20 13,20	92,40 92,40
137	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	6,000	55,20 55,20	331,20 331,20
138	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	3,000	89,81	269,43

1	2	3	4	5	6	7
					89,60	268,80
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,00 57,00	114,00 114,00
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,400	29,66 25,76	931,32 808,86
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				2 032,74 1 905,66
		6.2. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	97,700	8,00 1,80	781,60 175,86
142	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	97,700	62,87 41,40	6 142,59 4 044,78
143	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,500	385,13 145,40	577,70 218,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 501,89 4 438,74
		6.3. Tavan				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	31,400	8,00 1,80	251,20 56,52
145	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex")	m2	31,400	62,87 41,40	1 974,18 1 299,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 225,38 1 356,48
		6.4. Pardoseli				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala	m2	31,400	21,06 8,40	661,27 263,76

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli				
147	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	96,59 48,16	289,79 144,48
148	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,400	152,77 14,04	4 796,99 440,86
149	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-31,400	74,49 6,90	-2 338,99 -216,66
150	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (lenoliul binefeciar)	m2	31,400	140,56 80,20	4 413,44 2 518,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 822,50 3 150,72
		6.5. Diverse lucrari				
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"),vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	122,51 29,76	735,06 178,56
152	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(radiatoarele beneficiar-2bucx7elem)	m2	0,900	60,14 56,40	54,13 50,76
153	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	3,420	72,68 49,80	248,55 170,32
154	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 339,15 138,00	1 339,15 138,00
155	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,00 120,00	1 020,00 120,00

1	2	3	4	5	6	7
156	RpEF15Ba pl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	4,000	302,58 66,00	1 210,32 264,00
157	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	70,62 18,00	141,25 36,00
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	4,000	78,05 18,60	312,19 74,40
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				5 060,64 1 032,04
		Total Cabinet 204 Inclusiv salariu				24 643,16 11 883,64
		7. Cabinet 205				
		7.1. Lucrari de desfaceri, demonitari				
159	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,20 13,20	26,40 26,40
160	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	4,000	55,20 55,20	220,80 220,80
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	2,400	89,81 89,60	215,54 215,04
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,500	29,66 25,76	548,71 476,56
163	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,500	18,20 16,80	336,70 310,80
164	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	57,00 57,00	57,00 57,00
		Total Lucrari de desfaceri, demonitari Inclusiv salariu				1 405,15 1 306,60
		7.2. Pereti				
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,000	95,59 73,20	477,93 366,00

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(reparatii partialea)				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	45,600	8,00 1,80	364,80 82,08
167	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	43,200	62,87 41,40	2 716,07 1 788,48
168	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,400	385,13 145,40	924,32 348,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 483,12 2 585,52
		7.3. Tavan				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	18,500	8,00 1,80	148,00 33,30
170	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex")	m2	18,500	62,87 41,40	1 163,13 765,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 311,13 799,20
		7.4. Pardoseli				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	18,800	21,06 8,40	395,92 157,92
172	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,500	96,59 48,16	1 787,01 890,96
173	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,500	152,77 14,04	2 826,25 259,74

1	2	3	4	5	6	7
174	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-18,500	74,49 6,90	-1 378,07 -127,65
175	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (lenoliul binefeciar)	m2	18,500	140,56 80,20	2 600,29 1 483,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 231,39 2 664,67
		7.5. Diverse lucrari				
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	122,51 29,76	490,04 119,04
177	RpEF15Ba pl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	2,000	302,58 66,00	605,16 132,00
178	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	70,62 18,00	70,62 18,00
179	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	3,000	78,05 18,60	234,14 55,80
180	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 339,15 138,00	1 339,15 138,00
181	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,00 120,00	1 020,00 120,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				3 759,12 582,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 205 Inclusiv salariu				17 189,91 7 938,83
		8. Cabinet 206				
		8.1. Lucrari de desfaceri, demonitari				
182	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,600	38,97 38,40	62,35 61,44
183	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (radiatoare)	buc	2,000	10,80 10,80	21,60 21,60
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	13,20 13,20	13,20 13,20
185	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	2,000	55,20 55,20	110,40 110,40
186	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	2,000	89,81 89,60	179,62 179,20
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	57,00 57,00	57,00 57,00
188	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,300	29,66 25,76	424,14 368,37
		Total Lucrari de desfaceri, demonitari Inclusiv salariu				868,31 811,21
		8.2. Pereti				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	41,500	8,00 1,80	332,00 74,70
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,500	95,59 73,20	3 966,82 3 037,80
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,500	24,87 12,00	1 032,02 498,00
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	41,500	40,44	1 678,14

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			32,20	1 336,30
193	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,500	25,14 17,20	1 043,20 713,80
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,500	4,85 1,80	201,28 74,70
195	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")	m2	41,500	62,87 41,40	2 609,19 1 718,10
196	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre si usi(coltare)	m	20,000	11,62 5,92	232,40 118,40
197	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	385,13 145,40	770,26 290,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 865,31 7 862,60
		8.3. Tavan				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	16,300	8,00 1,80	130,40 29,34
199	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex")	m2	16,300	62,87 41,40	1 024,81 674,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 155,21 704,16
		8.4. Pardoseli				
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	14,300	21,06 8,40	301,15 120,12

1	2	3	4	5	6	7
201	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,430	96,60 48,16	138,14 68,87
202	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,300	152,77 14,04	2 184,62 200,77
203	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,300	74,49 6,90	-1 065,21 -98,67
204	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (lenoliul binefeciar)	m2	14,300	140,56 80,20	2 009,94 1 146,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 568,64 1 437,95
		8.5. Diverse lucrari				
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"), vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	122,51 29,76	245,02 59,52
206	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(radiatoarele beneficiar-2bucm)	m2	0,770	60,14 56,40	46,30 43,43
207	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	2,930	72,68 49,80	212,94 145,91
208	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 339,15 138,00	1 339,15 138,00
209	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,00 120,00	1 020,00 120,00
210	RpEF15Ba pl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	1,000	302,58 66,00	302,58 66,00

1	2	3	4	5	6	7
211	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	70,62 18,00	70,62 18,00
212	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	1,000	78,05 18,60	78,05 18,60
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				3 314,67 609,46
		Total Cabinet 206 Inclusiv salariu				20 772,14 11 425,38
		9. Cabinet 220				
		9.1. Lucrari de desfaceri, demontari				
213	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (radiatoare)	buc	1,000	10,80 10,80	10,80 10,80
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	13,20 13,20	13,20 13,20
215	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (incl.intrerupator)	buc	2,000	55,20 55,20	110,40 110,40
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	1,130	89,81 89,60	101,48 101,25
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	57,00 57,00	57,00 57,00
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,900	29,66 25,76	293,63 255,02
		Total Lucrari de desfaceri, demontari Inclusiv salariu				586,52 547,67
		9.2. Pereti				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (cu patrundere adinca)	m2	28,800	8,00 1,80	230,40 51,84
220	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	28,800	62,87	1 810,71

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")			41,40	1 192,32
221	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,130	385,13 145,40	435,20 164,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 476,31 1 408,46
		9.3. Tavan				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului (cu patrundere adinca)	m2	9,900	8,00 1,80	79,20 17,82
223	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tip "Mattlatex")	m2	9,900	62,87 41,40	622,43 409,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				701,63 427,68
		9.4. Pardoseli				
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intrun strala pardoseli	m2	9,900	21,06 8,40	208,49 83,16
225	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500	96,59 48,16	144,89 72,24
226	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,900	152,77 14,04	1 512,43 139,00
227	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-9,900	74,49 6,90	-737,45 -68,31
228	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	9,900	140,55 80,20	1 391,49 793,98

1	2	3	4	5	6	7
		PVC lipit cu prenadez (lenoliul binefeciar)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 519,86 1 020,07
		9.5. Diverse lucrari				
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra cu jaluzele reglabile manual (tip "Vents MBM"),vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	122,51 29,76	122,51 29,76
230	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(radiatoarele beneficiar-1bucmx7elem)	m2	0,450	60,14 56,40	27,07 25,38
231	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,710	72,68 49,80	124,28 85,16
232	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 339,15 138,00	1 339,15 138,00
233	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 020,00 120,00	1 020,00 120,00
234	RpEF15Ba pl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120cm,	buc	1,000	302,58 66,00	302,58 66,00
235	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	70,62 18,00	70,62 18,00
236	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	1,000	78,05 18,60	78,05 18,60
		Total Diverse lucrari				3 084,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				500,90
		Total Cabinet 220 Inclusiv salariu				9 368,57 3 904,78

		Total	lei	205 395,68
		Asigurarea sociala	24,00 %	21 528,07
		Transportarea	4,00 %	4 597,35
		Total	100,00 +	231 521,11
		Cheltueli de regie	6,00 %	13 891,27
		Total	100,00 +	245 412,37
		Beneficiul de deviz	3,00 %	7 362,37
		Total	100,00 +	252 774,74
		Tva	20,00 %	50 554,95
		303 329,69		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		89 700,30		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)