

**Lucrari de instalarea  
imprejmuiri metalice la  
Institutia Publica Liceul Teoretic  
"Alexei Mateevici"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01  
Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice**

Valoarea de deviz 700 904,17 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansambluri re folosibile	t	4,0000	1 593,09 1 220,59	6 372,36 4 882,36
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,0000	797,49 794,49	3 189,96 3 177,96
		<i>Total</i>	lei			9 562,32
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>9 562,32 8 060,32</b>
		<b>1.1.2. Imprejmuiri metalice</b>				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28,0000	190,80 190,80	5 342,54 5 342,54

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,0000	15,85 15,85	443,90 443,90
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,0000	608,58 70,78	2 434,31 283,13
6	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	14,0000	1 900,19 238,96	26 602,67 3 345,42
7	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	2 300,0000	20,16 1,22	46 373,92 2 812,15
8	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=407 ml;- Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	10 535,0000 0	35,19 11,79	370 679,25 124 202,39
9	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA 3 buc l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	125,0000	35,19 11,79	4 398,18 1 473,68
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 2 buc buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg	432,0000	35,19 11,79	15 200,13 5 093,06

1	2	3	4	5	6	7
11	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000	239,84 153,04	1 199,22 765,22
12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	10,4000	582,85 115,10	6 061,62 1 197,02
		<i>Total</i>	lei			478 735,74
		<b>Total Imprejmuiri metalice Inclusiv salariu</b>				<b>478 735,74 144 958,51</b>
		<b>1.1.3. Lucrari diverse</b>				
13	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t	14,0000	56,77 56,77	794,72 794,72
14	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,0000	153,93 153,93	2 155,04 2 155,04
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,0000	103,12 0,00	1 443,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 393,51
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>4 393,51 2 949,76</b>
		<i>Total</i>	lei			492 691,57
		<b>Total Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice Inclusiv salariu</b>				<b>492 691,57 155 968,59</b>
		<i>Total</i>	lei			492 691,57
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>492 691,57 155 968,59</b>

		Total	lei		492 691,57
		Asigurari medicale si sociale	24 %		37 432,46
		Transport	3 %		9 946,99
		Total			540 071,02
		Cheltuieli de regie	5 %		27 003,55
		Total			567 074,57
		Beneficiu	3 %		17 012,24
		Total			584 086,81

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			116 817,36
		<b>Total deviz:</b>				<b>700 904,17</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>155 968,59</b>

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de instalarea  
imprejmuiri metalice la  
Institutia Publica Liceul Teoretic  
"Alexei Mateevici"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice**

**Valoarea de deviz 700 904,17 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	89,7000	61,55	5 521,04
2.	7129020012800	Pavator	h-om	4,6000	61,55	283,13
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,4480	61,55	1 197,02
4.	7212030022700	Sudor	h-om	25,8000	61,55	1 587,99
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1 727,8000	61,55	106 346,09
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,3600	61,55	1 868,66
7.	7422010060100	Timplar	h-om	12,1000	61,55	744,76
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,3600	51,14	3 393,66
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	578,6000	51,14	29 589,60
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8400	51,14	94,10
11.	9312040019600	Sapator	h-om	86,8000	61,55	5 342,54
		<b>Total manopera</b>				<b>155 968,59</b>

**Materiale:**

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,9470	450,00	4 476,15
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,7996	430,00	4 643,83
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,2440	400,00	2 097,60
4.	2320166200676	White spirit	kg	6,6560	35,00	232,96
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,0350	70,00	492,45
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,6900	80,00	375,20
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	95,6800	48,00	4 592,64
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	55,4600	48,00	2 662,08
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 035,6400	3,00	12 106,92
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,5652	0,00	0,00
11.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	11 646,6000	22,00	256 225,20
12.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	13,8000	22,00	303,60
13.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	2,7600	58,00	160,08
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,1000	45,00	724,50
15.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	2 300,0000	18,00	41 400,00
16.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,0000	85,00	425,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0920	56,00	621,15
18.	2874115802501	Surub M 20	buc	6,9000	2,00	13,80
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,0000	0,30	9,00
20.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,9000	0,30	2,07
21.	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,9000	0,30	2,07
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,9920	0,00	0,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9280	0,00	0,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2009	0,00	0,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>331 566,30</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	2,6000	15,00	39,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000	15,00	12,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6120	65,00	39,78
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2520	565,00	142,38
5.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	10,0000	15,00	150,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	15,00	126,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7980	15,00	11,97
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,7600	50,00	138,00
9.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,3800	500,00	690,00
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2000	500,00	600,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,5000	500,00	1 750,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,2500	275,00	1 443,75
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0920	150,00	13,80
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>5 156,68</b>

Total	lei	492 691,57
Asigurari medicale si sociale	24 %	37 432,46
Transport	3 %	9 946,99

Total		540 071,0 2
Cheltuieli de regie	5 %	27 003,55
Total		567 074,5 7
Beneficiu	3 %	17 012,24
Total		584 086,8 1
TVA	20 %	116 817,3 6
<b>Total deviz:</b>		<b>700 904,1 7</b>

Intocmit "LivartPrim"SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de instalarea imprejmui  
metalice la Institutia Publica Liceul Teoretic  
"Alexei Mateevici"**

**Investitor Primaria or. Cricova**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmui metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subsansabluri refolosibile	t			1 593,09 1 220,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	16,0000	61,55	984,80
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	61,55	184,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	51,14	51,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0000	80,00	80,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5000	70,00	105,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3000	500,00	150,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	2,5000	15,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			6 372,36
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			797,49 794,49
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	61,55	615,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,14	178,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 189,96
		<b>1.1.2. Imprejmuiri metalice</b>				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			190,80 190,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	61,55	190,80
		<i>Total</i>	lei			5 342,54
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,85 15,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	51,14	15,85
		<i>Total</i>	lei			443,90
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			608,58 70,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	61,55	70,78
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	65,00	9,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			2 434,31
6	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 900,19 238,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	61,55	218,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,14	20,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	430,00	331,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	450,00	319,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	565,00	10,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			26 602,67
7	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			20,16 1,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	61,55	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	61,55	0,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	51,14	0,04
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	18,00	18,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	58,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	2,00	0,01
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	80,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	70,00	0,03
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	45,00	0,32
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	22,00	0,13
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	50,00	0,06
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			46 373,92
8	CO07B1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-L=407 ml;-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			370 679,25
9	CO07B1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-PORTITA 3 buc l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			4 398,18
10	CO07B1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat-POARTA 2 buc buc L= 4 ml-Dimensiunile conform schitei tehnice	kg			35,19 11,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	61,55	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,14	2,56
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	56,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	48,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			15 200,13
11	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			239,84 153,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,14	4,09
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	61,55	148,95
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 199,22
12	IzD04F	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t			582,85 115,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	61,55	115,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2000	48,00	441,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	35,00	22,40
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			6 061,62
		<b>1.1.3. Lucrari diverse</b>				
13	TsH92B	Incarcarea in auto: materialul demontat	t			56,77 56,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	51,14	56,77
		<i>Total</i>	lei			794,72

1	2	3	4	5	6	7
14	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			153,93 ----- 153,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	51,14	153,93
		<i>Total</i>	lei			2 155,04
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			103,12 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	275,00	103,12
		<i>Total</i>	lei			1 443,75

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.