

Lucrari de gazificare OMF **Cotihana, s. Cotihana r-nul** **Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 121 141,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament (Gazoductul exterior de presiune medie)				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	84,00	110,71 110,71	9 299,40 9 299,40
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	21,00	24,79 24,79	520,67 520,67
Total Lucrari de terasament (Gazoductul exterior de presiune medie)						9 820,07
Incluziv salariu						9 820,07
		2. Gazoductul subteran de presiune medie				
3	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm 32mm	m	140,00	24,22 5,19	3 391,41 726,52
4	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine	buc	3,00	134,20 46,13	402,61 138,38

