

Cuprins Scoala Profesională

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Scoala Profesională	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	13
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	17

Obiectivul: Scoala Profesională

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8

Obiectul: Reconstructia acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studentesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești				
Devizul: 2-1-1 SA Soluti arhitecturale				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Demolari 1.1. Demolare copertine		
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	16,7000
1.1.2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei copertnei	m3	0,8400
1.1.3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructii	t	1,1000
1.1.4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,1000
	1.	TOTAL 1. Demolari 1.1. Demolare copertine		
	1.2.	1.2. Demolare acoperis		
1.1.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest	m2	779,0000
1.1.6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei acoperisului	m3	25,0000
1.1.7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselii cerdacului, gr, 200mm)	m3	118,1700
1.1.8	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	371,7700
1.1.9	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	371,7700
1.1.10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructii	t	371,7700
1.1.11	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	371,7700
	1.2.	TOTAL 1.2. Demolare acoperis		
	2.	2. Constructii noi 2.1. Copertine		
1.1.12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3200
1.1.13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3300
1.1.14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3	m2	16,7000
1.1.15	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc	26,0000
1.1.16	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,3	m2	3,4000
1.1.17	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,6500
1.1.18	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,1830
1.1.19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,6500
1.1.20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,1800
1.1.21	CR05A	Tavanitul planseelor la streasina, executate cu lambriuri din lemn de13 mm grosime Nc lambriu=1,05m2/m2	m2	3,4000
1.1.22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,4000
1.1.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	16,7000
1.1.24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,7000
1.1.25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,8500
1.1.26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,5000
	2.	TOTAL 2. Constructii noi 2.1. Copertine		
	2.2.	2.2. Acoperis		
1.1.27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,3800
1.1.28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,5500
1.1.29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=6,46m3	m2	779,0000
1.1.30	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,45	m2	74,7600
1.1.31	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc	264,0000
1.1.32	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,1100
1.1.33	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	7,7900

1.1.34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	20,1100
1.1.35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,4600
1.1.36	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,0000
1.1.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondensat	m2	776,0000
1.1.38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	776,0000
1.1.39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	74,7600
1.1.40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula antivapori	m2	708,4000
1.1.41	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	708,4000
1.1.42	RpCI20A aplicativ	Burlan de scurgere BS-1(d-90), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intruducem Burlan inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml	m	226,6000
1.1.43	RpCI18B aplicativ	Jgheaburi din tabla JS-1 (d-120), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intruducem Jgheab inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane. UM=ml	m	133,0000
1.1.44	CK26B	Parazapezi montate la acoperis din tabla	m	124,2400
1.1.45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	404,9000
1.1.46	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,8370
1.1.47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,6600
	2.2.	TOTAL 2.2. Acoperis		
	2.3.	2.3. Termoizolare cerdac		
1.1.48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,1m3/m2	m2	560,8400
1.1.49	IzF52A1 K=10	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga +10cm Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,01m3/m2	m2	580,8400
1.1.50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,8400
	2.3.	TOTAL 2.3. Termoizolare cerdac		

Obiectul: Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studențesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești

Devizul: 2-1-2 CBA Soluții constructive

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Briu monolit		
1.2.1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Armatura d16 B500 L= 750mm)	buc	80,0000
1.2.2	CC11A	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm	m	24,0000
1.2.3	CC11A apl	Injectarea cu ancore chimice pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 20 mm (Ancore chimice HY170 = flacoane 500ml) Nc=0,6 buc/ml	m	24,0000
1.2.4	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	71,5800
1.2.5	CC02K	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,6200
1.2.6	CC02L2	Armaturi din otel beton 500C d12 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	461,7700
1.2.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,8400

1.2.8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	14,6000
	1.	TOTAL 1. Briu monolit		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Scoala Profesională

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Reconstructia acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studentesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești						
Devizul: 2-1-1 SA Soluti arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Demolari 1.1. Demolare copertine				
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			43,40 43,20
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.1.2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasa copertinei	m3			146,40 146,40
1.1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.1.3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructii	t			81,60 81,60
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
1.1.4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,61 0,00
1.1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	185,00	19,61
	1.	TOTAL 1. Demolari 1.1. Demolare copertine				959,09
	1.2.	1.2. Demolare acoperis				
1.1.5	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest	m2			43,40 43,20
1.1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
1.1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.1.6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasa acoperisului	m3			146,40 146,40
1.1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	60,00	120,00
1.1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	60,00	26,40
1.1.7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoseli cerdacului, gr, 200mm)	m3			226,30 205,20
1.1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
1.1.7.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
1.1.7.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
1.1.7.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
1.1.7.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
1.1.8	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			58,20 58,20
1.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	60,00	58,20
1.1.9	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t			48,10 44,40
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	60,00	44,40
1.1.9.2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	10,00	3,70
1.1.10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructii	t			81,60 81,60
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
1.1.11	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42 0,00
1.1.11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
	1.2.	TOTAL 1.2. Demolare acoperis				138 312,26
	2.	2. Constructii noi 2.1. Copertine				
1.1.12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 157,53

								1 445,40
1.1.12.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 350,00			856,00
1.1.12.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 350,00			321,00
1.1.12.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 350,00			4 440,50
1.1.12.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00			136,80
1.1.12.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00			65,72
1.1.12.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00			81,12
1.1.12.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00			29,41
1.1.12.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	38,0000	18,01			684,22
1.1.12.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00			1 300,80
1.1.12.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00			144,60
1.1.12.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00			82,50
1.1.12.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	33,75			14,85
1.1.13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3					7 656,14
								1 350,00
1.1.13.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00			300,00
1.1.13.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 350,00			53,50
1.1.13.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 350,00			4 975,50
1.1.13.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 350,00			642,00
1.1.13.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,4000	18,01			61,22
1.1.13.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00			45,16
1.1.13.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00			38,71
1.1.13.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00			57,00
1.1.13.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00			34,80
1.1.13.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00			1 215,00
1.1.13.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00			135,00
1.1.13.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00			82,50
1.1.13.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	33,75			11,14
1.1.13.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,01			4,60
1.1.14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3	m2					77,79
								17,70
1.1.14.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0108	5 350,00			57,66
1.1.14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00			2,28
1.1.14.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00			13,50
1.1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00			4,20
1.1.14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00			0,15
1.1.15	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc					24,00
								9,00
1.1.15.1	2874136313300	Element MC1	buc	1,0000	15,00			15,00
1.1.15.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,00			9,00
1.1.16	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,3	m2					24,66
								15,30
1.1.16.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0017	5 350,00			8,83
1.1.16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	19,00			0,53
1.1.16.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	60,00			0,90
1.1.16.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	60,00			14,40
1.1.17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3					233,43
								51,00
1.1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00			3,45
1.1.17.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00			37,40
1.1.17.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00			100,50
1.1.17.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00			0,48
1.1.17.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00			25,00
1.1.17.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00			51,00
1.1.17.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00			3,00
1.1.17.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00			9,00
1.1.17.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00			3,60
1.1.18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2					827,75
								189,60
1.1.18.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	15,00			11,85
1.1.18.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,00			132,00
1.1.18.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00			345,00
1.1.18.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00			1,60
1.1.18.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	25,00			100,00
1.1.18.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,00			189,60
1.1.18.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,00			13,80
1.1.18.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00			17,10
1.1.18.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00			16,80
1.1.19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3					45,61
								15,00
1.1.19.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00			29,41
1.1.19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00			15,00

1.1.19.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
1.1.19.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.1.20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			70,06 23,40
1.1.20.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,16
1.1.20.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.1.20.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
1.1.20.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
1.1.21	CR05A	Tavanitul planseelor la streasina, executate cu lambriuri din lemn de 13 mm grosime Nc lambriu=1,05m2/m2	m2			241,35 18,00
1.1.21.1	2010102903495	Lambriu din lemn gr.13mm	m2	1,0500	210,00	220,50
1.1.21.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
1.1.21.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.1.22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			89,30 60,00
1.1.22.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	55,00	9,90
1.1.22.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
1.1.22.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	40,00	4,80
1.1.22.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
1.1.22.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
1.1.22.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.22.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
1.1.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,65 15,00
1.1.23.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,20
1.1.23.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.1.23.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.23.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.1.23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			234,47 69,00
1.1.24.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	114,00	131,10
1.1.24.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	13,50
1.1.24.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.1.24.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,00
1.1.24.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,00
1.1.24.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.1.24.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,87
1.1.24.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.1.24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.1.24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.1.25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			188,84 18,00
1.1.25.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	59,00	61,95
1.1.25.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,01	42,01
1.1.25.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,01	5,00
1.1.25.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,01	3,00
1.1.25.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,00	13,80
1.1.25.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,00	35,00
1.1.25.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.1.25.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,97
1.1.25.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
1.1.25.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.1.26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			175,61 21,00
1.1.26.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	73,50
1.1.26.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	69,00	34,50
1.1.26.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	34,01	8,50
1.1.26.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.26.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,01	8,75
1.1.26.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	69,00	17,25
1.1.26.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,01	7,50
1.1.26.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,03
1.1.26.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
2.		TOTAL 2. Constructii noi 2.1. Copertine				15 591,28
2.2.		2.2. Acoperis				
1.1.27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 157,53 1 445,40
1.1.27.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 350,00	856,00
1.1.27.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 350,00	321,00

1.1.27.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 350,00	4 440,50
1.1.27.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00	136,80
1.1.27.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,72
1.1.27.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,12
1.1.27.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00	29,41
1.1.27.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,01	684,22
1.1.27.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,80
1.1.27.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,60
1.1.27.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.1.27.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	33,75	14,85
1.1.28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 656,14 1 350,00
1.1.28.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	40,00	300,00
1.1.28.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 350,00	53,50
1.1.28.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 350,00	4 975,50
1.1.28.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	5 350,00	642,00
1.1.28.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,01	61,22
1.1.28.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,16
1.1.28.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,71
1.1.28.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00	57,00
1.1.28.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,80
1.1.28.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
1.1.28.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
1.1.28.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
1.1.28.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	33,75	11,14
1.1.28.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,01	4,60
1.1.29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=6,46m3	m2			64,50 17,70
1.1.29.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0083	5 350,00	44,37
1.1.29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	19,00	2,28
1.1.29.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
1.1.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
1.1.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.1.30	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simple Kmat=0,45	m2			29,07 15,30
1.1.30.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite	m3	0,0025	5 350,00	13,24
1.1.30.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0280	19,00	0,53
1.1.30.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	60,00	0,90
1.1.30.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	60,00	14,40
1.1.31	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc			24,00 9,00
1.1.31.1	2874136313300	Element MC1	buc	1,0000	15,00	15,00
1.1.31.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.1.32	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			233,43 51,00
1.1.32.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.1.32.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40
1.1.32.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
1.1.32.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.1.32.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	1,0000	25,00	25,00
1.1.32.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.1.32.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	3,00
1.1.32.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.1.32.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
1.1.33	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2			827,75 189,60
1.1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,7900	15,00	11,85
1.1.33.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	22,00	132,00
1.1.33.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,00
1.1.33.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
1.1.33.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	4,0000	25,00	100,00
1.1.33.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	60,00	189,60
1.1.33.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	600,00	13,80
1.1.33.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17,10
1.1.33.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.1.34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			45,61 15,00
1.1.34.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,41
1.1.34.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.1.34.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
1.1.34.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.1.35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3			70,06

		paste antiseptice: carcase din cherestea.				23,40
1.1.35.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,16
1.1.35.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,40
1.1.35.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
1.1.35.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
1.1.36	CE42A	Executarea lucramelor	buc			1 875,71
						396,18
1.1.36.1	28631463108081	Balamale (petli)	buc	4,0000	30,00	120,00
1.1.36.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	40,01	40,01
1.1.36.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 350,00	321,00
1.1.36.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 350,00	321,00
1.1.36.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 350,00	535,00
1.1.36.6	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	100,03	50,02
1.1.36.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	19,00	26,60
1.1.36.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,20
1.1.36.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,98
1.1.36.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	550,00	60,50
1.1.36.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Друба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	33,75	5,40
1.1.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondensat	m2			24,65
						15,00
1.1.37.1	2682132600465	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	8,00	9,20
1.1.37.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.1.37.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.37.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.1.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			234,47
						69,00
1.1.38.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	114,00	131,10
1.1.38.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	13,50
1.1.38.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.1.38.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,00
1.1.38.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,00
1.1.38.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.1.38.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,87
1.1.38.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
1.1.38.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
1.1.38.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.1.39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			227,88
						72,00
1.1.39.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	102,00	117,30
1.1.39.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	27,00	16,20
1.1.39.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,00
1.1.39.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,00
1.1.39.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	5,85
1.1.39.6	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	40,00	4,00
1.1.39.7	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	7,42
1.1.39.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
1.1.39.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
1.1.39.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
1.1.40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula antivapori	m2			24,65
						15,00
1.1.40.1	2682132600465	Pelicula antivapori	m2	1,1500	8,00	9,20
1.1.40.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.1.40.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.40.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.1.40.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.41	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2			138,55
						16,80
1.1.41.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,00	1,90
1.1.41.2	2020132920527	OSB gr.15mm	m2	1,0500	114,00	119,70
1.1.41.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
1.1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
1.1.41.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.1.42	RpCI20A aplicativ	Burlan de scurgere BS-1(d-90), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intrucem Burlan	m			233,67

		inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml				75,60
1.1.42.1	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,6000	35,00	21,00
1.1.42.2	Material	Burlan	m	1,0500	65,00	68,25
1.1.42.3	Material	Cot burlan	buc	0,5000	69,00	34,50
1.1.42.4	Material	Cot de capat	buc	0,2500	69,00	17,25
1.1.42.5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	2,0000	0,00	2,82
1.1.42.6	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,0600	60,00	63,60
1.1.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.1.42.8	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	95,00	14,25
1.1.43	RpCl18B aplicativ	Jgheaburi din tabla JS-1 (d-120), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv culturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intrducem Jgheab inclusiv culturile, capacele, staturile de racordare la burlane. UM=ml	m			235,04 55,20
1.1.43.1	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	30,01	45,01
1.1.43.2	Material	Jgheab	m	1,0500	59,00	61,95
1.1.43.3	Material	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,00	13,80
1.1.43.4	Material	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,00	35,00
1.1.43.5	Material	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,00
1.1.43.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	3,0000	0,00	4,82
1.1.43.7	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,7400	60,00	44,40
1.1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
1.1.43.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	95,00	14,25
1.1.44	CK26B	Parazapezi montate la acoperis din tabla	m			76,05 24,00
1.1.44.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	50,00	50,00
1.1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
1.1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
1.1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			41,38 12,60
1.1.45.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,01	28,01
1.1.45.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,01	0,19
1.1.45.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.45.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,37	0,45
1.1.45.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
1.1.45.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.1.45.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.1.45.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.1.46	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			260,75 99,00
1.1.46.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	45,37	153,34
1.1.46.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	35,01	8,40
1.1.46.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,00	99,00
1.1.47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			78,08 67,20
1.1.47.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	50,00	6,00
1.1.47.2	1542126108945	Ulei de in sicatvat	kg	0,1000	25,00	2,50
1.1.47.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
1.1.47.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
1.1.47.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.47.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	30,00	0,90
1.1.47.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	2.2.	TOTAL 2.2. Acoperis				680 525,32
	2.3.	2.3. Termoizolare cerdac				
1.1.48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,1m3/m2	m2			198,31 44,09
1.1.48.1	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,75	82,50
1.1.48.2	1421302200467	Granule de polistiren	m3	0,1000	480,00	48,00
1.1.48.3	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	159,00	6,36
1.1.48.4	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	12,00	8,40
1.1.48.5	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	25,00	3,75
1.1.48.6	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	125,00	1,00
1.1.48.7	4100126202818	Apă	m3	0,0030	15,00	0,05
1.1.48.8	1109091	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
1.1.48.9	2222222222992	Materiale marunte (polietilena, pelicula, saibe, cuie, scinduri)	%	1,0000	0,00	1,50
1.1.48.10	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	67,00	44,09
1.1.48.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1.1.48.12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
1.1.48.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	150,00	0,75
1.1.48.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0324	25,00	0,81
1.1.48.15	2940420007693	Dispozitiv de asigurare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	20,00	0,94
1.1.49	IzF52A1 K=10	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga +10cm Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,01m3/m2	m2			116,74 9,38
1.1.49.1	2651122100000	Ciment	kg	40,0000	2,40	96,00
1.1.49.2	1421302200467	Granule de polistiren	m3	0,0100	400,00	4,00
1.1.49.3	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	159,00	6,36
1.1.49.4	4100126202818	Apă	m3	0,0200	15,00	0,30
1.1.49.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1400	67,00	9,38
1.1.49.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.1.49.7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,28 52,50
1.1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
1.1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
1.1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
1.1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
1.1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
1.1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,01	0,48
	2.3.	TOTAL 2.3. Termoizolare cerdac				235 830,42

Obiectul: Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studențesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești

Devizul: 2-1-2 CBA Soluții constructive

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Briu monolit				
1.2.1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Armatura d16 B500 L= 750mm)	buc			31,21 12,00
1.2.1.1	2874136313300	Armatura d16 B500 L= 750mm	buc	1,0000	19,21	19,21
1.2.1.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	60,00	12,00
1.2.2	CC11A	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm	m			33,03 21,00
1.2.2.1	2651122100000	Ciment	kg	1,6000	2,43	3,88
1.2.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,17	0,06
1.2.2.3	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.2.2.4	2952270003333	Pompa de injectat	h-ut	0,0400	202,19	8,09
1.2.3	CC11A apl	Injectarea cu ancore chimice pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 20 mm (Ancore chimice HY170 = flacoane 500ml) Nc=0,6 buc/ml	m			153,49 21,00
1.2.3.1	2651122100000	Ancore chimice HY170 500ml	buc	0,6000	207,24	124,35
1.2.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,17	0,06
1.2.3.3	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3500	60,00	21,00
1.2.3.4	2952270003333	Pompa de injectat	h-ut	0,0400	202,19	8,09
1.2.4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			114,44 60,00
1.2.4.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,51	0,23
1.2.4.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,02	0,61
1.2.4.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,05	1,21
1.2.4.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,34	0,91
1.2.4.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	19,21	0,58
1.2.4.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	227,46	29,57
1.2.4.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 408,53	5,41
1.2.4.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	5 408,53	5,41
1.2.4.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,23	2,43
1.2.4.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
1.2.4.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
1.2.4.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	404,38	8,09
1.2.5	CC02K	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,06 5,94
1.2.5.1	2710602100000	Otel beton d6	kg	1,0250	15,17	15,55
1.2.5.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18

1.2.5.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.2.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
1.2.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
1.2.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	384,28	0,38
1.2.6	CC02L2	Armaturi din otel beton 500C d12 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,37 4,26
1.2.6.1	2710602200000	Otel beton d12	kg	1,0250	15,16	15,54
1.2.6.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,20	0,18
1.2.6.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.2.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
1.2.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
1.2.6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	384,28	0,38
1.2.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,38 12,60
1.2.7.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,22	0,20
1.2.7.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,32	28,32
1.2.7.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,43	0,19
1.2.7.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,03	0,02
1.2.7.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,03	0,05
1.2.7.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
1.2.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.2.7.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
1.2.8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 388,52 318,00
1.2.8.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 819,69	1 865,19
1.2.8.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	56,02
1.2.8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,17	2,28
1.2.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
1.2.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
1.2.8.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,73	39,44
1.2.8.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	384,28	107,60
1.		TOTAL 1. Briu monolit				68 176,75

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Scoala Profesională

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Scoala Profesională

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 1 556 400,00 (Lei)

Obiectul: Reconstructia acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studentesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești						
Devizul: 2-1-1 SA Soluti arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Demolari 1.1. Demolare copertine				
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	16,7000	43,40	724,78
					43,20	721,44
1.1.2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei copertnei	m3	0,8400	146,40	122,98
					146,40	122,98
1.1.3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructii	t	1,1000	81,60	89,76
					81,60	89,76
1.1.4	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,1000	19,61	21,57
					0,00	0,00
	1.	TOTAL 1. Demolari 1.1. Demolare copertine				959,09
		Inclusiv salariul				934,18
	1.2.	1.2. Demolare acoperis				
1.1.5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest	m2	779,0000	43,40	33 808,65
					43,20	33 652,80
1.1.6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei acoperisului	m3	25,0000	146,40	3 660,00
					146,40	3 660,00
1.1.7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselii cerdacului, gr, 200mm)	m3	118,1700	226,30	26 741,96
					205,20	24 248,48
1.1.8	TrB01B2-3	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	371,7700	58,20	21 637,01
					58,20	21 637,01
1.1.9	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	371,7700	48,10	17 882,59
					44,40	16 506,59
1.1.10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi din constructii	t	371,7700	81,60	30 336,43
					81,60	30 336,43
1.1.11	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	371,7700	11,42	4 245,61
					0,00	0,00
	1.2.	TOTAL 1.2. Demolare acoperis				138 312,26
		Inclusiv salariul				130 041,32
	2.	2. Constructii noi 2.1. Copertine				
1.1.12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3200	8 157,53	2 610,41
					1 445,40	462,53
1.1.13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3300	7 656,14	2 526,53
					1 350,00	445,50
1.1.14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3	m2	16,7000	77,79	1 299,17
					17,70	295,59
1.1.15	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc	26,0000	24,00	624,00
					9,00	234,00
1.1.16	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,3	m2	3,4000	24,66	83,84
					15,30	52,02
1.1.17	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,6500	233,43	151,73
					51,00	33,15
1.1.18	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,1830	827,75	151,48
					189,60	34,70
1.1.19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,6500	45,61	29,65
					15,00	9,75

1.1.20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1800	70,06	12,61
					23,40	4,21
1.1.21	CR05A	Tavanitul planseelor la streasina, executate cu lambriuri din lemn de 13 mm grosime Nc lambriu=1,05m ² /m ²	m2	3,4000	241,35	820,59
					18,00	61,20
1.1.22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,4000	89,30	303,62
					60,00	204,00
1.1.23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	16,7000	24,65	411,70
					15,00	250,50
1.1.24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,7000	234,47	3 915,61
					69,00	1 152,30
1.1.25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,8500	188,84	1 860,09
					18,00	177,30
1.1.26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,5000	175,61	790,26
					21,00	94,50
2.	TOTAL 2. Constructii noi 2.1. Copertine					15 591,28
	Inclusiv salariul					3 511,25
2.2.	2.2. Acoperis					
1.1.27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,3800	8 157,53	52 045,02
					1 445,40	9 221,65
1.1.28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,5500	7 656,14	103 740,66
					1 350,00	18 292,50
1.1.29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=6,46m ³	m2	779,0000	64,50	50 242,31
					17,70	13 788,30
1.1.30	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,45	m2	74,7600	29,07	2 173,52
					15,30	1 143,83
1.1.31	CK35A	Element MC1 din metal fixate in structura de lemn	buc	264,0000	24,00	6 336,00
					9,00	2 376,00
1.1.32	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,1100	233,43	4 694,28
					51,00	1 025,61
1.1.33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	7,7900	827,75	6 448,17
					189,60	1 476,98
1.1.34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	20,1100	45,61	917,21
					15,00	301,65
1.1.35	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,4600	70,06	452,62
					23,40	151,16
1.1.36	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,0000	1 875,71	7 502,83
					396,18	1 584,72
1.1.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondensat	m2	776,0000	24,65	19 130,55
					15,00	11 640,00
1.1.38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	776,0000	234,47	181 946,91
					69,00	53 544,00
1.1.39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	74,7600	227,88	17 036,12
					72,00	5 382,72
1.1.40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula antivapori	m2	708,4000	24,65	17 464,03
					15,00	10 626,00
1.1.41	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime	m2	708,4000	138,55	98 148,85
					16,80	11 901,12
1.1.42	RpCI20A aplicativ	Burlan de scurgere BS-1(d-90), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intrducem Burlan inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml	m	226,6000	233,67	52 949,62
					75,60	17 130,96
1.1.43	RpCI18B aplicativ	Jgheaburi din tabla JS-1 (d-120), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv coturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intrducem Jgheab inclusiv	m	133,0000	235,04	31 260,02

		colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane. UM=ml			55,20	7 341,60
1.1.44	CK26B	Parazapezi montate la acoperis din tabla	m	124,2400	76,05	9 448,54
					24,00	2 981,76
1.1.45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	404,9000	41,38	16 756,78
					12,60	5 101,74
1.1.46	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,8370	260,75	218,24
					99,00	82,86
1.1.47	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,6600	78,08	1 613,03
					67,20	1 388,35
2.2.		TOTAL 2.2. Acoperis				680 525,32
		Inclusiv salariul				176 483,52
2.3.		2.3. Termoizolare cerdac				
1.1.48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,1m3/m2	m2	560,8400	198,31	111 221,12
					44,09	24 725,19
1.1.49	IzF52A1 K=10	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga +10cm Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,01m3/m2	m2	580,8400	116,74	67 807,28
					9,38	5 448,28
1.1.50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,8400	101,28	56 802,02
					52,50	29 444,10
2.3.		TOTAL 2.3. Termoizolare cerdac				235 830,42
		Inclusiv salariul				59 617,57

Total manopera (ore)	6 025,7761
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 071 218,37
Asigurari sociale	24,0000%	88 941,08
Total		1 160 159,45
Cheltuieli de transport	2,0000%	13 630,28
Total		1 173 789,73
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 173 789,73
Cheltuieli de regie	2,0000%	23 475,79
Total		1 197 265,53
Beneficiu de deviz	2,0000%	23 945,31

Total Deviz fara TVA	1 221 210,84
-----------------------------	---------------------

Obiectul: Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studențesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești

Devizul: 2-1-2 CBA Solutii constructive						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Briu monolit				
1.2.1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Armatura d16 B500 L= 750mm)	buc	80,0000	31,21	2 496,63
					12,00	960,00
1.2.2	CC11A	Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 35 mm	m	24,0000	33,03	792,73
					21,00	504,00
1.2.3	CC11A apl	Injectarea cu ancore chimice pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 20 mm (Ancore chimice HY170 = flacoane 500ml) Nc=0,6 buc/ml	m	24,0000	153,49	3 683,85
					21,00	504,00
1.2.4	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	71,5800	114,44	8 191,32
					60,00	4 294,80
1.2.5	CC02K	Armaturi din otel beton A240 d6 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,6200	22,06	5 594,20
					5,94	1 506,50
1.2.6	CC02L2	Armaturi din otel beton 500C d12 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	461,7700	20,37	9 407,32

		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,26	1 967,14
1.2.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,8400	41,38	3 138,24
					12,60	955,58
1.2.8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	14,6000	2 388,52	34 872,46
					318,00	4 642,80
	1.	TOTAL 1. Briu monolit				68 176,75
		Inclusiv salariul				15 334,83

Total manopera (ore)	255,5805
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		68 176,75
Asigurari sociale	24,0000%	3 680,36
Total		71 857,11
Cheltuieli de transport	2,0000%	989,06
Total		72 846,17
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		72 846,17
Cheltuieli de regie	2,0000%	1 456,92
Total		74 303,10
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 486,06

Total Deviz fara TVA	75 789,16
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	1 297 000,00
TVA (20%)	259 400,00
TOTAL GENERAL	1 556 400,00
Inclusiv salariul	385 922,66

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Scoala Profesională

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-27

Valoarea de deviz 1 556 400,00 (Lei)

Obiect: Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studențesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești						
Deviz: 2-1-1 SA Soluti arhitecturale						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1724	60,00	70,34
2	7123010010200	Betonist	h-om	248,1570	60,00	14 889,42
3	7124010010700	Dulgher	h-om	413,4229	60,00	24 805,37
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	450,2060	60,00	27 012,36
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	336,5040	75,00	25 237,80
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	300,2200	60,00	18 013,20
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,5392	60,00	1 592,35
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3811	60,00	82,86
9	7212030022700	Sudor	h-om	4,0490	60,00	242,94
10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 425,2640	60,00	85 515,84
11	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,9310	60,00	4 615,86
12	7422010060100	Timplar	h-om	83,2568	60,00	4 995,41
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 142,8299	60,00	68 569,79
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	958,7882	60,00	57 527,29
15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,0840	75,00	4 206,30
16	9310060019930	Muncitor	h-om	50,6203	60,00	3 037,22
17	9310060019930	Muncitor	h-om	450,3503	67,00	30 173,47
Total manopera						370 587,84
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,2030	10,00	12,03
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,0980	3,00	24,30
3	1109091	Dibluri	buc	2,8042	2,00	5,61
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,5553	400,00	9 422,11
5	1421302200467	Granule de polistiren	m3	5,8084	400,00	2 323,36
6	1421302200467	Granule de polistiren	m3	56,0840	480,00	26 920,32
7	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	45,6672	159,00	7 261,08
8	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,0660	25,00	51,65
9	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,2400	5 350,00	1 284,00
10	2010102903495	Lambriu din lemn gr.13mm	m2	3,5700	210,00	749,70
11	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	6,6400	5 350,00	35 524,00
12	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,1906	5 350,00	1 019,93
13	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,6656	5 350,00	8 910,96
14	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,5610	5 350,00	29 751,35
15	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,2400	5 350,00	1 284,00
16	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,4000	5 350,00	2 140,00
17	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1388	5 350,00	742,58
18	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	13,3104	5 350,00	71 210,64
19	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,0720	5 350,00	5 735,20
20	2020132920527	OSB gr.15mm	m2	743,8200	114,00	84 795,48
21	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	83,1300	22,00	1 828,86
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	13,64

23	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,00	468,83
24	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	6 236,57
25	222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	554,53
26	222222222992	Materiale marunte (polietilena, pelicula, saibe, cuie, scinduri)	%	1,0000	0,00	841,62
27	222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	2,0000	0,00	639,01
28	222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	3,0000	0,00	641,45
29	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3099	25,00	7,75
30	2320166200676	White spirit	kg	0,2009	35,01	7,03
31	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	52,6520	25,00	1 316,30
32	23203226000361	Gudron	kg	35,8104	15,00	537,33
33	2413217300010	Cleme	buc	2,2500	3,00	6,75
34	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	4,4867	125,00	560,84
35	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,4792	50,00	123,96
36	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5680	40,00	22,72
37	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,6120	55,00	33,66
38	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,8781	45,37	312,04
39	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	322,4710	15,00	4 837,07
40	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,4080	50,00	20,40
41	2430226100801	Grund din acril	kg	84,1260	25,00	2 103,15
42	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,6198	30,00	18,59
43	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5780	30,00	17,34
44	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,4760	40,00	299,04
45	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,4080	40,00	16,32
46	2462106110601	Paste antiseptice	kg	60,6760	15,00	910,44
47	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	39,6350	5,00	198,24
48	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,2700	60,00	4 756,20
49	2651122100000	Ciment	kg	23 233,6000	2,40	55 760,64
50	2651122100000	Ciment	kg	16 825,2000	2,75	46 269,30
51	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 299,0180	2,40	17 517,64
52	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	18,5077	0,00	0,00
53	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,9700	25,01	49,27
54	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,7660	6,00	22,60
55	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,0000	100,03	200,06
56	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	42,7720	24,00	1 026,53
57	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	19,2050	8,00	153,69
58	2682132600465	Pelicula anticondensat	m2	892,4000	8,00	7 141,55
59	2682132600465	Pelicula antivapori	m2	814,6600	8,00	6 519,42
60	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	396,3500	27,00	10 701,45
61	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	85,9740	102,00	8 769,35
62	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	911,6050	114,00	103 922,97
63	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,8560	27,00	1 211,11
64	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,7080	50,00	1 585,40
65	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,7250	70,00	330,75
66	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,3425	59,00	610,21
67	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	29,3460	15,00	440,33
68	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	24,2970	18,00	437,35
69	2743123549026	Opritori de zapada	m	124,2400	50,00	6 212,00
70	27859	Pastă antiseptică	kg	54,9108	15,00	823,93
71	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	404,9000	28,01	11 340,93
72	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	135,9600	35,00	4 758,60
73	2812106306003	Profil din metal usor	m	392,5880	12,00	4 711,06
74	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,0000	30,00	480,00
75	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000	40,01	160,05
76	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	301,7920	18,01	5 434,04
77	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	169,0225	19,00	3 211,43
78	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,0245	38,01	76,96
79	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	104,1000	40,00	4 164,00
80	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	496,9600	0,50	248,56
81	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,1250	35,01	39,39
82	2874115837745	Suruburi	buc	98,5000	0,50	49,27
83	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	373,8000	0,60	224,28

84	2874125886734	Nituri POP	buc	373,8000	0,40	149,52
85	2874136313300	Element MC1	buc	290,0000	15,00	4 350,00
86	28741458870491	Cuie de constructie	kg	95,4800	19,00	1 814,12
87	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,1100	30,01	63,32
88	28752740000501	Cot de jgheab	buc	1,9700	175,00	344,75
89	28752740000502	Cot burlan	buc	2,2500	69,00	155,25
90	28752740000503	Cot de capat	buc	1,1250	69,00	77,63
91	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,1250	34,01	38,26
92	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,9700	69,00	135,93
93	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	213,2900	30,01	6 400,80
94	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 134,3000	0,50	3 567,15
95	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 013,2000	0,01	180,19
96	4011106202741	Energie electrica	kw	3,2392	3,00	9,72
97	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,5169	15,00	172,81
98	4100126202818	Apă	m3	24,3728	15,00	365,59
99	Material	Burlan	m	237,9300	65,00	15 465,45
100	Material	Cot burlan	buc	113,3000	69,00	7 817,70
101	Material	Cot de capat	buc	56,6500	69,00	3 908,85
102	Material	Cot de jgheab	buc	26,6000	175,00	4 655,00
103	Material	Element de inchidere	buc	26,6000	25,00	665,00
104	Material	Jgheab	m	139,6500	59,00	8 239,35
105	Material	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,6000	69,00	1 835,40
Total materiale						681 513,91
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	21,2281	200,00	4 245,61
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3146	600,00	188,75
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,5270	550,00	1 939,85
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	34,2693	45,00	1 542,12
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,7255	10,00	177,31
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	153,4689	10,00	1 535,19
7	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	26,3595	20,00	527,19
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,1924	20,01	63,87
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	142,5794	5,00	713,13
10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8042	150,00	420,63
11	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,1545	150,00	323,18
12	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	34,2693	20,00	685,39
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,7301	40,01	269,29
14	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	19,1077	20,00	382,15
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	18,1712	25,00	454,28
16	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7,5284	33,75	254,09
17	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400	33,75	21,60
18	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	53,9400	95,00	5 124,30
19	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7570	300,00	227,11
20	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1166	185,00	21,57
Total utilaje						19 116,63
Total						1 071 218,37
Asigurari sociale				24,0000%		88 941,08
Total						1 160 159,45
Cheltuieli de transport				2,0000%		13 630,28
Total						1 173 789,73
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						1 173 789,73
Cheltuieli de regie				2,0000%		23 475,79
Total						1 197 265,53
Beneficiu de deviz				2,0000%		23 945,31

TOTAL Deviz fara TVA	1 221 210,84
-----------------------------	---------------------

Obiect: Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (cămin studențesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr.cadastral 5301204.727 , situat în mun.Hîncești

Deviz: 2-1-2 CBA Solutii constructive

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7123010010200	Betonist	h-om	70,8100	60,00	4 248,60
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,5707	60,00	3 274,24
3	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,8000	60,00	1 008,00
4	7124010010700	Dulgher	h-om	60,8430	60,00	3 650,58
5	7212030022700	Sudor	h-om	0,7584	60,00	45,50
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,4096	60,00	864,58
7	7422010060100	Timplar	h-om	16,0000	60,00	960,00
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,3887	60,00	1 283,32
Total manopera						15 334,83

Materiale

1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1376	3,03	3,45
2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0716	5 408,53	387,14
3	2010102904340	Dulapi de răsinoase	m3	0,0716	5 408,53	387,14
4	2010237318750	Distantieri	buc	200,3092	0,01	2,03
5	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,3054	227,46	2 116,62
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de răsinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	817,95
7	2320187315789	Decofrol	kg	8,5896	20,23	173,73
8	2651122100000	Ancore chimice HY170 500ml	buc	14,4000	207,24	2 984,30
9	2651122100000	Ciment	kg	38,4000	2,43	93,17
10	2663102100000	Beton C16/20	m3	14,9650	1 819,69	27 231,72
11	2710602100000	Otel beton d6	kg	259,9605	15,17	3 943,37
12	2710602200000	Otel beton d12	kg	473,3143	15,16	7 177,39
13	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7584	20,22	15,33
14	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,1539	18,20	130,18
15	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	75,8400	28,32	2 147,46
16	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,1474	19,21	41,25
17	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3792	38,43	14,57
18	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	21,4740	4,05	86,86
19	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	21,4740	2,02	43,43
20	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3579	45,51	16,29
21	2874136313300	Armatura d16 B500 L= 750mm	buc	80,0000	19,21	1 536,63
22	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1474	30,34	65,15
23	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6067	3,03	1,84
24	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,3820	15,17	36,13
Total materiale						49 453,13

Utilaje

1	2922140007000	Macara	h-ut	4,8034	384,28	1 845,87
2	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,7600	65,73	575,82
3	2952270003333	Pompa de injectat	h-ut	1,9200	202,19	388,20
4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4316	404,38	578,91
Total utilaje						3 388,79

Total						68 176,75
Asigurari sociale				24,0000%		3 680,36
Total						71 857,11
Cheltuieli de transport				2,0000%		989,06
Total						72 846,17
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00

Total		72 846,17
Cheltuieli de regie	2,0000%	1 456,92
Total		74 303,10
Beneficiu de deviz	2,0000%	1 486,06
TOTAL Deviz fara TVA		75 789,16
Total		1 297 000,00
TVA	20%	259 400,00
TOTAL Deviz		1 556 400,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;