

**Gazoductul interrural Morenii -
Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul
Nisporeni (actualizarea -
finalizarii lucrarilor)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5
Amenajarea teritoriului s.Carnesti

Valoarea de deviz 10 456,97 Lei

Intocmit in preiouri curente 14.03.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrrii ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,80	57,67	968,86
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,648	57,67	37,37
3.	7129020012800	Pavator	h-om	5,727	57,67	330,28
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,60	57,67	1 937,71
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,079	57,67	119,90
		Total manopera				3 394,11

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,26	358,33	451,50
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,365	200,00	273,00
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	6,5288	200,00	1 305,76
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,68	0,00	0,00
5.	2320166200676	White spirit	kg	3,36	21,00	70,56
6.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,352	31,00	72,91
7.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,688	23,00	61,82
8.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,008	0,00	0,00
9.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,36	23,00	77,28
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	504,00	1,33	670,32
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,1525	0,00	0,00
12.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,2152	800,00	
13.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0462	800,00	36,96
14.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,36	0,00	0,00
15.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2218	8,33	1,85
16.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,8781	65,00	57,08
17.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,4658	120,00	55,90
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1554	0,00	0,00
19.	4100126202818	Apa	m3	0,693	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				2 962,77

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,045	0,00	0,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,10	0,00	0,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7619	0,00	0,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,042	0,00	0,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,126	0,00	0,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1145	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				0,00

Total:

Cheltuieli directe	Lei	6 356,88
Asigurarea medicala	22,50 %	763,67
Total	100,00 +	7 120,56
Transport	2,00 %	59,26
Total	100,00 +	7 179,81
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 041,07
Total	100,00 +	8 220,89
Beneficiu de deviz	6,00 %	493,25
Total	100,00 +	8 714,14
TVA	20,00 %	1 742,83

Total deviz:

10 456,97

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

Consiliul raional Nisporeni
**Gazoductul interrural Morenii - Noi - Bratuleni -
 Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea - finalizarii
 lucrarilor)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
Amenajarea teritoriului s.Carnesti
 (formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Devizul 5. Amenajarea teritoriului s.Carnesti 2. Devizul 5.Capitolul 1. Intradire				
1	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2			66,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,67	57,67
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,0800	23,00	1,84
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	23,00	2,30
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	0,00	0,00
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,0700	31,00	2,17
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	21,00	2,10
2	CO06A2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la	m			222,28

1	2	3	4	5	6	7
		coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stîlpilor prefabricati din beton armat (Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 1,05м, при применении товарного бетона для установки сборных ж/б столбов)				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,7200	57,67	41,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	57,67	12,11
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	65,00	63,42
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	8,33	2,05
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	800,00	41,07
	281110630 2050	Stîlp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	120,00	62,11
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		3. Capitolul 2. Pavaj din prundis				
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			328,52
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,67	66,32
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
		4. Capitolul 3. Бетонное покрытие				
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3			328,52

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,67	66,32
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	0,00	0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			118,32
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,67	46,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,67	5,77
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,33	31,92
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	358,33	21,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
6	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2			8,77

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,67	0,58
	266310210 0910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	800,00	8,20

Intocmit _____ ()
(functioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(functioia, semnrtura)

Gazoductul interrural Morenii - Noi - Bratuleni - Bolduresti r-ul Nisporeni (actualizarea - finalizarii lucrarilor)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5 Amenajarea teritoriului s.Carnesti

Valoarea de deviz 10 456,97 Lei

Intocmit in preiouri curente 14.03.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Devizul 5. Amenajarea teritoriului s.Carnesti				
Total Devizul 5. Amenajarea teritoriului s.Carnesti						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2. Devizul 5.Capitolul 1. Intradire				
1	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)	m2	33,60	66,08	2 220,29
2	CO06A2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по сборным ж/б столбам на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 1,05м, при применении товарного бетона для установки сборных ж/б столбов)	m	0,90	222,28	200,05

1	2	3	4	5	6	7
Total Devizul 5.Capitolul						2 420,34
1. Intradire						
Incluziv salariu						1 985,98
		3. Capitolul 2. Pavaj din prundis				
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	1,20	328,52	394,22
Total Capitolul 2. Pavaj din prundis						394,22
Incluziv salariu						79,58
		4. Capitolul 3. Бетонное покрытие				
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	3,78	328,52	1 241,81
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	21,00	118,32	2 484,78
6	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-21,00	8,77	-184,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.						3 542,32
Бетонное покрытие						
Incluziv salariu						1 328,54
Cheltuieli directe			Lei		6 356,88	
Asigurarea medicala			22,50 %		763,67	
Total			100,00 +		7 120,56	
Transport			2,00 %		59,26	
Total			100,00 +		7 179,81	
Cheltueli de regie			14,50 %		1 041,07	
Total			100,00 +		8 220,89	
Beneficiu de deviz			6,00 %		493,25	
Total			100,00 +		8 714,14	
TVA			20,00 %		1 742,83	

Total deviz: **10 456,97**
Incluziv salariu **3 394,11**

Intocmit _____ ()
(funcioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(funcioia, semnrtura)