

1	2	3	4	5	6	7
		sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,50	989,90 749,435	1 484,85 1 124,153
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,15	1 011,00 0,00	151,65 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	26,48	68,903 0,00	1 824,55 0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,15	223,82 32,287	33,573 4,843
10	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,165	72,788 0,00	12,01 0,00
		Total capitul:				
						16 346,019 4 688,219
		1.1.2. Tevele (C1)				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	225,00	256,832 25,491	57 787,173 5 735,475
		Total capitul:				
						57 787,173 5 735,475
		1.1.3. Camine de vizitare 10 int.				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,60	2 612,747 1 178,534	14 631,381 6 599,79
13	AcE13A1	Placi prefabricate pt, camine	buc	10,00	260,00	2 600,00