

**Reparatia coridorului et. 1 la  
Liceul Teoretic "Alexandru  
Donici" din satul Peresecina**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 543 035,40 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	365,876	57,66	21 096,410
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	307,125	57,66	17 708,827
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	436,800	57,66	25 185,888
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,075	57,66	869,224
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	206,770	57,66	11 922,359
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	416,325	57,66	24 005,300
7.	7422010060100	Timplar	h-om	892,995	57,66	51 490,092
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	197,415	57,66	11 382,948
		<b>Total manopera</b>				<b>163 661,07</b>

### Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	85,83	520,130
2.	12746167335100	Priza dubla 2P+E	buc	5,100	114,17	582,267
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,368	233,33	85,865
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,324	233,33	1 242,249
5.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,020	50,00	1,000
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,200	5,00	171,000
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	134,000	0,02	2,680
8.	2051142950700	Dibluri	buc	30,000	0,35	10,500
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	204,750	17,00	3 480,750
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	273,000	38,10	10 401,300
11.	24302261000001	Fuga	kg	2,211	28,33	62,638
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	102,375	22,50	2 303,439
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	26,800	4,00	107,200
14.	25212216704235	Tub PVC cu D=20 mm tip IP	m	321,300	4,58	1 471,554
15.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	47,250	2,50	118,125
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	750,750	11,13	8 355,847
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	657,000	1,89	1 241,730
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	737,280	3,50	2 580,480
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	41,675	2,92	121,692
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 873,050	2,92	14 229,305
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	719,969	7,78	5 601,359
22.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,000



Investitor  
Obiect**Reparatia coridorului et. 1 la Liceul Teoretic  
"Alexandru Donici" din satul Peresecina****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Hol</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,085 <hr/> 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,167
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,195 <hr/> 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,89	5,953
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,600
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0260	233,33	6,065

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,140
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,069
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,176
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti Hol	m2			78,370 ----- 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,750
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	35,00	11,025
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la Hol	m2			4,580 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
5	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,559 ----- 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	272431235 49025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,94	7,287
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,89	0,047
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	233,33	0,233
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,000
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti Hol	m2			27,157 ----- 11,532

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,243
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,007
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la Hol	m2			39,979 <hr/> 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea - la pereti Hol inainte de vopsea	m2			4,580 <hr/> 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti Hol	m2			50,425 <hr/> 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,240
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,92	0,175
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu grosimea 12 mm	m2			414,877 <hr/> 126,852

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	6,25	25,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - la coloane	m2			431,399 <hr/> 141,267
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,89	0,756
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	28,33	9,349
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,188
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,239
		<b>1.2. Coridor nr. 1</b>				
12	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,085 <hr/> 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,166
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350

1	2	3	4	5	6	7
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,196 ----- 69,192
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,89	5,954
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	233,33	6,065
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,140
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,175
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti coridor Nr. 1	m2			78,369 ----- 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,750
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	35,00	11,025
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la coridor Nr. 1	m2			4,580 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,559 ----- 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	272431235 49025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,94	7,287
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,89	0,047
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	233,33	0,233
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor Nr. 1	m2			27,157 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,243
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,007
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti coridor Nr. 1	m2			39,978 ----- 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea - la pereti coridor Nr. 1 inainte de vopsea	m2			4,580 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550



1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti Coridor Nr. 1	m2			50,425 ----- 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,240
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,92	0,175
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu grosimea 12 mm	m2			414,877 ----- 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	6,25	25,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		<b>1.3. Coridor nr. 2</b>				
22	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,085 ----- 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,166
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			94,196 ----- 69,192

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,89	5,954
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	233,33	6,066
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,140
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,175
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti coridor Nr. 2	m2			78,369 ----- 36,902
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,92	20,849
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,750
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	35,00	11,025
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la coridor Nr. 2	m2			4,580 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
26	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			31,559 ----- 14,992
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992

1	2	3	4	5	6	7
	272431235 49025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	6,94	7,287
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,89	0,047
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	233,33	0,233
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor Nr. 2	m2			27,157 ----- 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,243
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,50	3,375
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,007
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea - la pereti coridor Nr. 2 inainte de vopsea	m2			4,580 ----- 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti coridor Nr. 2	m2			39,979 ----- 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti Coridor Nr. 1	m2			50,425 ----- 31,713

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,240
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,92	0,175
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu grosimea 12 mm	m2			414,877 ----- 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	6,25	25,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		<b>2. Electricitatea</b>				
32	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685 ----- 12,685
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
33	RpED12 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp - marca A V V G	m			25,658 ----- 8,649
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	313013481 7405	Cablu AVVG 3x2.5	m	1,0200	7,18	7,690
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	30,00	4,725
	281123631 1003	Doze de derivatie	buc	0,2500	17,50	4,594
34	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc			9,169 ----- 8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	287413631 33200	Diblu si curelusa pentru cablu	buc	1,0000	0,52	0,520

1	2	3	4	5	6	7
35	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, tub gofrat	m			31,825 <hr/> 24,794
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	57,66	24,794
	252122167 04235	Tub PVC cu D=20 mm tip IP	m	1,0200	4,58	4,905
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	4,50	0,945
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,50	0,394
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,787
36	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate	buc			557,549 <hr/> 62,849
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,849
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	485,00	494,700
37	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb - la hol	buc			140,768 <hr/> 17,875
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	127461673 35100	Priza dubla 2P+E	buc	1,0200	114,17	116,453
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,92	0,015
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,700
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
38	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			121,170 <hr/> 21,911


1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	85,83	86,688
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,92	0,146
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,700
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,50	3,000
39	RpEE09 A	Montarea automate de tip BA47 29M - 16 A	buc			86,122 <hr/> 47,858
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,858
	332165235 625001	Automate de tip BA47 29M - 16 A	buc	1,0000	28,33	28,330
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	50,00	0,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	1,00	6,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,35	1,400
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,35	1,400
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,92	0,584

Intocmit

\_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)



# Reparatia coridorului et. 1 la Liceul Teoretic "Alexandru Donici" din satul Peresecina

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 543 035,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Hol</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,700	17,085 15,568	387,823 353,398
2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,700	94,195 69,192	2 138,225 1 570,658
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti Hol	m2	75,700	78,370 36,902	5 932,595 2 793,512
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la Hol	m2	75,700	4,580 1,730	346,691 130,946
5	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	16,000	31,559 14,992	504,947 239,866

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti Hol	m2	75,700	27,157 11,532	2 055,792 872,972
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la Hol	m2	75,700	39,979 31,713	3 026,387 2 400,674
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea - la pereti Hol inainte de vopsea	m2	75,700	4,580 1,730	346,691 130,946
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti Hol	m2	75,700	50,425 31,713	3 817,153 2 400,674
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu grosimea 12 mm	m2	55,100	414,877 126,852	22 859,740 6 989,545
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - la coloane	m2	6,700	431,399 141,267	2 890,371 946,488
<b>Total Hol</b>						<b>44 306,415</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 829,679</b>
<b>1.2. Coridor nr. 1</b>						
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	85,900	17,085 15,568	1 467,575 1 337,308



1	2	3	4	5	6	7
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,900	94,196 69,192	8 091,450 5 943,593
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti coridor Nr. 1	m2	286,300	78,369 36,902	22 437,171 10 565,157
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la coridor Nr. 1	m2	286,300	4,580 1,730	1 311,197 495,242
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	156,000	31,559 14,992	4 923,232 2 338,690
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor Nr. 1	m2	286,300	27,157 11,532	7 775,052 3 301,612
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti coridor Nr. 1	m2	286,300	39,978 31,713	11 445,814 9 079,432
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea - la pereti coridor Nr. 1 inainte de vopsea	m2	286,300	4,580 1,730	1 311,197 495,242
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti Coridor Nr. 1	m2	286,300	50,425 31,713	14 436,647 9 079,432

1	2	3	4	5	6	7
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu grosimea 12 mm	m2	148,400	414,877 126,852	61 567,747 18 824,837
<b>Total Coridor nr. 1</b>						<b>134 767,082</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>61 460,545</b>
<b>1.3. Coridor nr. 2</b>						
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,200	17,085 15,568	1 643,548 1 497,661
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	96,200	94,196 69,192	9 061,691 6 656,270
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. - pereti coridor Nr. 2	m2	320,500	78,369 36,902	25 117,413 11 827,219
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la coridor Nr. 2	m2	320,500	4,580 1,730	1 467,826 554,401
26	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	196,000	31,559 14,992	6 185,600 2 938,354
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti coridor Nr. 2	m2	320,500	27,157 11,532	8 703,815 3 696,006
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsea - la pereti coridor Nr. 2 inainte de vopsea	m2	320,500	4,580 1,730	1 467,826 554,401
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	320,500	39,979 31,713	12 813,119 10 164,016

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor - la pereti coridor Nr. 2				
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti Coridor Nr. 1	m2	320,500	50,425 31,713	16 161,168 10 164,016
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila cu grosimea 12 mm	m2	170,800	414,877 126,852	70 860,991 21 666,321
<b>Total Coridor nr. 2</b>						<b>153 482,997</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69 718,665</b>
		Cheltuieli directe	lei			332 556,494
		Fondul social	24,00 %			36 002,133
		Transportarea materialelor	5,00 %			8 409,536
		Total	100,00 +			376 968,163
		Cheltuieli de regie	5,00 %			18 848,408
		Total	100,00 +			395 816,571
		Beneficiu de deviz	3,00 %			11 874,497
		Total	100,00 +			407 691,068
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>407 691,068</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>150 008,889</b>
<b>2. Electricitatea</b>						
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,000	12,685 12,685	190,278 190,278
33	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp - marca A V V G	m	300,000	25,658 8,649	7 697,259 2 594,700
34	CK35A	Dibluri si curelusa pentru cablu	buc	200,000	9,169 8,649	1 833,800 1 729,800
35	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 20 mm, tub gofrat	m	300,000	31,825 24,794	9 547,569 7 438,140

1	2	3	4	5	6	7
36	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, complet echipate	buc	22,000	557,549 62,849	12 266,087 1 382,687
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - tip 2P+E dubla alb - la hol	buc	5,000	140,768 17,875	703,838 89,373
38	RpEE01B	Montarea interuptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	121,170 21,911	727,021 131,465
39	RpEE09A	Montarea automate de tip BA47 29M - 16 A	buc	2,000	86,122 47,858	172,244 95,716
Cheltuieli directe			lei			33 138,096
Fondul social				24,00 %		3 276,518
Transportarea materialelor				5,00 %		974,297
Total				100,00 +		37 388,911
Cheltuieli de regie				45,00 %		6 143,472
Total				100,00 +		43 532,383
Beneficiu de de viz				3,00 %		1 305,971
Total				100,00 +		44 838,354
<b>Total Electricitatea</b>						<b>44 838,354</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 652,159</b>
Cheltuieli directe			lei			452 529,50
TVA				20,00 %		90 505,90

**Total de viz:**  
**Incluziv salariu**

**543 035,40**  
**163 661,07**

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

