

Reparatia acoperisului si a sistemului de
incalzire la Scoala sportiva nr.8 din str. N.
Costin,63 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr.8 din str. N. Costin,63
mun. Chisinau

Valoarea de deviz 250 028,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Reparatia acoperisului moale				
0	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,00	23,25	19 065,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	385,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,00		
1	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,50	4,80	804,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,075		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,375		
2	IzF18Ck=1.67 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	660,00	54,88	36 218,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,77		
3	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	820,00	7,00	5 742,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,80		
4	CE13A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2	820,00	93,22	76 439,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	369,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,60		
5	CF02A n. K=3=1,00;	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	15,00	78,21	1 173,15

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	15,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
6	CE23D3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m	167,50	129,93	21 762,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	147,40		
	7122050013400	Zidar	h-om	83,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,50		
7	TsI50G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	30,00	77,40	2 322,00

Total Capitolul 1
Reparatia acoperisului
moale

163 526,95

Incluziv salariu

66 765,23

		2. Capitolul2 Reparatia sistemului de incalzire				
8	RpIC19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,00	25,62	2 049,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,00		
9	IC11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	80,00	43,87	3 509,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,00		
10	IC12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 76mm	m	50,00	121,57	6 078,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	48,00		
11	IC42B n. K=3=1,00;	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1	kg	70,00	28,21	1 974,60

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	kg - 10 kg/ buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,70		
12	ID01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet Maevscogo	buc	20,00	43,60	872,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,60		
13	IE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,00	5,59	726,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,70		
14	RpCR25B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	40,00	38,70	1 548,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,20		

**Total Capitolul2
Reparatia sistemului de
incalzire**

16 759,47


Incluziv salariu

8 983,18

Cheltuieli directe	lei	180 286,41
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	17 043,39
Transport	1,00 %	992,51
Total	100,00 +	198 322,31
Celtueli de reje	3,00 %	5 949,67
Total	100,00 +	204 271,98
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 085,44
Total	100,00 +	208 357,42
TVA	20,00 %	41 671,48

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**250 028,90
75 748,40**



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

DGETS
Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva
nr.88 din str. N. Costin,63 mun. Chisinau


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la scoala Sportiva nr.8 din str. N. Costin,63 mun. Chisinau
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Reparatia acoperisului moale				
0	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			23,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
1	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	35,00	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,00	1,55
2	IzF18Ck=1.67 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, discuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			54,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	35,00	20,46
3	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorșarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,00
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	40,00	1,60
4	CE13A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2			93,22
	71340300122	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,00	7,13
5	CF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			78,21
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
6	CE23D3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m			129,93
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,8800	35,00	30,80
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,00	6,20
7	TsI50G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			77,40
		2. Capitolul2 Reparatia sistemului de incalzire				
8	RpIC19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			25,62
	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
9	IC11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			43,87
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
10	IC12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 76mm	m			121,57
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	55,35
11	IC42B n. K=3=1,00;	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10	kg			28,21

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	kg/ buc				
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
12	ID01B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Robinet Maevscogo	buc			43,60
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
13	IE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,59
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
14	RpCR25B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			38,70
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,00	4,03



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Reparatia acoperisului si a sistemului de
incalzire la Scoala sportiva nr,8 din str. N.
Costin,63 mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr.8 din str. N. Costin,63 mun.
Chisinau

Valoarea de deviz 250 028,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	98,75	57,66	5 693,93
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,77	35,00	13 501,95
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	401,80	40,00	16 072,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,00	57,66	6 400,26
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,00	57,66	1 383,84
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,00	57,66	1 037,88
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	547,875	35,00	19 175,63
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	397,475	31,00	12 321,73
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,20	31,00	161,20
Total manopera						75 748,40

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2646	160,00	362,34
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20	5,00	6,00
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,16	85,00	183,60
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,00	17,20	68,80
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	516,60	8,50	4 391,10
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,60	7,00	74,20
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	246,00	18,00	4 428,00
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	24,58	32,00	786,56
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,00	25,30	101,20
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,80	11,00	8,80
11.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	6,00	18,50	111,00
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,00	17,00	34,00
13.	2521216701000	Teava din otel	m	81,20 50,75	18,00 56,50	1 461,60 2 867,38
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	714,22	1,40	999,91
15.	2664102100000	Mortar	m3	33,066	680,00	22 484,88
16.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,075	680,00	51,00
17.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,24	680,00	163,20
18.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 980,30	24,90	49 309,47
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	174,20	5,50	958,10
20.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	557,44	14,10	7 859,90
21.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm	kg	34,84	10,20	355,37

		(agrafe)				
22.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,00	16,10	1 127,00
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,49	14,00	6,86
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,36	14,00	47,04
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,936	12,00	167,23
26.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,50	15,50	116,25
27.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,00	5,50	132,00
28.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,00	28,20	564,00
29.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,00	6,00	24,00
Total materiale de construcții						99 250,78

Utilaje de construcții:


1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	164,00	10,00	1 640,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40	10,00	4,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,2672	10,00	742,67
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,58	10,00	525,80
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,20	10,00	52,00
6.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,075	10,00	0,75
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	300,00	2 322,00
Total utilaje de construcții						5 287,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	180 286,41
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	17 043,39
Transport	1,00 %	992,51
Total	100,00 +	198 322,31
Celtueli de rejie	3,00 %	5 949,67
Total	100,00 +	204 271,98
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 085,44
Total	100,00 +	208 357,42
TVA	20,00 %	41 671,48

Total deviz:

250 028,90



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)