

## Ремонт участков дорог по улицам Мать-Болгария и Матросова, г.Тараклия

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

#### Ремонт участков дорог по улицам Мать-Болгария и Матросова, г.Тараклия

Valoarea de deviz 9 490 526,162 lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Мать -Болгарии</b>				
		<b>1.1. Раздел Землянные работы</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	14,000	16,166	226,318
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	2,200	332,137	730,702
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3	0,022	1 194,227	26,273
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	3,960	16,359	64,782

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ** 3900m2x 0.4m	100 m3	15,600	3 072,110	47 924,916
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	15,600	1 191,450	18 586,620
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	2 184,000	16,302	35 603,019
		<b>Total Раздел Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>103 162,630 409,017</b>
		<b>1.2. Раздел Бордюры</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ** разработка грунта под бордюры	100 m3	0,274	1 375,865	376,987

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	38,400	16,303	626,049
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10cm под бордюры	m3	41,130	912,611	37 535,677
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150mm Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент =0 Песок=0	m	1 371,000	318,452	436 597,007
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) обратная засыпка бордюров	100m2	1,371	595,065	815,834
13	RpAcF01A 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	5,000	658,672	3 293,359
		<b>Total Раздел Бордюры Inklusiv salariu</b>				<b>479 244,913 61 679,145</b>
		<b>1.3. Раздел устройство</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>основания</b>				
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	39,000	16 337,653	637 168,483
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,340	10 645,437	24 910,322
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ** BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat -0. Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	3 900,000	295,256	1 151 497,269
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,170	10 645,437	12 455,161
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0 . Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	3 900,000	216,414	844 015,926
		<b>Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu</b>				<b>2 670 047,16 1 44 144,077</b>
		<b>Total ул.Мать -Болгарии Inclusiv salariu</b>				<b>3 252 454,70 4</b>

1	2	3	4	5	6	7
						<b>106 232,239</b>
		<b>2.</b> <b>ул.Матросова-Ломоносова-Мичурина</b> <b>2.1. Раздел Землянные работы</b>				
19	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	17,000	16,166	274,815
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	34,000	332,135	11 292,593
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3	0,340	1 191,450	405,093
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	61,200	16,303	997,749
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) **4600m2x 0.2m Нарезка корыта	100 m3	9,200	3 072,110	28 263,412
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,200	1 191,450	10 961,340

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта				
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1 288,000	16,302	20 996,802
		<b>Total Раздел Землянные работы Inclusiv salariu</b>				<b>73 191,804 4 056,091</b>
		<b>2.2. Раздел Бордюры</b>				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности, II категории) ** разработка грунта под бордюры	100 m3	0,323	1 375,223	444,197
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	45,160	16,297	735,966
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10cm под бордюры	m3	48,390	912,596	44 160,534
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по	m	1 613,000	318,452	513 662,270

1	2	3	4	5	6	7
		бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150mm Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент =0 Песок=0				
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) обратная засыпка бордюров	100m2	1,613	595,066	959,842
31	RpAcF01A 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	5,000	658,672	3 293,359
		<b>Total Раздел Бордюры Inclusiv salariu</b>				<b>563 256,168 72 472,310</b>
		<b>2.3. Раздел устройство основания</b>				
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	46,000	16 337,653	751 532,056
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,760	10 647,032	29 385,808

1	2	3	4	5	6	7
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ** BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat -0. Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	4 600,000	295,256	1 358 176,266
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,380	10 643,372	14 687,854
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0 . Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	4 600,000	216,414	995 505,964
37	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,085	490,576	41,699
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	85,000	88,419	7 515,576
		<b>Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu</b>				<b>3 156 845,22 3 52 258,744</b>
		<b>2.4. Раздел Щебеночная дорога и парковка</b>				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,216	1 374,750	296,946

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) ** разработка грунта под бдору				
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	30,240	16,295	492,768
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,160	16 337,697	35 289,425
42	DI134A1K =-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	-2,160	3 849,363	-8 314,624
		<b>Total Раздел Щебеночная дорога и парковка Inclusiv salariu</b>				<b>27 764,515 757,677</b>
		<b>2.5. Бетонный зуб ул.Матросова 1шт L=6.0m. B=0.4m. H=0.5m.</b>				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,012	1 374,750	16,497

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1,680	16,436	27,612
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	13,500	36,706	495,536
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	6,210	37,849	235,043
47	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200	2 323,046	2 787,655

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Бетонный зуб</b> ул.Матросова 1шт L=6.0m. B=0.4m. H=0.5m. Inclusiv salariu				<b>3 562,343</b> <b>580,934</b>
		<b>2.6. Раздел водоотвод №1</b> L=10m, B=0.8m, P=0.8m				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,064	1 374,750	87,984
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	8,960	16,297	146,025
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H=5cm	m3	0,400	912,602	365,041
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) установка сборных ж/б лотков типа U , 2x0,8x0,75, для ливневых каналов	buc	5,000	3 427,156	17 135,781
52	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	8,000	36,710	293,681

1	2	3	4	5	6	7
53	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) бa1	kg	3,000	37,846	113,539
54	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонный зуб (6.0м x0.2м x 0.2м) ** 2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,480	2 323,077	1 115,077
55	CL18A	Покрывание лотков -150 (75 штx2.0) Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d=25mm	kg	384,000	46,774	17 961,251
		<b>Total Раздел водоотвод №1 L=10m, B=0.8m, P=0.8m Inclusiv salariu</b>				<b>37 218,379 6 746,872</b>
		<b>2.7. Раздел водоотвод №2 L=24m, B=0.8m, P=0.8m</b>				
56	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,154	1 372,766	211,406

1	2	3	4	5	6	7
57	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	21,500	16,300	350,460
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-5cm	m3	0,960	912,582	876,079
59	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) установка сборных ж/б лотков типа U , 2x0,8x0,75, для ливневых каналов	buc	12,000	3 427,156	41 125,875
60	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	30,000	36,710	1 101,304
61	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	10,500	37,841	397,335
62	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен	m3	1,920	2 323,037	4 460,232

1	2	3	4	5	6	7
		ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) устройство бетонного зуба 24м x0.2м x 0.2м) ** 2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
63	CL18A	Покрытие лотков -150 (75 штх2.0) Рама из уголка 70ч5мм, арматура АIII d=25mm	kg	1 536,000	46,774	71 845,002
		<b>Total Раздел водоотвод №2 L=24m, B=0.8m, P=0.8m Inclusiv salariu</b>				<b>120 367,693 25 732,107</b>
		<b>2.8. Раздел водоотвод №3 L=14m, B=0.8m, P=0.8m</b>				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,090	1 371,356	123,422
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	12,540	16,303	204,435
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-5cm	m3	0,560	912,570	511,039
67	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и	buc	7,000	3 427,156	23 990,094

1	2	3	4	5	6	7
		т.д.) установка сборных ж/б лотков типа U , 2x0,8x0,75, для ливневых каналов				
68	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	12,000	36,710	440,521
69	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	4,000	37,846	151,385
70	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) устройство бетонного зуба 6м x0.2м x 0.2м) ** 2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,480	2 323,077	1 115,077
71	CL18A	Покрытие лотков -150 (75 штх2.0) Рама из уголка 70ч5мм, арматура АIII d=25mm	kg	640,000	46,774	29 935,418
		<b>Total Раздел водоотвод №3 L=14m, B=0.8m, P=0.8m Inclusiv salariu</b>				<b>56 471,391 10 897,336</b>
		<b>2.9. Раздел Очистка существующей ливневки</b>				

1	2	3	4	5	6	7
72	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории) разработка траншеи	100 m3	0,772	1 563,907	1 207,336
73	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом) Очистка дюкеров от заилевания	m3	16,000	399,786	6 396,581
		<b>Total Раздел Очистка существующей ливневки Inklusiv salariu</b>				<b>7 603,917 6 396,581</b>
		<b>Total ул.Матросова-Ломоносова-Мичурина Inklusiv salariu</b>				<b>4 046 281,43 3 179 898,652</b>

	Total	lei	7 298 736,137
	Итого	100,00 +	7 298 736,137
	Накладные расходы	5,10 %	372 235,543
	Итого	100,00 +	7 670 971,680
	Прибыль	3,10 %	237 800,122
	Итого	100,00 +	7 908 771,802
	НДС	20,00 %	1 581 754,360
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>9 490 526,162</b>

Intocmit

Voinkoff Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участков дорог по  
улицам Мать-Болгария и  
Матросова, г.Тараклия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000**

**Ремонт участков дорог по улицам Мать-Болгария и Матросова, г.Тараклия**

**Valoarea de deviz 9 490 526,162 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 01-01-2000:</b>				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,500	71,01	745,606
2.	7123010010200	Betonist	h-om	21,624	71,01	1 535,520
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,524	71,01	392,260
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	45,600	71,01	3 238,056
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 312,960	71,01	93 233,289
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	939,500	71,01	66 713,896
7.	7212030022700	Sudor	h-om	25,600	71,01	1 817,856
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	486,400	71,01	34 539,264
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	563,131	71,01	39 987,933
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,461	71,01	8 695,955
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	496,145	71,01	35 231,256
					<b>Total manopera</b>	<b>286 130,891</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	38,400	21,01	806,784
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 198,500	1 951,01	2 338 285,485
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	799,000	2 151,01	1 718 656,990
4.	11202062010361	Savura	m3	87,160	511,00	44 538,760
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	87,160	611,01	53 255,632
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,710	611,01	6 543,917
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 633,716	611,01	998 216,813
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	130,740	611,01	79 883,447
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	105,156	611,01	64 251,367
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,795	611,01	1 707,772
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,194	510,00	1 628,940
12.	2010237318750	Distantieri	buc	13,081	1,01	13,212
13.	23203226000401	Bitum	t	7,879	10 100,00	79 577,900
14.	2640112300739	Caramizi	buc	448,800	11,00	4 936,800
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,400	3,10	174,840
16.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 403,867	3,10	4 351,987
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	134,280	2 100,00	281 988,000
18.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	1 911,00	584,766
19.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	2 998,920	181,00	542 804,520

20.	2666122800600	Element prefabricat	buc	24,240	3 011,01	72 986,882
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,302	31,00	753,362
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,087	31,00	2 017,697
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	25,600	31,00	793,600
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,872	31,00	27,032
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 560,000	31,00	79 360,000
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,800	41,00	524,800
27.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,186	211,00	39,246
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,480	3,98	81,511
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	262,075	25,10	6 578,082
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,152	25,10	480,714
31.	4100126202818	Apa	m3	9,144	25,10	229,515
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>6 386 080,373</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	28,055	210,00	5 891,550
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,405	251,00	9 639,655
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,203	151,00	2 899,653
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	12,000	451,00	5 412,000
5.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,124	451,00	55,924
6.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	1,054	51,00	53,754
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,295	811,00	1 861,245
8.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,049	851,00	41,699
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	94,178	851,00	80 145,478
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	112,238	551,00	61 843,138
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	112,200	551,00	61 822,200
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	236,204	501,00	118 338,204
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	98,554	481,00	47 404,474
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	112,200	911,00	102 214,200
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	53,591	611,00	32 744,101
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	22,487	451,00	10 141,637
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,448	51,00	124,848
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	28,055	51,00	1 430,805
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,326	61,00	80,886
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	9,239	651,00	6 014,589
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,120	0,00	0,000
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	113,457	531,00	60 245,667
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	36,166	501,00	18 119,166
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>626 524,873</b>

Total	lei	7 298 736,137
Итого	100,00 +	7 298 736,137
Накладные расходы	5,10 %	372 235,543
Итого	100,00 +	7 670 971,680
Прибыль	3,10 %	237 800,122
Итого	100,00 +	7 908 771,802
НДС	20,00 %	1 581 754,360

Total deviz:

9 490 526,  
162

Intocmit

Voinkoff Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Taraclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Ремонт участков дорог по улицам  
Мать-Болгария и Матросова, г.Тараclia**

Investitor **Primaria Taraclia**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Мать -Болгарии</b>				
		<b>1.1. Раздел Землянные работы</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			16,166
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	71,01	11,362
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	211,00	1,266
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	51,00	1,734
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	451,00	1,804
2	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			332,137
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	71,01	113,616
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	851,00	16,246
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	51,00	39,525
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	210,00	162,750
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3			1 194,227
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	611,00	1 194,227
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,359
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,359
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10	100 m3			3 072,110

1	2	3	4	5	6	7
		m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ** 3900m2x 0.4m				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	851,00	3 072,110
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 191,450
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	611,00	1 191,450
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,302
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,302
		<b>1.2. Раздел Бордюры</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ** разработка грунта под бордюры	100 m3			1 375,865
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 375,865
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,303
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,303
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10cm под бордюры	m3			912,611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,01	70,300
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	611,01	702,669
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,10	2,510
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	151,00	31,709
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	251,00	105,422
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150mm Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0	m			318,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	71,01	10,652
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	71,01	31,244
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 100,00	94,500
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	181,00	181,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,10	0,151
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) обратная засыпка бордюров	100m2			595,065
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	71,01	595,065

1	2	3	4	5	6	7
13	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			658,672
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	71,01	74,561
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	71,01	31,955
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	11,00	493,680
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 911,00	58,477
		<b>1.3. Раздел устройство основания</b>				
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 337,653
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	71,01	350,789
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	611,01	11 548,089
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	611,01	916,515
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	611,01	611,010
	11202062010361	Sapura	m3	1,0000	511,00	511,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,10	75,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	851,00	35,742
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	451,00	116,358
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	481,00	538,720
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	501,00	1 357,710
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	501,00	207,414
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	651,00	69,006
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 645,437
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 100,00	10 402,137
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	811,00	243,300
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсом, толщиной 6,0 см, механизированно) ** BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat -0. Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			295,256
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	71,01	4,261
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 951,01	275,092
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	551,00	4,353
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,353
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	911,00	7,197
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 645,437
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 100,00	10 402,137
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	811,00	243,300
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем,	m2			216,414

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0 . Otel patrat lam/cald l <sub>t</sub> =30mm=0				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	71,01	3,550
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 151,01	202,195
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	2,920
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,920
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	911,00	4,828
		<b>2.</b> <b>ул.Матросова-Ломоносова-Мичурина</b>				
		<b>2.1. Раздел Земляные работы</b>				
19	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			16,166
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	71,01	11,362
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	211,00	1,266
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	51,00	1,734
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	451,00	1,804
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			332,135
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	71,01	113,616
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	851,00	16,244
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	51,00	39,525
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	210,00	162,750
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3			1 191,450
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	611,00	1 191,450
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,303
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,303
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) **4600m2x 0.2m Нарезка корыта	100 m3			3 072,110
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	851,00	3 072,110
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3			1 191,450
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	611,00	1 191,450
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка	t			16,302

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,302
		<b>2.2. Раздел Бордюры</b>				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ** разработка грунта под бордюры	100 m3			1 375,223
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 375,223
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,297
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,297
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10cm под бордюры	m3			912,596
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,01	70,300
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	611,01	702,655
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,10	2,510
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	151,00	31,710
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	251,00	105,421
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150mm Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент =0 Песок=0	m			318,452
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	71,01	10,652
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	71,01	31,244
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 100,00	94,500
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	181,00	181,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,10	0,151
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) обратная засыпка бордюров	100m2			595,066
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	71,01	595,066
31	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			658,672
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	71,01	74,561
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	71,01	31,955
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	11,00	493,680
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 911,00	58,477

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3. Раздел устройство основания</b>				
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 337,653
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	71,01	350,789
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	611,01	11 548,089
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	611,01	916,515
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	611,01	611,010
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	511,00	511,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,10	75,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	851,00	35,742
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	451,00	116,358
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	481,00	538,720
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	501,00	1 357,710
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	501,00	207,414
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	651,00	69,006
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 647,032
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 100,00	10 403,732
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	811,00	243,300
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ** BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat -0. Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			295,256
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	71,01	4,261
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 951,01	275,092
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	551,00	4,353
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,353
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	911,00	7,197
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 643,372
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 100,00	10 400,072
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	811,00	243,300
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0 . Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			216,414
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	71,01	3,550
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 151,01	202,195
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	2,920
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,920
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	911,00	4,828
37	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			490,576
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	851,00	490,576
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			88,419

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	71,01	2,251
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	611,01	76,987
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,10	0,176
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	851,00	2,984
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	501,00	0,483
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	481,00	5,291
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	551,00	0,246
		<b>2.4. Раздел Щебеночная дорога и парковка</b>				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) ** разработка грунта под бдорогу	100 m3			1 374,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 374,750
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,295
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,295
41	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 337,697
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	71,01	350,776
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	611,01	11 548,089
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	611,01	916,515
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	611,01	611,010
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	511,00	511,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,10	75,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	851,00	35,852
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	451,00	116,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	481,00	538,675
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	501,00	1 357,803
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	501,00	207,358
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	651,00	69,018
42	DI134A1K=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=-5 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			3 849,363
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	611,01	3 849,363
		<b>2.5. Бетонный зуб ул.Матросова 1шт L=6.0m. B=0.4m. H=0.5m.</b>				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 374,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 374,750

1	2	3	4	5	6	7
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,436
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,436
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,706
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	71,01	4,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,774
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,151
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,849
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	71,01	5,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,286
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,774
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,151
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
47	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыканий между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 323,046
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,01	376,353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,01	28,404
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,10	1 066,663
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	510,00	375,275
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	611,01	418,542
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,10	7,383
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	51,00	30,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	61,00	19,825
		<b>2.6. Раздел водоотвод №1 L=10m, B=0.8m, P=0.8m</b>				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 374,750
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 374,750
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка	t			16,297

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,297
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-5cm	m3			912,602
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,01	70,300
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	611,01	702,662
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,10	2,510
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	151,00	31,710
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	251,00	105,420
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) установка сборных ж/б лотков типа U , 2x0,8x0,75, для ливневых каналов	buc			3 427,156
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	71,01	134,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,01	14,202
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	3 011,01	3 041,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,10	0,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,10	7,285
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	510,00	4,080
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	451,00	225,500
52	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	71,01	4,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,775
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,151
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
53	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,846
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	71,01	5,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,775
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,152
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
54	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонный зуб (6.0м x0.2м x 0.2м) ** 2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 323,077
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,01	376,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,01	28,404
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,10	1 066,665
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	510,00	375,063
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	611,01	418,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,10	7,373

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	51,00	30,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	61,00	19,825
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,000
55	CL18A	Покрытие лотков -150 (75 штх2.0) Рама из уголка 70х5мм, арматура АIII d=25mm	kg			46,774
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	71,01	13,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,01	0,710
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,01	0,710
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	31,00	31,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,98	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,01	0,315
		<b>2.7. Раздел водоотвод №2</b> <b>L=24m, B=0.8m, P=0.8m</b>				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 372,766
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 372,766
57	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,300
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-5cm	m3			912,582
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,01	70,270
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	611,01	702,661
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,10	2,510
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	151,00	31,773
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	251,00	105,368
59	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) установка сборных ж/б лотков типа U , 2x0,8x0,75, для ливневых каналов	buc			3 427,156
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	71,01	134,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,01	14,202
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	3 011,01	3 041,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,10	0,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,10	7,285
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	510,00	4,080
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	451,00	225,500
60	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	71,01	4,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,775
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,151
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
61	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			37,841

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	71,01	5,322
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,774
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	1,01	0,152
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
62	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) устройство бетонного зуба 24м x0.2м x 0.2м) ** 2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 323,037
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,01	376,353
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,01	28,404
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,10	1 066,663
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	510,00	375,328
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	611,01	418,478
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,10	7,386
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	51,00	30,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	61,00	19,825
63	CL18A	Покрытие лотков -150 (75 штх2.0) Рама из уголка 70х5мм, арматура АIII d=25mm	kg			46,774
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	71,01	13,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,01	0,710
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,01	0,710
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	31,00	31,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,98	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,01	0,315
		<b>2.8. Раздел водоотвод №3 L=14m, B=0.8m, P=0.8m</b>				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 371,356
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	611,00	1 371,356
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,303
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,303
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H=5cm	m3			912,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	71,01	70,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	611,01	702,661
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,10	2,511
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	151,00	31,818
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	251,00	105,330
67	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U	buc			3 427,156

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75, для ливневых каналов				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	71,01	134,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	71,01	14,202
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	3 011,01	3 041,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,10	0,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,10	7,285
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	510,00	4,080
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	0,5000	451,00	225,500
68	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	71,01	4,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,775
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,151
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
69	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,846
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	71,01	5,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	71,01	0,284
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	31,00	31,775
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,01	0,151
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
70	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) устройство бетонного зуба 6м x0.2м x 0.2м) ** 2 шт Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 323,077
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	71,01	376,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	71,01	28,404
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,10	1 066,665
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	510,00	375,063
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	611,01	418,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,10	7,373
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	51,00	30,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	61,00	19,825
71	CL18A	Покрытие лотков -150 (75 штх2.0) Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d=25мм	kg			46,774
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	71,01	13,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	71,01	0,710
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	71,01	0,710
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,310
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	31,00	31,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,00	0,205
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,98	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,01	0,315

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.9. Раздел Очистка существующей ливневки</b>				
72	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории) разработка траншеи	100 m3			1 563,907
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	611,00	1 563,907
73	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом) Очистка дюкеров от заиливания	m3			399,786
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	71,01	399,786

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Voinkoff Group SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Taraclia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.