

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructii din beton armat (03-2026-CBA)**

Valoarea de deviz 5 411 076,85 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,913	1 799,90 0,00	3 443,20 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	325,210	22,98 0,00	7 473,60 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,913	230,48 36,02	440,90 68,90
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	6,130	1 639,93 0,00	10 052,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	613,020	31,00 31,00	19 003,60 19 003,60
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	6,130	2 296,51 882,01	14 077,60 5 406,70
		<i>Total</i>	Lei			54 491,70
		Total Terasamente fundatie Inclusiv salariu				54 491,70 24 479,20
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	17,300	3 099,60 450,00	53 623,11 7 785,00
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	730,400	165,88	121 159,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)			105,00	76 692,00
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	1 029,330	27,59 6,70	28 401,76 6 896,50
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	3 153,450	26,59 5,70	83 858,04 17 974,60
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	4 750,890	24,44 3,00	116 088,38 14 252,60
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка	m3	174,000	3 785,09 440,00	658 604,99 76 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		его типичными средствами, железобетон класса...)				
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	178,200	16,57 4,00	2 952,21 712,80
14	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	178,200	155,42 8,00	27 694,99 1 425,60
15	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	178,200	310,38 171,80	55 309,55 30 614,80
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald	m2	178,200	83,01	14 792,62

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana geotextil HDPE (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)			2,00	356,40
		<i>Total</i>	Lei			1 162 485,06
		Total Fundatii Inclusiv salariu				1 162 485,06 233 270,30
		3. Placa de beton 3.1. Segment cabinete medicale				
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2,080	4 072,04 681,01	8 469,85 1 416,50
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 (Слой основания из щебня)	m3	31,200	880,26 99,00	27 464,11 3 088,80
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune mica 5-20 (Слой основания из щебня)	m3	10,400	880,26 99,00	9 154,70 1 029,60
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.10mm pas 200x200mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 295,020	24,44 3,00	31 643,83 3 885,10
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с	m3	31,200	3 720,75 450,00	116 087,34 14 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
		<i>Total</i>	Lei			192 819,83
		Total Segment cabinete medicale Inclusiv salariu				192 819,83 23 460,00
		3.2. Segment garaje				
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,933	4 071,96 681,03	3 799,14 635,40
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 (Слой основания из щебня)	m3	14,000	880,26 99,00	12 323,64 1 386,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune mica 5-20 (Слой основания из щебня)	m3	5,000	880,26 99,00	4 401,30 495,00
25	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	93,300	12,81 2,00	1 195,31 186,60
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cl.C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum: Plasa d.10 pas 150x150mm - 9,02 kg/m2 (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m2	93,300	904,00 78,00	84 343,49 7 277,40
27	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 pentru grosimea stratului	m2	-93,300	154,41 7,35	-14 406,63 -685,80

1	2	3	4	5	6	7
		finala de 15cm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, добавляется или отнимается)				
		<i>Total</i>	Lei			91 656,25
		Total Segment garaje Inclusiv salariu				91 656,25 9 294,60
		<i>Total</i>	Lei			284 476,08
		Total Placa de beton Inclusiv salariu				284 476,08 32 754,60
		4. Stalpi monoliti 4.1. Stilp monolit Sm1 (16 buc)				
28	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stalpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	144,640	216,76 125,00	31 351,82 18 080,00
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stalpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	301,280	31,92 9,90	9 615,41 2 982,70
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stalpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и	kg	771,040	29,12 7,10	22 449,57 5 474,40

1	2	3	4	5	6	7
		установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	16,000	3 949,21 530,00	63 187,29 8 480,00
		<i>Total</i>	Lei			126 604,09
		Total Stilp monolit Sm1 (16 buc) Inclusiv salariu				126 604,09 35 017,10
		4.2. Stilp monolit Sm2 (3 buc)				
32	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	27,120	216,77 125,00	5 878,81 3 390,00
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	56,490	31,91 9,90	1 802,49 559,30
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	144,570	29,12 7,10	4 209,79 1 026,50

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	3,000	3 948,97 530,00	11 846,91 1 590,00
		<i>Total</i>	Lei			23 738,00
		Total Stilp monolit Sm2 (3 buc) Inclusiv salariu				23 738,00 6 565,80
		4.3. Stilp monolit Sm3 (9 buc)				
36	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	81,360	216,71 125,00	17 631,20 10 170,00
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м	kg	169,470	31,91 9,90	5 408,40 1 677,80

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	433,710	29,12 7,10	12 628,25 3 079,40
39	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	9,000	3 949,28 530,00	35 543,56 4 770,00
		<i>Total</i>	Lei			71 211,41
		Total Stîlp monolit Sm3 (9 buc) Inklusiv salariu				71 211,41 19 697,20
		<i>Total</i>	Lei			221 553,50
		Total Stâlpi monoliti Inklusiv salariu				221 553,50 61 280,10
		5. Planșeu cota 3.500				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных	buc	286,000	82,10 45,00	23 480,60 12 870,00

1	2	3	4	5	6	7
		балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
41	CB03E	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	418,340	181,34 100,00	75 862,29 41 834,00
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	667,230	28,92 6,90	19 293,40 4 603,90
43	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	5 562,430	28,12 6,10	156 392,83 33 930,80
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	64,000	3 949,21 530,00	252 749,15 33 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			527 778,27
		Total Planseu cota 3.500 Inclusiv salariu				527 778,27 127 158,70
		6. Groapa de revizie				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	0,850	3 098,98 449,88	2 634,13 382,40
46	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	54,000	178,65 95,00	9 647,15 5 130,00
47	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	1 163,830	27,59 6,70	32 112,92 7 797,60
48	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки,	kg	449,130	26,59 5,70	11 943,43 2 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	9,400	3 785,23 440,00	35 581,18 4 136,00
		<i>Total</i>	Lei			91 918,81
		Total Groapa de revizie Inclusiv salariu				91 918,81 20 006,00
		7. Centura de beton sub maurlat				
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	60,000	181,35 100,00	10 881,06 6 000,00
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей	kg	137,200	31,91 9,90	4 378,70 1 358,30

1	2	3	4	5	6	7
		опалубке)				
52	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	163,790	29,12 7,10	4 769,12 1 162,90
53	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	9,000	3 949,28 530,00	35 543,56 4 770,00
		<i>Total</i>	Lei			55 572,44
		Total Centura de beton sub maurlat Inclusiv salariu				55 572,44 13 291,20
		8. Fronton				
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	9,000	82,44 45,00	742,00 405,00
55	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și	m2	7,000	181,35 100,00	1 269,46 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	22,650	31,93 9,90	723,29 224,30
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	60,430	29,11 7,10	1 758,99 429,00
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	1,500	3 949,91 530,00	5 924,86 795,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 418,60
		Total Fronton Inclusiv salariu				10 418,60 2 553,30
		9. Inchideri si compartimentari				
59	CD75A	Zidaria peretilor exteriori si interioari din blocuri ceramice pe amestec cald de zidarie: inaltime etaj pina la 4 m / Blocuri ceramice Brikston KS38 sau analog (Кладка наружных и внутренних стен из керамических блоков "Porotherm" на теплой кладочной смеси "Porotherm TM50": высота этажа до 4 м)	m3	136,500	4 952,49 468,00	676 014,26 63 882,00
60	CD75A	Zidaria peretilor exteriori si interioari din blocuri ceramice pe amestec cald de zidarie: inaltime etaj pina la 4 m / Blocuri ceramice Brikston BKS11,5 sau analog (Кладка наружных и внутренних стен из керамических блоков "Porotherm" на теплой кладочной смеси "Porotherm TM50": высота этажа до 4 м)	m3	15,530	4 952,56 468,00	76 913,27 7 268,00
		<i>Total</i>	Lei			752 927,53
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				752 927,53 71 150,00
		10. Scara cu rampa				
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 (Слой основания из щебня)	m3	3,000	880,26 99,00	2 640,78 297,00
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	3,000	3 099,76 450,00	9 299,29 1 350,00
63	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	37,500	181,19 100,00	6 794,48 3 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.10mm pas 200x200mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 083,000	24,44 3,00	26 463,30 3 249,00
65	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	95,000	28,12 6,10	2 671,02 579,50
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	7,500	4 371,45 530,00	32 785,90 3 975,00
		<i>Total</i>	Lei			80 654,77
		Total Scara cu rampa Inclusiv salariu				80 654,77 13 200,50
		11. Canale de ventilare 11.1. Canal CV1 (1 buc)				
67	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из	m2	2,280	179,93 100,00	410,25 228,00

1	2	3	4	5	6	7
		вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	1,000	3 949,90 530,00	3 949,90 530,00
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	242,000	61,84 21,00	14 966,34 5 082,00
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,242	1 771,78 728,10	428,77 176,20
71	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2	19,000	281,44 105,00	5 347,36 1 995,00
72	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din	m2	22,000	157,26 53,00	3 459,70 1 166,00

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare (Звукоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой)				
73	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,085	9 571,18 2 249,41	813,55 191,20
74	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,085	494,35 204,71	42,02 17,40
75	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm (Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали или алюминия на высоте от пола до 3 м, толщиной 0,7 мм, периметром: 1200 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту)	m2	13,440	420,56 133,00	5 652,27 1 787,50
76	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea exterioara a canalului vopsit in culoarea acoperisului (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	20,000	374,39 80,00	7 487,90 1 600,00
77	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata	m2	1,700	374,39	636,47

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Canal canal de ventilare (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)			80,00	136,00
		<i>Total</i>	Lei			43 194,53
		Total Canal CV1 (1 buc) Inclusiv salariu				43 194,53 12 909,30
		11.2. Canal CV2 (2 buc)				
78	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	2,880	181,95 100,00	524,01 288,00
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	0,960	3 950,80 530,00	3 792,77 508,80
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	246,240	61,84 21,00	15 228,50 5 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
81	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,246	1 771,95 728,05	435,90 179,10
82	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2	16,000	281,44 105,00	4 503,04 1 680,00
83	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare (Звукоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой)	m2	24,000	157,26 53,00	3 774,22 1 272,00
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,070	9 565,00 2 251,43	669,55 157,60
85	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,070	496,00 204,29	34,72 14,30
86	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu	m2	6,912	420,56 133,00	2 906,90 919,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm (Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали или алюминия на высоте от пола до 3 м, толщиной 0,7 мм, периметром: 1200 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту)				
87	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea exterioara a canalului vopsit in culoarea acoperisului (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	18,000	374,39 80,00	6 739,11 1 440,00
88	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Canal de ventilare (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	1,600	374,38 80,00	599,01 128,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 207,73
		Total Canal CV2 (2 buc) Inclusiv salariu				39 207,73 11 758,10
		<i>Total</i>	Lei			82 402,26
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				82 402,26 24 667,40

		Total	Lei	3 324 679,02
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	149 714,71
		Cheltuieli de transport	10 %	240 882,47
		Cheltuieli directe		3 715 276,20
		Cheltuieli de regie	14,5 %	538 715,05
		Total		4 253 991,25
		Beneficiu de deviz	6 %	255 239,47
		Total		4 509 230,72
		TVA	20 %	901 846,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 411 076,85 623 811,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de
Asistenta Medicala Urgenta
Prespitaliceasca Congaz, pe
terenul cu nr. cadastral
9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Constructii din beton armat (03-2026-CBA)**

Valoarea de deviz 5 411 076,85 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	577,714	100,00	57 771,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 478,153	100,00	147 815,30
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 053,754	100,00	105 375,40
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 527,500	100,00	152 750,00
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,139	100,00	313,90
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	279,858	100,00	27 985,80
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	24,380	100,00	2 438,00
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,068	100,00	2 706,80
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,553	100,00	355,30
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,882	100,00	488,20
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,975	100,00	3 097,50
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	129,516	100,00	12 951,60
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	328,275	100,00	32 827,50
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	516,223	100,00	51 622,30
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,104	100,00	5 310,40
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,019	100,00	20 001,90
Total manopera						623 811,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,324	19,75	144,65
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,008	600,00	4,80
3.	14211022000637	Pietris fractiune medie 20-40	m3	55,430	600,00	33 258,00
4.	14211022000638	Pietris fractiune mica 5-20	m3	17,710	600,00	10 626,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,366	600,00	9 219,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,732	12,50	9,15
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,446	6 200,00	2 765,20
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,517	6 200,00	21 805,40
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,018	6 200,00	111,60
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,982	6 200,00	6 088,40
11.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,076	6 200,00	471,20

12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	6 200,00	12,40
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,144	6 200,00	892,80
14.	2010237318750	Distantieri	buc	5 411,913	0,95	5 141,33
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	178,283	350,00	62 399,05
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	402,732	0,80	322,19
17.	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,214	800,00	171,20
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,464	37,50	54,90
19.	2320187315789	Decofrol	kg	187,863	9,80	1 841,06
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	605,880	41,80	25 325,78
21.	23203226000361	Gudron	kg	0,400	12,80	5,12
22.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	53,460	41,80	2 234,63
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,467	25,38	11,86
24.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	5,856	45,50	266,45
25.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	1,519	27,30	41,47
26.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	14,275	78,00	1 113,45
27.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,362	78,00	28,24
28.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	2,928	50,00	146,40
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,410	79,20	32,47
30.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	719,928	5,00	3 599,64
31.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	719,928	5,00	3 599,64
32.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	192,581	60,00	11 554,86
33.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	2,474	25,00	61,85
34.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	54,245	15,00	813,67
35.	2524217304531	Fisie de etansare	m	24,666	3,90	96,20
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	197,980	9,60	1 900,61
37.	26261473700075	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm rectangulare	m2	20,555	250,00	5 138,75
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,781	2,60	2,03
39.	26511221004022	Ciment M-400	kg	428,247	2,60	1 113,44
40.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,176	2,80	339,29
41.	26631021000012	Beton cl.C8/10	m3	21,896	2 200,00	48 171,20
42.	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	352,709	2 800,00	987 585,20
43.	26631021000040	Beton cl.C16/20	m3	-4,758	2 800,00	-13 322,40
44.	26631021000061	Beton cl.C20/25	m3	7,918	3 200,00	25 337,60
45.	26631128000512	Blocuri ceramice	m3	136,773	3 700,00	506 060,10
46.	26631128000513	Blocuri ceramice	m3	15,561	3 700,00	57 575,70
47.	2664102102021	Mortar TM50	kg	9 577,890	5,00	47 889,45
48.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	27,598	15,00	413,97
49.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	1,827	153,00	279,53
50.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,225	34,60	7,79
51.	26821326016227 15	Membrana geotextil HDPE	m2	192,456	75,00	14 434,20
52.	26821326016228	Pelicula de polietilena	m2	100,764	10,00	1 007,64
53.	26821626113714 0	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	46,920	96,70	4 537,17
54.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	192,974	60,00	11 578,44
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 671,811	20,00	73 436,22
56.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	11 104,389	20,00	222 087,78
57.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,40	0,00

58.	27321036460703 7	Tabla zincata 0.8 mm	m2	38,850	110,00	4 273,50
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,882	25,00	122,05
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	36,520	25,00	913,00
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	215,097	25,00	5 377,41
62.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,350	25,00	258,75
63.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	488,240	40,00	19 529,60
64.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	118,000	60,00	7 080,00
65.	28721220054540	Plasa sudata d.10 pas 150x150mm	kg	858,397	20,00	17 167,94
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,527	40,00	21,08
67.	2873122000752	Piese inglobate	kg	4,949	40,00	197,96
68.	2873122004100	Plase sudate	kg	7 200,199	20,00	144 003,98
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	86,016	27,00	2 322,43
70.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,301	47,00	61,15
71.	2873147300863	Agrafe	kg	10,841	47,00	509,52
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,441	55,00	134,25
73.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	226,110	1,00	226,11
74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	187,256	1,20	224,71
75.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,163	41,00	47,69
76.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	98,000	0,80	78,40
77.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	187,256	0,90	168,53
78.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	226,110	0,80	180,88
79.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,935	41,00	202,34
80.	2874125886734	Nituri POP	buc	122,500	0,60	73,50
81.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	226,110	0,80	180,88
82.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 079,892	3,50	3 779,62
83.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,465	27,00	12,55
84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	30,115	21,00	632,42
85.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,381	450,00	171,45
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,906	2,89	11,29
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,378	20,10	831,72
88.	4100126202818	Apa	m3	9,235	20,10	185,61
		Total materiale de constructii				2 408 824,6 9

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000	410,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,024	410,00	9,84
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,064	500,00	532,00
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,712	150,00	4 006,80
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,356	125,00	1 669,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,455	22,70	101,13
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,545	22,70	12,37
8.	2922140007000	Macara	h-ut	61,998	1 000,00	61 998,00
9.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	66,893	1 000,00	66 893,00
10.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	3,825	55,00	210,38
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,099	19,45	79,73
12.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	1,120	55,00	61,60
13.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,466	55,00	-25,63
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,036	16,00	0,58
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,206	22,70	27,38

16.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,302	22,70	29,55
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,208	20,50	65,76
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,187	25,00	4,67
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,870	800,00	13 496,00
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,765	480,00	367,20
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,004	84,25	0,34
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	20,940	300,00	6 282,00
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	177,216	300,00	53 164,80
24.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,419	300,00	425,70
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	64,254	150,00	9 638,10
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,633	22,20	102,85
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	178,787	16,00	2 860,59
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,051	19,45	0,99
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	62,553	1 000,00	62 553,00
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	600,00	1,20
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,456	600,00	7 473,60
Total utilaje de constructii						292 043,03

Total	Lei	3 324 679,02
Asigurarea sociale si medicale	24 %	149 714,71
Cheltuieli de transport	10 %	240 882,47
Cheltuieli directe		3 715 276,20
Cheltuieli de regie	14,5 %	538 715,05
Total		4 253 991,25
Beneficiu de deviz	6 %	255 239,47
Total		4 509 230,72
TVA	20 %	901 846,13

Total deviz:

5 411 076,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a blocului
administrativ al Punctului de Asistenta Medicala
Urgenta Prespitaliceasca Congaz, pe terenul cu
nr. cadastral 9622205.490, situat in s.Congaz,
str.V.I. Lenin, nr. 93**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente fundatie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 799,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	800,00	1 799,90
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			22,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			230,48 36,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	100,00	36,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	600,00	2,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	191,95
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 639,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	800,00	1 639,93
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			31,00 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	100,00	31,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			2 296,51 882,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	100,00	882,01
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			3 099,60 450,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	100,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	100,00	65,00
	26631021000012	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	2 200,00	2 277,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Masara	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	300,00	120,00
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			165,88 105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	100,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	100,00	95,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 200,00	21,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 200,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			27,59 6,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	100,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	100,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,95	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			26,59 5,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	100,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	100,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,95	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,44 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	100,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			3 785,09 440,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	100,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	100,00	40,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 913,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади бигумной суспензией в один слой)	m2			16,57 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	100,00	4,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	41,80	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
14	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из бигумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			155,42 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	100,00	8,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	41,80	142,12
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,80	1,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,70	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	22,20	0,58
15	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			310,38 171,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	100,00	142,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	100,00	29,80

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,70	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	19,45	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,50	0,37
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana geotextil HDPE (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			83,01 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	100,00	2,00
	2682132601622715	Membrana geotextil HDPE	m2	1,0800	75,00	81,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
		3. Placa de beton				
		3.1. Segment cabinete medicale				
17	TsC53A	Compartarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			4 072,04 681,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	681,01
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	600,00	3 060,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	320,99
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 (Слой основания из щебня)	m3			880,26 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	100,00	99,00
	14211022000637	Pietris fractiune medie 20-40	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune mica 5-20 (Слой основания из щебня)	m3			880,26 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	100,00	99,00
	14211022000638	Pietris fractiune mica 5-20	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.10mm pas 200x200mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,44 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	100,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			3 720,75

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)				450,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	100,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	100,00	65,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 898,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3.2. Segment garaje				
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			4 071,96 ----- 681,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	100,00	681,03
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	600,00	3 059,81
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,06
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 (Слой основания из щебня)	m3			880,26 ----- 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	100,00	99,00
	14211022000637	Pietris fractiune medie 20-40	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune mica 5-20 (Слой основания из щебня)	m3			880,26 ----- 99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	100,00	99,00
	14211022000638	Pietris fractiune mica 5-20	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
25	IzF04JI	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula de polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			12,81 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	100,00	2,00
	26821326016228	Pelicula de polietilena	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cl.C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum: Plasa d.10 pas 150x150mm - 9,02 kg/m2 (Устройство железобетонных полов с упрочненным верхним слоем толщиной 20 см. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m2			904,00 ----- 78,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	100,00	78,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	0,2030	2 800,00	579,78
	28721220054540	Plasa sudata d.10 pas 150x150mm	kg	9,019996	20,00	184,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,60	11,93
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	40,00	2,12
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	25,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	78,00	11,93
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	78,00	0,30
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	15,00	4,44
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	153,00	3,00
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	15,00	8,72
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	450,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,70	0,05
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	300,00	6,06
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	55,00	2,25
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	55,00	0,66
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	500,00	8,20
27	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 pentru grosimea stratului finala de 15cm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, добавляется или отнимается)	m2			154,41 7,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	100,00	7,35
	26631021000040	Beton cl.C16/20	m3	0,0102	2 800,00	142,79
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	300,00	1,50
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	55,00	0,27
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	500,00	2,50
		4. Stalpi monoliti				
		4.1. Stilp monolit Sm1 (16 buc)				
28	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stalpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			216,76 125,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	100,00	25,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	100,00	100,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	41,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,90	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	27,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 200,00	9,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stalpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			31,92 9,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	100,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	100,00	0,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stalpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg			29,12 7,10

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	100,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 949,21 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 956,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		4.2. Stilp monolit Sm2 (3 buc)				
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			216,77 125,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	100,00	25,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	100,00	100,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	41,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,90	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	27,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 200,00	9,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	19,99
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			31,91 9,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	100,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	100,00	0,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	0,99
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			29,12 7,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	100,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 948,97 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 955,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		4.3. Stilp monolit Sm3 (9 buc)				
36	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			216,71 125,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	100,00	25,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	100,00	100,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	41,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,90	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	27,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 200,00	9,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			31,91 9,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	100,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	100,00	0,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			29,12 7,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	100,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 949,28 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 956,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		5. Planseu cota 3.500				
40	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			82,10 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	100,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	60,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,00	3,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	1 000,00	10,00
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			181,34 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	100,00	85,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			28,92 6,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	100,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	100,00	0,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
43	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg			28,12 6,10

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	100,00	5,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	100,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 949,21 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 956,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		6. Groapa de revizie				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			3 098,98 449,88
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	100,00	384,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	100,00	64,94
	26631021000012	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	2 200,00	2 277,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1 000,00	249,41
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	300,00	120,00
46	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			178,65 95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	100,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	350,00	38,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 200,00	9,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
47	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные	kg			27,59 6,70

1	2	3	4	5	6	7
		fundamente și rostverki, gătită în atelierul de beton pe platformă, diametru stâlpi până la 8mm inclusiv)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	100,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	100,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,95	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
48	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radieri (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, gătită în atelierul de beton pe platformă, diametru stâlpi peste 8mm)	kg			26,59 5,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	100,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	100,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,95	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			3 785,23 440,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	100,00	400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	100,00	40,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 913,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
		7. Centura de beton sub maurlat				
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			181,35 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	100,00	85,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, gătită în atelierul de beton pe platformă și instalată în grinzi și stâlpi la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m inclusiv, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante)	kg			31,91 9,90

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	100,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	100,00	0,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			29,12 7,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	100,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 949,28 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 956,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		8. Fronton				
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			82,44 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	100,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	60,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 200,00	3,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	1 000,00	10,00
55	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			181,35 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	100,00	85,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,20
	2320187315789	Decofriol	kg	0,1200	9,80	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
56	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			31,93 9,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	100,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	100,00	0,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,02
57	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			29,11 7,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	100,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	0,99
58	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 949,91 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 956,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,10	3,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		9. Inchideri și compartimentari				
59	CD75A	Zidăria peretilor exteriori și interiori din blocuri ceramice pe amestec cald de zidărie: înalțime etaj pînă la 4 m / Blocuri ceramice Brikston KS38 sau analog (Кладка наружных и внутренних стениз керамических блоков "Porotherm" на теплой кладочной смеси "Porotherm TM50": высота этажа до 4 м)	m3			4 952,49 468,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8000	100,00	380,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8800	100,00	88,00
	26631128000512	Blocuri ceramice	m3	1,0020	3 700,00	3 707,40
	2664102102021	Mortar TM50	kg	63,0000	5,00	315,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0090	20,10	0,18
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	6 200,00	3,09
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	1 000,00	440,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1760	16,00	18,82
60	CD75A	Zidăria peretilor exteriori și interiori din blocuri ceramice pe amestec cald de zidărie:	m3			4 952,56

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime etaj pina la 4 m / Blocuri ceramice Brikston BKS11,5 sau analog (Кладка наружных и внутренних стен из керамических блоков "Porotherm" на теплой кладочной смеси "Porotherm TM50": высота этажа до 4 м)				468,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,8000	100,00	380,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8800	100,00	88,00
	26631128000513	Blocuri ceramice	m3	1,0020	3 700,00	3 707,39
	2664102102021	Mortar TM50	kg	63,0000	5,00	315,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0090	20,10	0,18
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	6 200,00	3,19
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	1 000,00	439,99
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1760	16,00	18,82
		10. Scara cu rampa				
61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiune medie 20-40 (Слой основания из щебня)	m3			880,26
						99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	100,00	99,00
	14211022000637	Pietris fractiune medie 20-40	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			3 099,76
						450,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	100,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	100,00	65,00
	26631021000012	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	2 200,00	2 277,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1 000,00	250,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	300,00	120,00
63	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			181,19
						100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	100,00	85,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,00
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.10mm pas 200x200mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			24,44
						3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	100,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	100,00	0,50
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1 000,00	0,60
65	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			28,12 6,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	100,00	5,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	100,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,95	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1 000,00	1,00
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			4 371,45 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000061	Beton cl.C20/25	m3	1,0250	3 200,00	3 378,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
		11. Canale de ventilare				
		11.1. Canal CV1 (1 buc)				
67	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			179,93 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	100,00	85,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	5,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	5,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,18
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 949,90 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 956,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,00
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			61,84

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				21,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	100,00	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	100,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	100,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,75	0,30
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антискоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 771,78 ----- 728,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	100,00	728,10
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	45,50	545,99
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	79,20	66,45
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,50	112,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,50	18,76
71	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2			281,44 ----- 105,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	100,00	105,00
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	110,00	122,10
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	1 000,00	50,00
72	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare (Звукоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой)	m2			157,26 ----- 53,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	100,00	53,00
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	96,70	98,63
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,62
73	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			9 571,18 ----- 2 249,41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	100,00	2 024,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	100,00	224,71
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	41,00	307,76
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,00	72,94
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 200,00	5 762,35
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 200,00	729,41
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,38	76,47
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,80	32,94
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	27,00	80,94
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	34,60	50,12
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	410,00	62,71

1	2	3	4	5	6	7
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	19,45	6,35
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,76
74	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			494,35 204,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	100,00	204,71
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,30	267,53
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	410,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,25	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	600,00	7,06
75	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm (Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали или алюминия на высоте от пола до 3 м, толщиной 0,7 мм, периметром: 1200 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту)	m2			420,56 133,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	100,00	133,00
	26261473700075	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm rectangulare	m2	1,0000	250,00	252,49
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,00	11,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	3,90	4,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	22,70	1,45
76	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea exterioara a canalului vopsit in culoarea acoperisului (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			374,39 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	100,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	100,00	5,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	60,00	280,35
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	47,00	1,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	47,00	12,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
77	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Capac canal de ventilare (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			374,39 80,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	100,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	100,00	5,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	60,00	280,34
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	47,00	1,49
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	47,00	12,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		11.2. Canal CV2 (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			181,95 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	100,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	100,00	85,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	41,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,90	0,27
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 200,00	6,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1 000,00	20,14
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3			3 950,80 530,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	100,00	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	100,00	45,00
	26631021000017	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	2 800,00	2 957,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,10	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	300,00	180,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1 000,00	280,21
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			61,84 21,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	100,00	19,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	100,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	100,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,75	0,30
81	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антискоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антискоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 771,95 728,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	100,00	728,05
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	45,50	546,02
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	79,20	66,63
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,50	112,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,50	18,74
82	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте	m2			281,44 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		более 6м)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	100,00	105,00
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	110,00	122,10
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Masara	h-ut	0,0500	1 000,00	50,00
83	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare (Звукоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой)	m2			157,26 53,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	100,00	53,00
	268216261137140	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	96,70	98,63
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,00	5,62
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			9 565,00 2 251,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	100,00	2 025,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	100,00	225,71
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	41,00	307,57
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,00	88,57
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 200,00	5 757,14
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 200,00	708,57
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,38	76,57
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,80	33,14
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	27,00	81,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	34,60	50,43
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	410,00	64,43
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	19,45	6,43
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,00	3,71
85	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			496,00 204,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	100,00	204,29
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,30	267,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,14
	2410520006700	Automasara	h-ut	0,0040	410,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,25	2,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	600,00	8,57
86	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm (Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали или алюминия на высоте от пола до 3 м, толщиной 0,7 мм, периметром: 1200 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту)	m2			420,56 133,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	100,00	133,00
	26261473700075	Canale de ventilare metalice din tabla zincata 0.7 mm rectangulare	m2	1,0000	250,00	252,50
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,80	8,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,00	11,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	3,90	4,73
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	22,70	1,45
87	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea exterioara a canalului vopsit in culoarea acoperisului	m2			374,39 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,7500	100,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	100,00	5,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	60,00	280,35
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	47,00	1,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	47,00	12,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
88	CE05A	Investitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Сapac canal de ventilare (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			374,38 80,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,7500	100,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	100,00	5,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	60,00	280,35
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	47,00	1,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	47,00	12,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,22

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.