

**Lucrari de restabilire a stratului  
anticoroziv a echipamentului si a  
constructiilor metalice a  
estacadei racordurilor termice  
CET Sursa 1**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 285 408,596 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2	1 000,000	104,867	104 867,000
2	RpCK10C adaptat	Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive	m2	3 000,000	19,050	57 150,000
3	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund	m2	3 000,000	51,260	153 780,000
4	RpIzA05J K=2	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (K=2, cu doua straturi) Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=2,030 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	3 000,000	156,150	468 450,420

	Total	?	784 247,420
	Asigurarea sociala	24,00 %	141 696,000
	Cheltuieli de transport	4,00 %	6 729,617
	Cheltuieli de achizitionare depozitare	2,00 %	3 364,808

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9,50 %			74 503,505
		Beneficiu	6,00 %			60 632,480
		TOTAL	100,00 +			1 071 173,830
		TVA	20,00 %			214 234,766
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 285 408,596</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului si a constructiilor metalice a estacadei racordurilor termice  
CET Sursa 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 285 408,596 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 050,000	80,00	84 000,000
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	300,000	80,00	24 000,000
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	480,000	80,00	38 400,000
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 240,000	80,00	259 200,000
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	810,000	80,00	64 800,000
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 500,000	80,00	120 000,000
		<b>Total manopera</b>				<b>646 488,000</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	150,000	28,00	4 200,000
2.	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,200	9 650,00	1 930,000
3.	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,500	6 850,00	3 425,000
4.	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,300	6 450,00	1 935,000
5.	2320166200676	White spirit	kg	181,800	68,00	12 362,400
6.	2430126107873	Email perclorvinilic	kg	913,500	78,00	71 253,000
7.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	450,000	94,00	42 300,000
8.	2430226109082	Diluant perclorvinilic	kg	66,990	98,00	6 565,020
9.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	30,000	44,00	1 320,000
10.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	900,000	4,50	4 050,000
11.	2881116002700	Disc abraziv	buc	450,000	42,00	18 900,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>184 223,260</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	4 600,000	2,00	9 200,000
2.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	210,000	25,00	5 250,000
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,000	19,00	57,000
4.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	300,000	34,00	10 200,000
5.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	60,000	15,00	900,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>28 039,665</b>

Total	?	784 247,420
Asigurarea sociala	24,00 %	141 696,000
Cheltuieli de transport	4,00 %	6 729,617
Cheltuieli de achizitionare depozitare	2,00 %	3 364,808
Cheltuieli de regie	9,50 %	74 503,505
Beneficiu	6,00 %	60 632,480
TOTAL	100,00 +	1 071 173,830
TVA	20,00 %	214 234,766

**Total deviz:**

**1 285 408,  
596**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului si a constructiilor metalice a estacadei racordurilor termice CET Sursa 1**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2			104,867
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,000
	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0005	6 850,00	3,425
	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,0003	6 450,00	1,935
	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,0002	9 650,00	1,930
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0300	44,00	1,320
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0030	19,00	0,057
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1200	25,00	3,000
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	4,6000	2,00	9,200
2	RpCK10C adaptat	Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive	m2			19,050
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	42,00	6,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,50	1,350
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	34,00	3,400
3	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund	m2			51,260
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	80,00	12,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	80,00	21,600
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	94,00	14,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	68,00	1,360
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
4	RpIzA05J K=2	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (K=2, cu doua straturi) Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=2,030 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			156,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	80,00	86,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	40,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	68,00	2,761
	2430126107873	Email perclorvinilic	kg	0,1500	78,00	23,751
	2430226109082	Diluant perclorvinilic	kg	0,0110	98,00	2,188
	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 101	h-ut	0,0100	15,00	0,300
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,750

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.