

1	2	3	4	5	6	7
		executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane			54,78	492,99
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,00	17,87 17,87	411,12 411,12
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,23	1 028,06 508,56	236,45 116,97
Total 1.2.Teava de evacuare a apelor d=1.0m, L=10m						22 434,27
Incluziv salariu						4 165,16
		3. 1.3.Teava de evacuare a apelor d=0.5m, L=5m				
29	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II,	100 m3	0,06	1 536,25 0,00	86,03 0,00
30	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,00	94,56 94,56	189,12 189,12
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,40	508,08 57,08	711,32 79,92
32	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5m, d=0.5m)sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,00	340,48 72,08	340,48 72,08
33	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5m, l=5.0m)	buc	1,00	2 014,00 0,00	2 014,00 0,00
34	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)		7,8	12,88 2,88	101,13 22,63



20.3.2023