

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.			0,00	0,00
16	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat (lotoc din beton armat prefabricat de 2m,d=1.0m) sau precomprimat ,cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00	340,48 72,08	1 021,42 216,22
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,00	94,56 94,56	472,81 472,81
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	466,08 57,08	1 118,60 137,00
19	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi de 5 m,d=1.0 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,00	340,48 72,08	680,95 144,15
20	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=1.0 m,l=5.0 m)	buc	2,00	2 014,00 0,00	4 028,00 0,00
21	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,40	12,88 2,88	404,53 90,53
22	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,40	1 390,00 179,90	3 336,00 431,76
23	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,30	80,12 53,62	184,28 123,33
24	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,70	1 353,07 123,97	3 653,29 334,72
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat			25,49 5,19	5 862,56 1 193,56
26	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin,	m2	9,00	83,08	747,69



no. 8/17