

1	2	3	4	5	6	7
35	PB01A	Turnarea betonului simplu în completari, nivelari, umpluturi și panta, executat în straturi cu grosimea de 5-20 cm.	m3	0,50	1 390,00 179,90	695,00 89,95
36	PC01A	Cofraje pentru betoane în fundații la poduri	m2	2,30	79,39 53,62	182,60 123,33
37	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,40	1 353,07 123,97	1 894,30 173,56
38	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	85,00	25,49 5,19	2 166,60 441,10
39	PC02A	Cofraje pentru betoane în elevația infrastructurilor și a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafețe plane	m2	4,20	83,12 54,78	349,09 230,06
40	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	4,20	17,87 17,87	75,07 75,07
41	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,08	1 028,02 508,55	78,13 38,65

Total 1.3.Teava de evacuare a apelor d=0.5m, L=5m

8 882,87

Incluziv salariu

1 535,47

		4. 2.Sector 2.				
		2.1. Drum de baza (L=85m, b=2,5m; L=360m, b=3.5m)				
42	TsC03F2	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în autovehicule teren cat. II (pământ lutos)	100 m3	9,90	702,50 0,00	6 954,75 0,00
43	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3			19,00	30 096,00



no. 31