

**Lucrari de reparatie la
biblioteca+depozit si cabinetul
biologie+debara la I.P. Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu "or
.Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 637 144,34 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie | | | | |
| | | 1.1. Biblioteca si depozitul la biblioteca | | | | |
| | | 1.1.1. Tavane | | | | |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 150,300 | 356,80 157,97 | 53 627,04 23 742,89 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului -Betoncontact | m2 | 30,000 | 6,91 2,17 | 207,43 65,17 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,000 | 131,91 110,79 | 3 957,28 3 323,62 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,000 | 25,50 14,48 | 764,90 434,46 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 30,000 | 48,82 38,94 | 1 464,50 1 168,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|-----------------------|--------------------------------|
| | | coloanelor | | | | |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,000 | 6,21 2,17 | 186,37 65,17 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,000 | 54,66 39,83 | 1 639,73 1 194,77 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 61 847,25 29 994,20 |
| | | 1.1.2. Pereti | | | | |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 153,160 | 19,61 18,22 | 3 003,56 2 790,36 |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,750 | 252,08 247,95 | 189,06 185,96 |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (Boiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier | t | 0,120 | 37 696,67 2 852,00 | 4 523,60 342,24 |
| 11 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380X190X190mm | m3 | 3,740 | 1 686,25 308,12 | 6 306,58 1 152,37 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact | m2 | 163,810 | 6,91 2,17 | 1 132,62 355,82 |
| 13 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 153,160 | 158,17 114,08 | 24 224,92 17 472,49 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 153,160 | 109,45 88,34 | 16 762,95 13 530,17 |
| 15 | CK26C | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiiilor | m | 45,000 | 21,95 6,43 | 987,67 289,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 153,160 | 25,50 14,48 | 3 905,12 2 218,06 |
| 17 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 42,500 | 50,65 45,84 | 2 152,74 1 948,08 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 10,650 | 550,80 215,73 | 5 866,01 2 297,50 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 163,810 | 48,82 38,94 | 7 996,70 6 378,38 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 163,810 | 6,21 2,17 | 1 017,63 355,82 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 163,810 | 54,66 39,83 | 8 953,50 6 523,85 |
| 22 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,500 | 87,28 5,07 | 130,92 7,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 87 153,58 55 847,97 |
| | | 1.1.3. Timplarii | | | | |
| 23 | CK03A | Usi din lemn (MDF-sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,780 | 1 759,82 128,12 | 6 652,13 484,29 |
| | | | | | | |
| | | Total Timplarii Inclusiv salariu | | | | 6 652,13 484,29 |
| | | 1.1.4. Pardosele | | | | |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor | m2 | 150,300 | 32,59 | 4 897,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|------------------|----------------------------------|
| | | din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | | | 31,27 | 4 699,31 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele -Betoncontact | m2 | 150,300 | 6,91 2,17 | 1 039,22 326,50 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 150,300 | 95,69 49,80 | 14 382,77 7 484,79 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 150,300 | 161,64 16,94 | 24 295,20 2 546,66 |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice(Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 150,300 | 296,63 78,76 | 44 583,42 11 838,08 |
| | | | | | | |
| | | Total Pardosele Inclusiv salariu | | | | 89 198,32 26 895,34 |
| | | | | | | |
| | | Total Biblioteca si depozitul la biblioteca Inclusiv salariu | | | | 244 851,28 113 221,80 |
| | | 1.2. Cabinetul de biologie | | | | |
| | | 1.2.1. Tavane | | | | |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 57,200 | 356,80 157,97 | 20 408,97 9 035,89 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului -Betoncontact | m2 | 18,000 | 6,91 2,17 | 124,46 39,10 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,000 | 131,91 110,79 | 2 374,36 1 994,17 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000 | 25,50 14,48 | 458,94 260,68 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 18,000 | 48,82 38,94 | 878,70 700,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,000 | 6,21 2,17 | 111,82 39,10 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,000 | 54,66 39,83 | 983,84 716,86 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 25 341,09 12 786,67 |
| | | 1.2.2. Pereti | | | | |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 66,500 | 19,61 18,22 | 1 304,10 1 211,54 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 66,500 | 6,91 2,17 | 459,81 144,46 |
| 38 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 66,500 | 158,17 114,08 | 10 518,09 7 586,32 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,500 | 109,45 88,34 | 7 278,25 5 874,62 |
| 40 | CK26C | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | m | 15,000 | 21,95 6,43 | 329,22 96,42 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,500 | 25,50 14,48 | 1 695,55 963,05 |
| 42 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,000 | 50,64 45,84 | 1 012,85 916,74 |
| 43 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de | m2 | 5,000 | 550,81 215,74 | 2 754,04 1 078,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | ferestre si usi | | | | |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 71,500 | 48,82 38,94 | 3 490,41 2 784,03 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,500 | 6,21 2,17 | 444,19 155,32 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 71,500 | 54,66 39,83 | 3 908,00 2 847,52 |
| 47 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,700 | 87,29 5,07 | 61,10 3,55 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 33 255,61 23 662,25 |
| | | 1.2.3. Timplarii | | | | |
| 48 | CK03A | Usi din lemn (MDF-sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 | 1 759,79 128,08 | 3 326,00 242,07 |
| | | | | | | |
| | | Total Timplarii Inclusiv salariu | | | | 3 326,00 242,07 |
| | | 1.2.4. Pardosele | | | | |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 57,200 | 32,59 31,27 | 1 863,94 1 788,43 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele -Betoncontact | m2 | 57,200 | 6,91 2,17 | 395,50 124,26 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 57,200 | 95,69 49,80 | 5 473,52 2 848,50 |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 57,200 | 161,65 16,94 | 9 246,11 969,21 |
| 53 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice(Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv | m2 | 57,200 | 296,63 78,76 | 16 967,25 4 505,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
| | | pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | | | | |
| | | Total Paradozele Inclusiv salariu | | | | 33 946,32 10 235,64 |
| | | Total Cabinetul de biologie Inclusiv salariu | | | | 95 869,02 46 926,63 |
| | | 1.3. Debara | | | | |
| | | 1.3.1. Tavane | | | | |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,300 | 356,80 157,97 | 4 031,85 1 785,06 |
| | | Total Tavane Inclusiv salariu | | | | 4 031,85 1 785,06 |
| | | 1.3.2. Pereti | | | | |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 30,500 | 19,61 18,22 | 598,12 555,67 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 30,500 | 6,91 2,17 | 210,89 66,26 |
| 57 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 30,500 | 158,17 114,08 | 4 824,08 3 479,44 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,500 | 109,45 88,34 | 3 338,15 2 694,38 |
| 59 | CK26C | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | m | 20,000 | 21,95 6,43 | 438,97 128,57 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,500 | 25,50 14,48 | 777,65 441,70 |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, | m | 12,800 | 50,64 45,84 | 648,22 586,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | | |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 3,200 | 550,80 215,72 | 1 762,55 690,32 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 33,700 | 48,82 38,94 | 1 645,14 1 312,20 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,700 | 6,21 2,17 | 209,36 73,21 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,700 | 54,66 39,83 | 1 841,96 1 342,12 |
| 66 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,400 | 87,27 5,07 | 34,91 2,03 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 16 330,00 11 372,61 |
| | | 1.3.3. Timplarii | | | | |
| 67 | CK03A | Usi din lemn (MDF-sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,890 | 1 759,79 128,08 | 3 326,00 242,07 |
| | | | | | | |
| | | Total Timplarii Inclusiv salariu | | | | 3 326,00 242,07 |
| | | 1.3.4. Pardosele | | | | |
| 68 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,300 | 32,59 31,27 | 368,22 353,30 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele -Betoncontact | m2 | 11,300 | 6,91 2,17 | 78,13 24,55 |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata | m2 | 11,300 | 95,70 49,80 | 1 081,45 562,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|----------|-----------------|----------------------------------|
| | | driscuita fin | | | | |
| 71 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,300 | 161,64 16,94 | 1 826,55 191,45 |
| 72 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice(Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex | m2 | 11,300 | 296,63 78,76 | 3 351,96 890,02 |
| | | Total Paradozele Inclusiv salariu | | | | 6 706,31 2 022,05 |
| | | Total Debara Inclusiv salariu | | | | 30 394,16 15 421,79 |
| | | 1.4. Alte Lucrari | | | | |
| 73 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 25,000 | 81,63 81,63 | 2 040,81 2 040,81 |
| 74 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor de constructie | t | 25,000 | 70,52 70,52 | 1 762,96 1 762,96 |
| 75 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 25,000 | 37,10 0,00 | 927,50 0,00 |
| | | Total Alte Lucrari Inclusiv salariu | | | | 4 731,27 3 803,77 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 375 845,73 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | | 24,00 % | | 43 049,76 |
| | | <i>Transportarea materialilor</i> | | 5,00 % | | 9 734,70 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | | 7,50 % | | 32 147,26 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 460 777,45 |
| | | <i>Beneficiul de diviz</i> | | 3,00 % | | 13 823,32 |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 474 600,77 |
| | | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu | | | | 474 600,77 179 373,99 |
| | | 2. Iluminare | | | | |
| 76 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 | m | 75,500 | 118,84 | 8 972,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------------|--------------------------------|
| | | cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | | | 112,44 | 8 489,30 |
| 77 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 75,500 | 29,31 23,01 | 2 213,23 1 737,05 |
| 78 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 75,500 | 49,66 31,14 | 3 749,12 2 350,79 |
| 79 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 115,000 | 49,40 24,62 | 5 681,17 2 831,23 |
| 80 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 65,000 | 49,80 25,34 | 3 236,71 1 647,33 |
| 81 | 08-03-603-1 | Cutie 65*45 | buc | 21,000 | 108,35 90,85 | 2 275,31 1 907,81 |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 14,000 | 84,09 22,45 | 1 177,30 314,26 |
| 83 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 7,000 | 71,24 21,72 | 498,68 152,06 |
| 84 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600mm pentru tavan Armstrong | buc | 28,000 | 454,75 97,75 | 12 733,10 2 737,10 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | | | 40 537,12 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 24,00 % | | | 5 320,06 |
| | | <i>Transportarea materialilor</i> | 5,00 % | | | 874,24 |
| | | <i>Cheltueli de regie</i> | 36,00 % | | | 7 980,09 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 54 711,51 |
| | | <i>Beneficiul de diviz</i> | 3,00 % | | | 1 641,34 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 56 352,85 |
| | | Total Iluminare Inclusiv salariu | | | | 56 352,85 22 166,93 |
| | | Cheltuieli directe | lei | | | 530 953,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|---------|---|---|-------------------|
| | | TVA | 20,00 % | | | 106 190,72 |
| | | Total deviz: | | | | 637 144,34 |
| | | Inclisiv salariu | | | | 201 540,92 |

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutia Publica Liceul Teoretic "Mihai

Eminescuor. Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)