

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala in IET nr. 220 "Licurici": Galerile, Scarile

Valoarea de deviz 880 003,021 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara bloc A 1.1. Lucrari reparatie 1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	236,436 102,036	4 728,720 2 040,720
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	13,623 12,523	204,339 187,839
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	13,981 6,493	209,711 97,398
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	27,403 12,059	1 233,115 542,646
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	94,237 70,961	1 413,551 1 064,421
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52B)	m2	15,000	168,813 70,961	2 532,191 1 064,421
7	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montareabaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	59,906 30,147	898,596 452,205
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,556	68,346

1	2	3	4	5	6	7
					1,391	20,871
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	29,693 25,509	445,395 382,635
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	15,887 13,914	238,300 208,710
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	15,000	4,556 1,391	68,346 20,871
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	15,000	39,201 25,509	588,015 382,635
Total Tavane						12 628,625
Incluziv salariu						6 465,372
		1.1.2. pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,000	13,623 12,523	1 566,599 1 440,099
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	115,000	13,981 6,493	1 607,781 746,718
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(maiaki)	m	98,000	27,403 12,059	2 685,450 1 181,762
16	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	55,000	27,403 12,059	1 507,140 663,234
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	79,738 56,584	9 169,824 6 507,114
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	115,000	30,726 11,131	3 533,513 1 280,088

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 5 mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к стоимости материалов=5,000				
19	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montareabaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	115,000	59,907 30,147	6 889,340 3 466,905
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	29,693 25,509	3 414,706 2 933,535
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	15,887 13,914	1 826,971 1 600,110
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	115,000	4,556 1,391	523,986 160,011
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	115,000	39,201 25,509	4 508,115 2 933,535
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,400	666,246 3,246	932,745 4,545
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la pereti interiori lac brio	m2	115,000	53,562 32,466	6 159,665 3 733,590
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	110,000	50,111 39,423	5 512,247 4 336,530
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	19,480 19,480	38,960 38,960
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 753,115 51,018	3 506,230 102,036
Total pereti						53 383,272
Incluziv salariu						31 128,772
1.1.3. Pardoseli						

1	2	3	4	5	6	7
29	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	38,000	110,713 103,891	4 207,082 3 947,866
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,000	13,981 6,493	531,267 246,742
31	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,000	88,939 21,706	3 379,673 824,822
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	327,317 134,502	6 546,340 2 690,040
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	18,000	386,596 178,795	6 958,728 3 218,308
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,000	60,351 23,190	2 715,797 1 043,550
Total Pardoseli						24 338,887
Incluziv salariu						11 971,328
1.1.4. Timplarii						
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,485 19,485	36,826 36,826
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 457,379 37,570	2 754,447 71,007
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	232,750 115,950	439,897 219,145
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	111,474 4,174	312,128 11,688
Total Timplarii						3 543,298
Incluziv salariu						338,666
1.1.5. Balustrada						

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,558 1,855	262,189 190,158
40	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4"(balustrada din inox h-0.9m cu bara suplimentara pentru copii h-0.6 m	m	13,600	698,491 41,742	9 499,471 567,691
41	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete, confectionata din bara din inox(protectie la ferestre)	m	3,000	698,490 41,742	2 095,471 125,226
Total Balustrada						11 857,131
Incluziv salariu						883,075
1.1.6. Diverse						
42	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	271,787 271,787	3 397,335 3 397,335
43	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	34,785 34,785	434,812 434,812
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	64,500 0,000	806,250 0,000
Total Diverse						4 638,397
Incluziv salariu						3 832,147
Total Lucrari reparatie						110 389,610
Incluziv salariu						54 619,360
1.2. Lucrari electrice						
1.2.1. Lucrari de constructie						
45	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480 19,480	194,796 194,796
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc	10,000	8,201	82,010

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			6,957	69,570
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	9,276	742,080
					9,276	742,080
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,559	1 484,720
					13,914	1 113,120
Total Lucrari de constructie						2 503,606
Incluziv salariu						2 119,566
1.2.2. Lucrai de montare						
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204	20,407
					10,204	20,407
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,783	8,348
					2,783	8,348
51	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,623	129,864
					1,623	129,864
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	551,302	275,651
					312,602	156,301
53	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	611,967	183,590
					364,547	109,364
54	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500	375,000
					0,000	0,000
55	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	30,000	11,833	354,990
					0,000	0,000
56	Pret	Cutie (doze)	buc	3,000	1,800	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor				0,000	0,000
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 384,059 1 103,844	1 107,247 883,075
58	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,000	4,070 0,000	203,500 0,000
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
60	Pretul furnizorului	Corp de iluminat Led 40w 5000k	buc	2,000	312,500 0,000	625,000 0,000
61	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led panel 595x959	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
62	Pretul furnizorului	Led panel 595x959 48w 6500 k garantie 36 luni	buc	2,000	499,170 0,000	998,340 0,000
63	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol exit	buc	2,000	160,244 56,584	320,487 113,167
64	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 833,100 2 036,100	96,662 40,722
65	Pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	2,000	57,500 0,000	115,000 0,000
66	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 160,700 3 529,500	41,607 35,295
67	Pret furnizor	Priza	buc	1,000	42,500 0,000	42,500 0,000
68	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
Total Lucrai de montare						5 489,175

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 659,801
Total Lucrari electrice						7 992,781
Incluziv salariu						3 779,367
Total Scara bloc A						118 382,391
Incluziv salariu						58 398,727
		2. Scara bloc B				
		2.1. Lucrari reparatie				
		2.1.1. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	236,436 102,036	6 147,336 2 652,936
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	13,623 12,523	204,339 187,839
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,000	13,981 6,493	209,711 97,398
72	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	27,403 12,059	1 233,115 542,646
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	94,237 70,961	1 413,551 1 064,421
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52B)	m2	15,000	168,813 70,961	2 532,191 1 064,421
75	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montare abaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	59,906 30,147	898,596 452,205
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,556 1,391	68,346 20,871
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	29,693 25,509	445,395 382,635

1	2	3	4	5	6	7
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	15,887 13,914	238,300 208,710
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	15,000	4,556 1,391	68,346 20,871
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	15,000	39,201 25,509	588,015 382,635
Total Tavane						14 047,241
Incluziv salariu						7 077,588
2.1.2. pereti						
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	125,000	13,623 12,523	1 702,825 1 565,325
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	125,000	13,981 6,493	1 747,587 811,650
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(maiaki)	m	110,000	27,403 12,059	3 014,280 1 326,468
84	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	27,403 12,059	1 863,373 819,998
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	79,738 56,584	9 967,200 7 072,950
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к стоимости материалов=5,000	m2	125,000	30,726 11,131	3 840,775 1 391,400
87	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montareabaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	125,000	59,907 30,147	7 488,411 3 768,375

1	2	3	4	5	6	7
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	29,693 25,509	3 711,637 3 188,625
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	15,887 13,914	1 985,838 1 739,250
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	125,000	4,556 1,391	569,550 173,925
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	125,000	39,201 25,509	4 900,125 3 188,625
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	666,247 3,247	999,370 4,870
93	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la pereti interiori lac brio	m2	125,000	53,562 32,466	6 695,287 4 058,250
94	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	50,111 39,423	7 015,588 5 519,220
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	19,480 19,480	38,960 38,960
96	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 753,115 51,018	3 506,230 102,036
Total pereti						59 047,036
Incluziv salariu						34 769,927
2.1.3. Pardoseli						
97	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000	110,713 103,891	4 982,079 4 675,104
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,000	13,981 6,493	629,131 292,194

1	2	3	4	5	6	7
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	88,938 21,706	4 002,222 976,763
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	327,317 134,502	4 255,121 1 748,526
101	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	386,596 178,795	5 412,339 2 503,129
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	60,351 23,190	3 017,550 1 159,500
Total Pardoseli						22 298,442
Incluziv salariu						11 355,216
2.1.4. Timplarii						
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,485 19,485	36,826 36,826
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 457,379 37,570	2 754,447 71,007
105	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	232,750 115,950	439,897 219,145
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	111,474 4,174	312,128 11,688
Total Timplarii						3 543,298
Incluziv salariu						338,666
2.1.5. Balustrada						
107	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,558 1,855	262,189 190,158
108	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de	m	15,000	698,491 41,742	10 477,358 626,130

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4"(balustrada din inox h-0.9m cu bara suplimentara pentru copii h-0.6 m				
109	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete, confectionata din bara din inox(protectie la ferestre)	m	3,000	698,490 41,742	2 095,471 125,226
Total Balustrada						12 835,018
Incluziv salariu						941,514
2.1.6. Diverse						
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	271,787 271,787	3 397,335 3 397,335
111	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	34,785 34,785	434,812 434,812
112	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	64,500 0,000	806,250 0,000
Total Diverse						4 638,397
Incluziv salariu						3 832,147
Total Lucrari reparatie						116 409,432
Incluziv salariu						58 315,058
2.2. Lucrari electrice						
2.2.1. Lucrari de constructie						
113	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480 19,480	194,796 194,796
114	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	8,201 6,957	82,010 69,570
115	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	9,276 9,276	742,080 742,080
116	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la	m	80,000	18,559	1 484,720

1	2	3	4	5	6	7
		50 cmp			13,914	1 113,120
Total Lucrari de constructie						2 503,606
Incluziv salariu						2 119,566
2.2.2. Lucrai de montare						
117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 10,204	20,407 20,407
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,783 2,783	8,348 8,348
119	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,623 1,623	129,864 129,864
120	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	551,302 312,602	275,651 156,301
121	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	611,967 364,547	183,590 109,364
122	Pret de piata	Cablu BBГHF-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500 0,000	375,000 0,000
123	Pret de piata	Cablu BBГHF-LS 3x2.5 mm2	m	30,000	11,833 0,000	354,990 0,000
124	Pret furnizor	Cutie (doze)	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 384,059 1 103,844	1 107,247 883,075
126	Pret de	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,000	4,070	203,500

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
127	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
128	Pretul furnizorul ui	Corp de iluminat Led 40w 5000k	buc	2,000	312,500 0,000	625,000 0,000
129	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led panel 595x959	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
130	Pretul furnizorul ui	Led panel 595x959 48w 6500 k garantie 36 luni	buc	2,000	499,170 0,000	998,340 0,000
131	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol exit	buc	2,000	160,244 56,584	320,487 113,167
132	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 833,100 2 036,100	96,662 40,722
133	Pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	2,000	57,500 0,000	115,000 0,000
134	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 160,700 3 529,500	41,607 35,295
135	Pret furnizor	Priza	buc	1,000	42,500 0,000	42,500 0,000
136	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
Total Lucrai de montare						5 489,175
Incluziv salariu						1 659,801
Total Lucrari electrice						7 992,781
Incluziv salariu						3 779,367

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara bloc B						124 402,213
Incluziv salariu						62 094,425
		3. Coridor 3.1. Lucrari reparatie 3.1.1. Tavane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,500	13,623 <hr/> 12,523	442,734 <hr/> 406,984
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,500	13,980 <hr/> 6,493	454,364 <hr/> 211,029
139	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30,000	27,403 <hr/> 12,059	822,077 <hr/> 361,764
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,500	94,237 <hr/> 70,961	3 062,715 <hr/> 2 306,245
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52B)	m2	32,500	168,813 <hr/> 70,961	5 486,435 <hr/> 2 306,245
142	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montareabaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,500	59,908 <hr/> 30,147	1 947,001 <hr/> 979,778
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,500	4,556 <hr/> 1,391	148,083 <hr/> 45,221
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,500	29,694 <hr/> 25,509	965,061 <hr/> 829,043
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,500	15,888 <hr/> 13,914	516,345 <hr/> 452,205
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	32,500	4,556 <hr/> 1,391	148,083 <hr/> 45,221
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea	m2	32,500	39,201 <hr/> 25,509	1 274,033 <hr/> 829,043

1	2	3	4	5	6	7
		Superlavabila, antimucegai)				
Total Tavane						15 266,931
Incluziv salariu						8 772,778
3.1.2. pereti						
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,000	13,623 12,523	749,243 688,743
149	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,200	43,597 43,597	226,706 226,706
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,000	13,981 6,493	768,939 357,126
151	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(maiaki)	m	48,000	27,403 12,059	1 315,322 578,822
152	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	10,000	326,611 172,997	3 266,113 1 729,974
153	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,000	27,403 12,059	959,089 422,058
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	79,738 56,584	4 385,568 3 112,098
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к стоимости материалов=5,000	m2	55,000	30,726 11,131	1 689,941 612,216
156	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montare abaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,000	59,907 30,147	3 294,909 1 658,085
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	55,000	29,693 25,509	1 633,119 1 402,995

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	15,887 13,914	873,768 765,270
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	55,000	4,556 1,391	250,602 76,527
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	55,000	39,201 25,509	2 156,055 1 402,995
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	666,246 3,246	532,997 2,597
162	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la pereti interiori lac brio	m2	55,000	53,562 32,466	2 945,927 1 785,630
Total pereti						25 048,298
Incluziv salariu						14 821,842
3.1.3. Pardoseli						
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,500	23,835 21,335	774,636 693,380
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,500	13,980 6,493	454,364 211,029
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,500	88,939 21,706	2 890,506 705,440
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,500	327,316 134,502	10 637,778 4 371,316
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,000	60,351 23,190	2 051,934 788,460
Total Pardoseli						16 809,218

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 769,625
3.1.4. Timplarii						
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,485 <hr/> 19,485	36,826 <hr/> 36,826
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 457,379 <hr/> 37,570	2 754,447 <hr/> 71,007
170	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	232,750 <hr/> 115,950	439,897 <hr/> 219,145
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	111,474 <hr/> 4,174	312,128 <hr/> 11,688
Total Timplarii						3 543,298
Incluziv salariu						338,666
3.1.5. Diverse						
172	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	271,787 <hr/> 271,787	1 766,614 <hr/> 1 766,614
173	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	34,785 <hr/> 34,785	226,102 <hr/> 226,102
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	64,500 <hr/> 0,000	419,250 <hr/> 0,000
Total Diverse						2 411,966
Incluziv salariu						1 992,716
Total Lucrari reparatie						63 079,711
Incluziv salariu						32 695,627
3.2. Lucrari electrice						
3.2.1. Lucrari de constructie						
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480 <hr/> 19,480	194,796 <hr/> 194,796

1	2	3	4	5	6	7
176	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	8,201 6,957	82,010 69,570
177	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	9,276 9,276	742,080 742,080
178	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,559 13,914	1 484,720 1 113,120
Total Lucrari de constructie						2 503,606
Incluziv salariu						2 119,566
3.2.2. Lucrai de montare						
179	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 10,204	20,407 20,407
180	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,783 2,783	8,348 8,348
181	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,623 1,623	129,864 129,864
182	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	551,302 312,602	275,651 156,301
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	611,967 364,547	183,590 109,364
184	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500 0,000	375,000 0,000
185	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	30,000	11,833 0,000	354,990 0,000

1	2	3	4	5	6	7
186	Pret furnizor	Cutie (doze)	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 384,059 1 103,844	1 107,247 883,075
188	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,000	4,070 0,000	203,500 0,000
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led panel 595x959	100 buc	0,030	14 456,233 4 081,433	433,687 122,443
190	Pretul furnizorului	Led panel 595x959 48w 6500 k garantie 36 luni	buc	3,000	499,170 0,000	1 497,510 0,000
191	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol exit	buc	1,000	160,244 56,584	160,244 56,584
192	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 833,100 2 036,100	96,662 40,722
193	Pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	2,000	57,500 0,000	115,000 0,000
194	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 160,700 3 529,500	41,607 35,295
195	Pret furnizor	Priza	buc	1,000	42,500 0,000	42,500 0,000
196	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intreruptoare D65	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
Total Lucrai de montare						5 056,607
Incluziv salariu						1 562,403
Total Lucrari electrice						7 560,213
Incluziv salariu						3 681,969

1	2	3	4	5	6	7
Total Coridor						70 639,924
Incluziv salariu						36 377,596
		4. Scara bloc D-E 4.1. Lucrari reparatie 4.1.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,500	236,435 <hr/> 102,036	6 265,529 <hr/> 2 703,954
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,500	13,623 <hr/> 12,523	197,527 <hr/> 181,577
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,500	13,981 <hr/> 6,493	202,728 <hr/> 94,151
200	CK18C	Montarea coltarelori din aluminiu	m	45,000	27,403 <hr/> 12,059	1 233,115 <hr/> 542,646
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,500	94,237 <hr/> 70,961	1 366,433 <hr/> 1 028,940
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52B)	m2	14,500	168,813 <hr/> 70,961	2 447,785 <hr/> 1 028,940
203	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montareabaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	14,500	59,908 <hr/> 30,147	868,670 <hr/> 437,132
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,500	4,556 <hr/> 1,391	66,067 <hr/> 20,175
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500	29,696 <hr/> 25,509	430,585 <hr/> 369,881
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500	15,889 <hr/> 13,914	230,384 <hr/> 201,753
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	14,500	4,556 <hr/> 1,391	66,067 <hr/> 20,175

1	2	3	4	5	6	7
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	14,500	39,201 25,509	568,414 369,880
Total Tavane						13 943,304
Incluziv salariu						6 999,204
4.1.2. pereti						
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	135,000	13,623 12,523	1 839,051 1 690,551
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	135,000	13,981 6,493	1 887,395 876,582
211	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(maiaki)	m	110,000	27,403 12,059	3 014,280 1 326,468
212	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	27,403 12,059	1 863,373 819,998
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,000	79,738 56,584	10 764,576 7 638,786
214	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к стоимости материалов=5,000	m2	135,000	30,726 11,131	4 148,037 1 502,712
215	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montareabaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	135,000	59,907 30,147	8 087,485 4 069,845
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	135,000	29,693 25,509	4 008,568 3 443,715
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele	m2	135,000	15,887 13,914	2 144,705 1 878,390

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	135,000	4,556 1,391	615,114 187,839
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	135,000	39,201 25,509	5 292,135 3 443,715
220	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	666,247 3,247	999,370 4,870
221	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la pereti interiori lac brio	m2	135,000	53,562 32,466	7 230,910 4 382,910
222	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000	50,111 39,423	7 516,701 5 913,450
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	19,480 19,480	38,960 38,960
224	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 753,115 51,018	3 506,230 102,036
Total pereti						62 956,890
Incluziv salariu						37 320,827
4.1.3. Pardoseli						
225	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000	110,713 103,891	4 982,079 4 675,104
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,000	13,981 6,493	629,131 292,194
227	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	88,938 21,706	4 002,222 976,763
228	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	327,317 134,502	4 255,121 1 748,526

1	2	3	4	5	6	7
229	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	386,596 178,795	5 412,339 2 503,129
230	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	60,351 23,190	3 017,550 1 159,500
Total Pardoseli						22 298,442
Incluziv salariu						11 355,216
4.1.4. Timplarii						
231	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,485 19,485	36,826 36,826
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 457,379 37,570	2 754,447 71,007
233	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	232,750 115,950	439,897 219,145
234	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	111,474 4,174	312,128 11,688
Total Timplarii						3 543,298
Incluziv salariu						338,666
4.1.5. Balustrada						
235	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,558 1,855	262,189 190,158
236	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4"(balustrada din inox h-0.9m cu bara suplimentara pentru copii h-0.6 m	m	15,000	698,491 41,742	10 477,358 626,130
237	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu	m	3,000	698,490 41,742	2 095,471 125,226

1	2	3	4	5	6	7
		rondele sudate, fixata in perete, confectionata din bara din inox(protectie la ferestre)				
Total Balustrada						12 835,018
Incluziv salariu						941,514
4.1.6. Diverse						
238	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	271,787 271,787	3 397,335 3 397,335
239	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	34,785 34,785	434,812 434,812
240	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	64,500 0,000	806,250 0,000
Total Diverse						4 638,397
Incluziv salariu						3 832,147
Total Lucrari reparatie						120 215,349
Incluziv salariu						60 787,574
4.2. Lucrari electrice						
4.2.1. Lucrari de constructie						
241	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480 19,480	194,796 194,796
242	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	8,201 6,957	82,010 69,570
243	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	9,276 9,276	742,080 742,080
244	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,559 13,914	1 484,720 1 113,120
Total Lucrari de constructie						2 503,606

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 119,566
		4.2.2. Lucrai de montare				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 <hr/> 10,204	20,407 <hr/> 20,407
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,783 <hr/> 2,783	8,348 <hr/> 8,348
247	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,623 <hr/> 1,623	129,864 <hr/> 129,864
248	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	551,302 <hr/> 312,602	275,651 <hr/> 156,301
249	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	611,967 <hr/> 364,547	183,590 <hr/> 109,364
250	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500 <hr/> 0,000	375,000 <hr/> 0,000
251	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	30,000	11,833 <hr/> 0,000	354,990 <hr/> 0,000
252	Pret furnizor	Cutie (doze)	buc	3,000	1,800 <hr/> 0,000	5,400 <hr/> 0,000
253	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 384,059 <hr/> 1 103,844	1 107,247 <hr/> 883,075
254	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,000	4,070 <hr/> 0,000	203,500 <hr/> 0,000
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led	100 buc	0,020	14 504,550 <hr/> 4 081,450	290,091 <hr/> 81,629

1	2	3	4	5	6	7
256	Pretul furnizorului	Corp de iluminat Led 40w 5000k	buc	2,000	312,500 0,000	625,000 0,000
257	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led panel 595x959	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
258	Pretul furnizorului	Led panel 595x959 48w 6500 k garantie 36 luni	buc	2,000	499,170 0,000	998,340 0,000
259	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol exit	buc	2,000	160,244 56,584	320,487 113,167
260	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 833,100 2 036,100	96,662 40,722
261	Pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	2,000	57,500 0,000	115,000 0,000
262	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 160,700 3 529,500	41,607 35,295
263	Pret furnizor	Priza	buc	1,000	42,500 0,000	42,500 0,000
264	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intreruptoare D65	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
Total Lucrai de montare						5 489,175
Incluziv salariu						1 659,801
Total Lucrari electrice						7 992,781
Incluziv salariu						3 779,367
Total Scara bloc D-E						128 208,130
Incluziv salariu						64 566,941
		5. Coridor				
		5.1. Lucrari reparatie				
		5.1.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,000	13,623 12,523	381,433 350,633
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	28,000	13,981 6,493	391,460 181,810
267	CK18C	Montarea colțarelor din aluminiu	m	28,000	27,403 12,059	767,271 337,646
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	94,238 70,961	2 638,661 1 986,919
269	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52B)	m2	28,000	168,814 70,961	4 726,789 1 986,919
270	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montare abaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,000	59,907 30,147	1 677,402 844,116
271	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	28,000	4,556 1,391	127,579 38,959
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	28,000	29,693 25,509	831,406 714,252
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	28,000	15,887 13,914	444,828 389,592
274	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (antimucegai)	m2	28,000	4,556 1,391	127,579 38,959
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	28,000	39,201 25,509	1 097,628 714,252
Total Tavane						13 212,036
Incluziv salariu						7 584,057

1	2	3	4	5	6	7
		5.1.2. pereti				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,000	13,623 12,523	1 008,072 926,672
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,000	13,981 6,493	1 034,572 480,497
278	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(maiaki)	m	62,000	27,403 12,059	1 698,959 747,646
279	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	50,000	27,403 12,059	1 370,128 602,940
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,000	79,738 56,584	5 900,582 4 187,186
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к стоимости материалов=5,000	m2	74,000	30,726 11,131	2 273,739 823,709
282	CN33A	Tapete fibra sticla VSP gr 60, inclusiv montare abaghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,000	59,907 30,147	4 433,133 2 230,878
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	29,693 25,509	2 197,292 1 887,666
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	15,887 13,914	1 175,616 1 029,636
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (antimucegai)	m2	74,000	4,556 1,391	337,174 102,964
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabila, antimucegai)	m2	74,000	39,201 25,509	2 900,874 1 887,666

1	2	3	4	5	6	7
287	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	666,246 3,246	532,997 2,597
288	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 strat-uri la pereti interiori lac brio	m2	74,000	53,562 32,466	3 963,610 2 402,484
Total pereti						28 826,748
Incluziv salariu						17 312,541
5.1.3. Pardoseli						
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000	23,835 21,335	667,380 597,374
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,000	13,981 6,493	391,460 181,810
291	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	28,000	88,938 21,706	2 490,269 607,764
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,000	327,317 134,502	9 164,876 3 766,056
293	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	60,351 23,190	1 689,828 649,320
Total Pardoseli						14 403,813
Incluziv salariu						5 802,324
5.1.4. Timplarii						
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	19,485 19,485	36,826 36,826
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 457,379 37,570	2 754,447 71,007
296	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	232,750	439,897

1	2	3	4	5	6	7
					115,950	219,145
297	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	111,474	312,128
					4,174	11,688
Total Timplarii						3 543,298
Incluziv salariu						338,666
5.1.5. Diverse						
298	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	271,787	1 766,614
					271,787	1 766,614
299	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	34,785	226,102
					34,785	226,102
300	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	64,500	419,250
					0,000	0,000
Total Diverse						2 411,966
Incluziv salariu						1 992,716
Total Lucrari reparatie						62 397,861
Incluziv salariu						33 030,304
5.2. Lucrari electrice						
5.2.1. Lucrari de constructie						
301	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480	194,796
					19,480	194,796
302	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	8,201	82,010
					6,957	69,570
303	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	9,276	742,080
					9,276	742,080
304	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,559	1 484,720
					13,914	1 113,120
Total Lucrari de constructie						2 503,606

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 119,566
		5.2.2. Lucrai de montare				
305	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 <hr/> 10,204	20,407 <hr/> 20,407
306	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,783 <hr/> 2,783	8,348 <hr/> 8,348
307	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,623 <hr/> 1,623	129,864 <hr/> 129,864
308	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	551,302 <hr/> 312,602	275,651 <hr/> 156,301
309	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	611,967 <hr/> 364,547	183,590 <hr/> 109,364
310	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500 <hr/> 0,000	375,000 <hr/> 0,000
311	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	30,000	11,833 <hr/> 0,000	354,990 <hr/> 0,000
312	Pret furnizor	Cutie (doze)	buc	3,000	1,800 <hr/> 0,000	5,400 <hr/> 0,000
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 384,059 <hr/> 1 103,844	1 107,247 <hr/> 883,075
314	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,000	4,070 <hr/> 0,000	203,500 <hr/> 0,000
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	0,030	14 456,233 <hr/> 4 081,433	433,687 <hr/> 122,443

1	2	3	4	5	6	7
		Led panel 595x959				
316	Pretul furnizorului	Led panel 595x959 48w 6500 k garantie 36 luni	buc	3,000	499,170 0,000	1 497,510 0,000
317	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol exit	buc	1,000	160,244 56,584	160,244 56,584
318	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 833,100 2 036,100	96,662 40,722
319	Pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	2,000	57,500 0,000	115,000 0,000
320	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 160,700 3 529,500	41,607 35,295
321	Pret furnizor	Priza	buc	1,000	42,500 0,000	42,500 0,000
322	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intreruptoare D65	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
Total Lucrai de montare						5 056,607
Incluziv salariu						1 562,403
Total Lucrari electrice						7 560,213
Incluziv salariu						3 681,969
Total Coridor						69 958,074
Incluziv salariu						36 712,273
		6. Scara bloc F-G				
		6.1. Lucrari reparatie				
		6.1.1. Tavane				
323	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	236,436 102,036	6 147,336 2 652,936
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	13,623 12,523	204,339 187,839

1	2	3	4	5	6	7
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	15,000	13,981 6,493	209,711 97,398
326	CK18C	Montarea colțarelor din aluminiu	m	45,000	27,403 12,059	1 233,115 542,646
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	94,237 70,961	1 413,551 1 064,421
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1.0 mm (se adaugă 5mm k=5 la art CF52B)	m2	15,000	168,813 70,961	2 532,191 1 064,421
329	CN33A	Tapete fibra sticlă VSP gr 60, inclusiv montare abaghetelor aplicate pe pereti gletuiți	m2	15,000	59,906 30,147	898,596 452,205
330	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	15,000	4,556 1,391	68,346 20,871
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	15,000	29,693 25,509	445,395 382,635
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	15,000	15,887 13,914	238,300 208,710
333	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (antimucegai)	m2	15,000	4,556 1,391	68,346 20,871
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Superlavabilă, antimucegai)	m2	15,000	39,201 25,509	588,015 382,635
Total Tavane						14 047,241
Incluziv salariu						7 077,588
		6.1.2. pereti				
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	125,000	13,623 12,523	1 702,825 1 565,325

1	2	3	4	5	6	7
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	125,000	13,981 6,493	1 747,587 811,650
337	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței(maiaki)	m	110,000	27,403 12,059	3 014,280 1 326,468
338	CK18C	Montarea colțurilor din aluminiu	m	68,000	27,403 12,059	1 863,373 819,998
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	79,738 56,584	9 967,200 7 072,950
340	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă 5 mm k=5 la art. CF50) Коэффициент к стоимости материалов=5,000	m2	125,000	30,726 11,131	3 840,775 1 391,400
341	CN33A	Tapete fibră sticlă VSP gr 60, inclusiv montare abaghetelor aplicate pe pereti gletuiți	m2	125,000	59,907 30,147	7 488,411 3 768,375
342	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	125,000	29,693 25,509	3 711,637 3 188,625
343	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	125,000	15,887 13,914	1 985,838 1 739,250
344	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (antimuțegai)	m2	125,000	4,556 1,391	569,550 173,925
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea Superlavabilă, antimuțegai)	m2	125,000	39,201 25,509	4 900,125 3 188,625
346	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	666,247 3,247	999,370 4,870

1	2	3	4	5	6	7
347	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la pereti interiori lac brio	m2	125,000	53,562 32,466	6 695,287 4 058,250
348	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	50,111 39,423	7 015,588 5 519,220
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	19,480 19,480	38,960 38,960
350	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 753,115 51,018	3 506,230 102,036
Total pereti						59 047,036
Incluziv salariu						34 769,927
6.1.3. Pardoseli						
351	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000	110,713 103,891	4 982,079 4 675,104
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,000	13,981 6,493	629,131 292,194
353	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	88,938 21,706	4 002,222 976,763
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	327,317 134,502	4 255,121 1 748,526
355	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	386,596 178,795	5 412,339 2 503,129
356	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	60,351 23,190	3 017,550 1 159,500
Total Pardoseli						22 298,442
Incluziv salariu						11 355,216
6.1.4. Timplarii						
357	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	1,890	19,485	36,826

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)			19,485	36,826
358	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 457,379 37,570	2 754,447 71,007
359	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	232,750 115,950	439,897 219,145
360	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	111,474 4,174	312,128 11,688
Total Timplarii						3 543,298
Incluziv salariu						338,666
6.1.5. Balustrada						
361	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,558 1,855	262,189 190,158
362	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4"(balustrada din inox h-0.9m cu bara suplimentara pentru copii h-0.6 m	m	15,000	698,491 41,742	10 477,358 626,130
363	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete, confectionata din bara din inox(protectie la ferestre)	m	3,000	698,490 41,742	2 095,471 125,226
Total Balustrada						12 835,018
Incluziv salariu						941,514
6.1.6. Diverse						
364	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	271,787 271,787	3 397,335 3 397,335
365	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	34,785 34,785	434,812 434,812

1	2	3	4	5	6	7
366	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	64,500 0,000	806,250 0,000
Total Diverse						4 638,397
Incluziv salariu						3 832,147
Total Lucrari reparatie						116 409,432
Incluziv salariu						58 315,058
6.2. Lucrari electrice						
6.2.1. Lucrari de constructie						
367	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	19,480 19,480	194,796 194,796
368	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	8,201 6,957	82,010 69,570
369	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	9,276 9,276	742,080 742,080
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	18,559 13,914	1 484,720 1 113,120
Total Lucrari de constructie						2 503,606
Incluziv salariu						2 119,566
6.2.2. Lucrai de montare						
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,204 10,204	20,407 20,407
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,783 2,783	8,348 8,348
373	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau	m	80,000	1,623 1,623	129,864 129,864

1	2	3	4	5	6	7
		conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
374	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	551,302 312,602	275,651 156,301
375	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	611,967 364,547	183,590 109,364
376	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x1.5 mm2	m	50,000	7,500 0,000	375,000 0,000
377	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LS 3x2.5 mm2	m	30,000	11,833 0,000	354,990 0,000
378	Pret furnizor	Cutie (doze)	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
379	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 384,059 1 103,844	1 107,247 883,075
380	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	50,000	4,070 0,000	203,500 0,000
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
382	Pretul furnizorului	Corp de iluminat Led 40w 5000k	buc	2,000	312,500 0,000	625,000 0,000
383	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Led panel 595x959	100 buc	0,020	14 504,550 4 081,450	290,091 81,629
384	Pretul furnizorului	Led panel 595x959 48w 6500 k garantie 36 luni	buc	2,000	499,170 0,000	998,340 0,000
385	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - simbol exit	buc	2,000	160,244	320,487

1	2	3	4	5	6	7
					56,584	113,167
386	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 833,100 2 036,100	96,662 40,722
387	Pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	2,000	57,500 0,000	115,000 0,000
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 160,700 3 529,500	41,607 35,295
389	Pret furnizor	Priza	buc	1,000	42,500 0,000	42,500 0,000
390	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intreruptoare D65	buc	3,000	1,800 0,000	5,400 0,000
Total Lucrai de montare						5 489,175
Incluziv salariu						1 659,801
Total Lucrari electrice						7 992,781
Incluziv salariu						3 779,367
Total Scara bloc F-G						124 402,213
Incluziv salariu						62 094,425
Cheltuieli directe			lei		635 992,945	
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %			24,00 %		76 858,653	
Cheltuieli transport (II3) * 2 %			2,00 %		6 034,640	
Beneficiu Regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %			1,00 %		7 188,862	
Beneficiu deviz (II3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 %			1,00 %		7 260,751	
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi			100,00 +		733 335,851	
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 %			20,00 %		146 667,170	

Total deviz: **880 003,021**
Incluziv salariu **320 244,387**

Intocmit

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)