Lucrari de instalare de usi si ferestre din PVC la blocul didactic nr.6, str. Nicolae Testimiteanu,26/2 .

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de timplarie

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	166,780	36,61	6105,816
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	107,550	36,61	3937,405
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	410,870	25,30	10395,011
4.	7123010010200	Betonist	h-om	46,136	36,61	1689,039
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,000	36,61	1757,280
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,290	36,61	157,057
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	292,216	36,61	10698,028
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	131,450	36,61	4812,384
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	175,440	36,61	6422,858
10.	7422010060100	Timplar	h-om	437,282	25,30	11063,235
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,725	25,30	271,342
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	374,744	36,61	13719,378
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,392	36,61	3785,181
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	236,849	25,30	5992,280
		Total manopera				**80806,28**
		Materiale:				
1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,522	170,00	768,740
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,798	145,00	115,710
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,558	145,00	950,910
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,914	145,00	712,530
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,950	5,00	59,750
6.	1725137355674d	Plasa antiinsecte	m2	146,000	85,00	12410,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,048	2920,00	140,160
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,048	2920,00	140,160
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,240	2920,00	18220,800
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	437,000	617,44	269821,280
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,200	980,00	5096,000
12.	2320187315789	Decofrol	kg	5,760	18,20	104,832
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	207,990	48,50	10087,515
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	95,600	16,80	1606,080
15.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	71,700	18,68	1339,356
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	73,015	24,30	1774,265

17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,850	2,28	81,738
18.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 500 mm	m	263,160	48,70	12815,892
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	262,900	6,80	1787,720
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3159,260	1,20	3791,112
21.	2652102100713	Var pasta	m3	0,878	2328,00	2043,984
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,340	1,95	27,963
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	252,121	10,47	2639,707
24.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	3412,920	1,10	3754,212
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,620	1,00	122,620
26.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	174,800	1,00	174,800
27.	2682132601626	Carton bitumat	m2	88,546	4,50	398,457
28.	2710403642598	Glafuri (Pervaz)Tabla zincata 0,5 mm ,latimea 30cm	kg	335,400	17,50	5869,500
29.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	26,832	12,50	335,400
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,400	12,80	30,720
31.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	837,900	3,25	2723,175
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,050	42,35	340,918
33.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	83,650	8,10	677,565
34.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	65,00	130,000
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200	14,50	17,400
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,400	1,25	18,000
37.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7621,440	0,10	762,144
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,400	0,10	1,440
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,240	0,10	0,024
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,440	14,50	20,880
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	354,800	1,75	620,900
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,094	13,29	213,889
43.	4100126202818	Apa	m3	7,696	13,29	102,279
		Total materiale de construcţii				**362850,52**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,390	120,00	286,800
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,798	10,00	7,980
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,550	10,00	75,500
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,912	10,00	149,120
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,792	20,00	75,840
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,798	64,00	51,072
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	7,074	25,00	176,850
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,540	180,00	457,200
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	7,312	200,00	1462,400
		Total utilaje de construcţii				**2742,76**

Cheltuieli directe	Lei	446399,56
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	18181,41
Transportarea materialelor	1,5 %	5442,76
Total		470023,73
Cheltueli de regie	5 %	23501,19
Total		493524,92
Beneficiu de deviz	3 %	14805,75

Total		508330,67
TVA	20 %	101666,13

Total deviz: **609996,80**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)