

**Lucrări de întreținere / reparație
periodică a drumurilor din com.
Halahora de Sus raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str-la Tintralinii 1-3 L= 118,0 m.l. B=3,0m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,15	105,64 0,00	438,40 0,00
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (se exclude: Muncitor necalificat, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2	4,15	770,00 0,00	3 195,50 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,70	10 796,78 467,32	39 948,08 1 729,10
		<i>Total</i>	lei			43 581,98
		Total str-la Tintralinii 1-3 L= 118,0 m.l. B=3,0m Inclusiv salariu				43 581,98 1 729,10
		2. str. Molodiojnaia de la (str. Ogorodnaia - str. Dubrovskii) L=101,0 m.l. B=3,0m				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,36	2 888,89 0,00	1 040,00 0,00
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	0,36	2 280,83	821,10

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m			0,00	0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km y-1,60 tm/m3	t	57,60	34,20 0,00	1 970,10 0,00
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,55	105,69 0,00	375,20 0,00
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat,Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2	3,55	770,00 0,00	2 733,50 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,35	10 796,70 467,33	36 168,96 1 565,54
		<i>Total</i>	lei			43 108,86
		Total str. Molodiojnaia de la (str. Ogorodnaia - str. Dubrovskii) L=101,0 m.l. B=3,0m Inclusiv salariu				43 108,86 1 565,54
		3. str. Ogorodnaia L= 140,0 m.l. , B=4,0m				
10	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (se exclude:Autocamion, 5 t) asfaltul frezat ramine pe loc. Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400	m2	560,00	38,90 4,62	21 786,54 2 588,45
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,60	105,57 0,00	591,20 0,00
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	5,60	770,00 0,00	4 312,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat,Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)				
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	5,60	10 796,82 467,32	60 462,21 2 617,01
14	DI134A1 K=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0 Коэффициент к материалам=3,000	100m2	-5,60	1 268,19 0,00	-7 101,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			80 050,09
		Total str. Ogorodnaia L= 140,0 m.l. , B=4,0m Inclusiv salariu				80 050,09 5 205,46
		4. str. Stadionaiia L=202,0 m.l. B=4,0m				
15	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (se exclude:Autocamion, 5 t) asfaltul frezat ramine pe loc Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400	m2	808,00	38,90 4,62	31 434,63 3 734,71
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,08	105,64 0,00	853,60 0,00
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat,Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2	8,08	770,00 0,00	6 221,60 0,00
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	8,08	10 796,78 467,32	87 238,01 3 775,96

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=12 cm				
19	DI134A1 K=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=3,0 Коэффициент к материалам=3,000	100m2	-8,08	1 268,17 0,00	-10 246,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			115 501,00
		Total str. Stadionia L=202,0 m.l. B=4,0m Inclusiv salariu				115 501,00 7 510,67

		Total	lei	282 241,93
		CASM	24 %	3 842,58
		Total		286 084,51
		Cheltuieli de regie	12,5 %	35 760,56
		Total		321 845,07
		Beneficiu	3 %	9 655,35
		Total		331 500,00
		TVA	20 %	66 300,00
		Total		397 800,00
		Inclusiv salariu		16 010,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de întreținere / reparație
periodică a drumurilor din com.
Halahora de Sus raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	169,247	94,60	16 010,77
Total manopera						16 010,77

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	20,73	361,00	7 483,53
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,73	361,00	7 483,53
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	340,087	335,50	114 099,20
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	31,095	361,00	11 225,29
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	123,476	39,00	4 815,56
Total materiale de construcții						145 107,11

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	34,857	850,00	29 628,45
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,993	800,00	3 994,40
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	29,932	550,00	16 462,60
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	56,178	550,00	30 897,90
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	23,218	550,00	12 769,90
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,349	800,00	4 279,20
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,955	420,00	821,10
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	2,197	800,00	1 757,60
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,378	450,00	1 970,10
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	43,439	426,87	18 542,80
Total utilaje de construcții						121 124,05

Total	lei	282 241,93
CASM	24 %	3 842,58
Total		286 084,51
Cheltuieli de regie	12,5 %	35 760,56
Total		321 845,07
Beneficiu	3 %	9 655,35
Total		331 500,00
TVA	20 %	66 300,00

Total

397 800,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumurilor din com. Halahora Investitor
de Sus r-nul Briceni**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str-la Tintralinii 1-3 L= 118,0 m.l. B=3,0m				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	800,00	105,64
		<i>Total</i>	lei			438,40
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (se exclude: Muncitor necalificat, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2			770,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			3 195,50
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 796,78 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	335,50	6 340,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	361,00	541,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	361,00	361,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	361,00	361,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	39,00	117,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,51
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	800,00	206,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	426,87	176,75
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	800,00	84,76
		<i>Total</i>	lei			39 948,08
		2. str. Molodiojnaia de la (str. Ogorodnaia - str. Dubrovskii) L=101,0 m.l. B=3,0m				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 888,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	800,00	2 888,89
		<i>Total</i>	lei			1 040,00
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 280,83 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	420,00	2 280,83
		<i>Total</i>	lei			821,10
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km y-1,60 tm/m3	t			34,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	450,00	34,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 970,10
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,69
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	800,00	105,69
		<i>Total</i>	lei			375,20
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat,Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2			770,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			2 733,50
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 796,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	335,50	6 340,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	361,00	541,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	361,00	361,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	361,00	361,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	39,00	117,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	800,00	206,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	550,00	1 490,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	426,87	176,74
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	800,00	84,78
		<i>Total</i>	lei			36 168,96
		3. str. Ogorodnaia L= 140,0 m.l. , B=4,0m				
10	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (se exclude:Autocamion, 5 t) asfaltul frezat ramine pe loc. Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400	m2			38,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	4,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	39,00	1,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	21,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	426,87	10,88
		<i>Total</i>	lei			21 786,54
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	800,00	105,57
		<i>Total</i>	lei			591,20
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat,Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2			770,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			4 312,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2			10 796,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	335,50	6 340,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	361,00	541,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	361,00	361,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	361,00	361,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	39,00	117,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	800,00	206,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	426,87	176,69
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	800,00	84,86
		<i>Total</i>	lei			60 462,21
14	DI134A1 K=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,0 Коэффициент к материалам=3,000	100m2			1 268,19 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	335,50	1 268,19
		<i>Total</i>	lei			-7 101,86
		4. str. Stadionaiia L=202,0 m.l. B=4,0m				
15	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (se exclude:Autocamion, 5 t) asfaltul frezat ramine pe loc Коэффициент к трудозатратам=1,400 Коэффициент к материалам=1,400 Коэффициент к машинам=1,400	m2			38,90 4,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	4,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	39,00	1,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	850,00	21,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	426,87	10,88
		<i>Total</i>	lei			31 434,63
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	800,00	105,64
		<i>Total</i>	lei			853,60
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat,Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2			770,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	550,00	770,00
		<i>Total</i>	lei			6 221,60
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2			10 796,78 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	335,50	6 340,95
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	361,00	541,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	361,00	361,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	361,00	361,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	39,00	117,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	800,00	33,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	800,00	206,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	550,00	616,03
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	550,00	1 490,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	426,87	176,72
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	800,00	84,75
		<i>Total</i>	lei			87 238,01
19	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de	100m2			1 268,17

1	2	3	4	5	6	7
	K=3,0	grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=3,0 Коэффициент к материалам=3,000				0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	335,50	1 268,17
		Total	lei			-10 246,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.