

Ремонт дорог по ул.Буденного длиной
250м шириной 5м;
по ул.Колхозная длиной 200м шириной
2м плитами 2*4м

WinСмета2000
Форма Nr.7

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт


Сметная стоимость 721 528,08 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Буденного длиной 250 м шириной 5м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	15,00	66,49	997,39
	7129020012800	Pavator	h-om	3,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,20		
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,75	1 474,67	1 106,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,58		
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	1 250,00	265,35	331 683,36



1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1 265,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,50		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 000,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 000,00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 268,75		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,25		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	95,00		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,00		
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm. pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	500,00	208,53	104 265,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	300,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	26,50		
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	502,50		
5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,70	114,06	193,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,62		
6	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 5м*0,2 м*0,5 м- 3 шт)	m3	1,50	1 493,01	2 239,51
	7123010010200	Betonist	h-om	5,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,55		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60		
7	CC01F3	Armaturi din otel (Установка армокаркаса для зуба)	kg	135,00	19,06	2 573,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	137,02		
	2010237318750	Distantieri	buc	20,25		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,35		
Всего Ремонт дороги по ул. Буденного длиной 250 м шириной 5м					443 059,06	
		2. Ремонт дороги по ул. Колхозная длиной 200 м шириной 2 м плитами 2*4 м				
8	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	4,80	65,91	316,36
	7129020012800	Pavator	h-om	1,20		
	2952220003546	Autogreder pma la 175 cp	h-ut	0,38		
9	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe	m3	144,00	134,41	19 355,00



1	2	3	4	5	6	7
		adincimea necesara, de cel putin 30 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 30 см, щебеночные покрытия с сбором материала)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	27,65		
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	480,00	3,08	1 476,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,67		
11	RpDD06A	Strat de fundatie (Слой основания из песка, укладка выполняется вручную)	m3	40,00	440,64	17 625,72
	7129020012800	Pavator	h-om	33,20		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,20		
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	40,32		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,28		
12	CP51D	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate peste 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Устройство покрытий из ж/б плит 4*2 - б/у заказчика)	buc	50,00	235,09	11 754,50
	7136080025001	Montator	h-om	75,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,50		
	2666122800600	Element prefabricat	buc	50,50		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,50		
13	CP20A	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, la monolitizarea stilpilor in fundatii pahar (Укладка бетона стыки сборных ж/б элементов: заделка швов и монолитные участки)	m3	4,12	411,41	1 695,02
	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,91		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	1,24		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,29		
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,88		
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,20	21,68	26,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,62		
15	CA02A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 2,5 м*0,2м*0,5 м - 4 шт)	m3	1,00	1 501,06	1 501,06
	7123010010200	Beton	h-om	3,95		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,04		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
16	CC01F3	Armături din otel beton (установка армокаркаса для зуба)	kg	180,00	19,06	3 430,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,82		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	182,70		
	2010237318750	Distantieri	buc	27,00		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,80		
17	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor (Ручная планировка обочины)	100m2	2,10	448,68	942,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,45		
Всего Ремонт дороги по ул. Колхозная длиной 200 м шириной 2 м плитами 2* 4 м						58 122,53

В том числе зарплата

10 889,53

Прямые затраты	лей.	501 181,59
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 667,13
Транспорт материалов (ПЗ) * 8 %	8,00 %	30 767,93
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	550 616,65
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 5 %	5,00 %	27 530,84
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	578 147,49
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 4 %	4,00 %	23 125,90
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	601 273,39
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	120 254,69

Всего по смете:


721 528,08

в том числе зарплата

82 965,04

Составил:

Проверил



(должность, подпись)

Ремонт дорог по ул.Буденного длиной
250м шириной 5м;
по ул.Колхозная длиной 200м шириной
2м плитами 2*4м

WinCмета2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

Локальная смета

Ремонт

Сметная стоимость 721 528,08 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,88	41,97	414,66
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,44	41,97	648,02
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,09	41,97	423,48
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 603,65	41,97	67 305,19
5.	7136080025001	Montator	h-om	75,00	41,97	3 147,75
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,69	41,97	4 939,45
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,32	41,97	1 524,35
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,70	41,97	4 562,14
		Итого по затратам труда				82 965,04

Материальные ресурсы:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,25	250,00	1 562,50
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	95,00	250,00	23 750,00
3.	2010237318750	Distantieri	buc	47,25	10,00	472,50
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 000,00	1,50	3 000,00
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	33 000,00	1,50	49 500,00
6.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	40,32	250,00	10 080,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 268,75	152,00	192 850,00
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,00	1 250,00	37 500,00
9.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	502,50	109,00	54 772,50
10.	2666122800600	Element prefabricat	buc	50,50	0,00	0,00
11.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	319,72	15,00	4 795,80
12.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	1,24	15,00	18,60
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,15	15,00	47,25
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	25,00	250,00	6 250,00
		Итого по строительным материалам				384 599,15

Строительные машины:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,48	700,00	22 036,00
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,28	350,00	3 248,00
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,00	20,00	20,00




4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,29	20,00	5,80
5.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,88	20,00	57,60
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,50	500,00	8 250,00
Итого по строительным машинам						33 617,40

Всего:

Прямые затраты	лей.	501 181,59
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 667,13
Транспорт материалов (ПЗ) * 8 %	8,00 %	30 767,93
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	550 616,65
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 5 %	5,00 %	27 530,84
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	578 147,49
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 4 %	4,00 %	23 125,90
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	601 273,39
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	120 254,69

Итого по смете:

721 528,08



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектРемонт дорог по ул.Буденного длиной 250м шириной 5м;
по ул.Колхозная длиной 200м шириной 2м плитами 2*4м

Каталог единичных расценок к объекту


Ремонт

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул. Буденного длиной 250 м шириной 5м				
1	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			66,49
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	56,00
2	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 474,67
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 474,67
3	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			265,35
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor de servit	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru	kg	1,6000	1,50	2,40



1	2	3	4	5	6	7
		rosturi)				
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	152,00	154,28
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0.7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
4	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			208,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 250,00	66,25
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	109,00	109,55
5	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,06
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,06
6	CA02 A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 5м*0,2 м*0,5 м- 3 шт)	m3			1 493,01
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,42
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
7	CC01F 3	Armaturi din otel (Установка армокаркаса для зуба)	kg			19,06
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		2. Ремонт дороги по ул. Колхозная длиной 200 м шириной 2 м плитами 2* 4 м				
8	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			65,91
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49



1	2	3	4	5	6	7
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	700,00	55,42
9	RpDD 16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 30 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 30 см. щебеночные покрытия с сбором материала)	m3			134,41
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	700,00	134,41
10	RpDA 04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	700,00	0,98
11	RpDD 06A	Strat de fundatie (Слой основания из песка, укладка выполняется вручную)	m3			440,64
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8300	41,97	34,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	41,97	72,61
	26531020 00000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	250,00	252,00
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	350,00	81,20
12	CP51 D	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate peste 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Устройство покрытий из ж/б плит 4*2 - б/у заказчика)	buc			235,09
	71360800 25001	Montator	h-om	1,5000	41,97	62,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	41,97	7,13
	26661228 00600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3300	500,00	165,00
13	CP20 A	Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat la inaltimei pina la 35 m, la monolitizarea stlpilor in fundatii pahar (Укладка бетона стыки сборных ж/б элементов: заделка швов и монолитные участки)	m3			411,41
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	2,4500	41,97	102,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,63
	26631021 00001	Beton clasa (pt informatie)	m3	0,2200	1 250,00	276,09
	27341138 03142	Sirma neagra model 1.25 mm	kg	0,3000	15,00	4,51



1	2	3	4	5	6	7
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0700	20,00	1,41
	29522700 03716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,7000	20,00	13,98
14	TsA01 A1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			21,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	41,97	21,68
15	CA02 A	Beton simplu turnat (Устройство монолитного ж/б зуба 2.5 м*0.2м*0,5 м - 4 шт)	m3			1 501,06
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 300,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
16	CC01F 3	Armaturi din otel beton (установка армокаркаса для зуба)	kg			19,06
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	15,00	15,22
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	10,00	1,50
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
17	TsE01 C	Nivelarea manuala a terenurilor (Ручная планировка обочины)	100m2			448,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	41,97	448,68

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)