

**Reparatii curente gradinita "Fat
Frumos" or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

WinC.mema2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 23-21

Reparatii curente

Valoarea de deviz 619335,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 23-21:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,52	64,84	487,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	116,60	64,84	7 560,34
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	343,26	64,84	22 256,98
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	758,855	64,84	49 204,16
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	99,22	64,84	6 433,42
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,72	64,84	5 104,20
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	276,456	64,84	17 925,41
8.	7137010011510	Electromontor	h-om	22,40	64,84	1 452,42
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	143,24	64,84	9 287,68
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	488,286	64,84	31 660,46
11.	7422010060100	Timplar	h-om	282,606	64,84	18 324,17
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,101	64,84	13 752,63
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	169,646	64,84	10 999,85
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	90,7241	64,84	5 882,55
Total manopera						200 331,87

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	20,20	18,00	363,60
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	139,1376	7,00	973,96
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9808	177,09	1 059,14
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,045	177,09	7,97
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	73,81	8,00	590,48
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,93	8,00	39,44
7.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	56,60	1 750,00	99 050,00
8.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	162,18	22,00	3 567,96
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	119,2608	4,00	477,04
10.	2051142950700	Dibluri	buc	36,00	0,50	18,00
11.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	285,4338	1,20	342,52
12.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	318,00	1,00	318,00
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	14,79	25,00	369,75
14.	2320166200729	Parchetin	l	3,936	32,00	125,95
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	8,8296	98,00	865,30

		<i>imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l</i>				
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	206,28	17,65	3 640,84
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	310,56	38,60	11 987,62
18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,0824	31,50	34,10
19.	2430226109307	Diluant decapant	kg	43,50	11,50	500,25
20.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,02	22,00	198,44
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	87,00	22,00	1 914,00
22.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	21,648	23,00	497,90
23.	2513736621482	Banda izolanta	m	196,402	17,32	3 401,68
24.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	117,162	18,60	2 179,21
25.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	25,47 4,93	17,50 21,37	445,73 105,35
26.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	184,008	3,50	644,03
27.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	150,675	2,60	391,75
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	638,00	26,00	16 588,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 798,245	2,10	3 776,31
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0722	3 050,00	220,21
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	189,424	2,55	483,03
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 141,20	2,40	9 938,88
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	804,6777	3,50	2 816,37
34.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	28,00	10,00	280,00
35.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	52,64	96,00	5 053,44
36.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3535	0,00	0,00
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,3296	0,00	0,00
38.	2670112204051	Placi din laminat	m2	139,1376	110,00	15 305,14
39.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,804	80,00	144,32
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	388,20	5,00	1 941,00
41.	2746167335100	Priza	buc	18,36	23,50	431,46
42.	2746167335102	Cutie de distributie	buc	14,00	11,50	161,00
43.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	70,00	18,70	1 309,00
44.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	38,00	8,50	323,00
45.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	35,00	17,50	612,50
46.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	22,05	2,50	55,13
47.	2822115708000	Element de sustinere	buc	180,48	2,50	451,20
48.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	129,344	3,80	491,51
49.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,608	3,80	154,31
50.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 768,00	0,34	2 301,12
51.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 008,00	0,34	1 022,72
52.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,6226	45,60	28,39
53.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,00	0,95	34,20
54.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	318,00	2,00	636,00
55.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,96	25,00	624,00
56.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	22,05	3,00	66,15
57.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,96	140,00	3 494,40
58.	2875276305105	Conector	buc	667,776	0,50	333,89
59.	31301348174041 6	Cablu de energie 16	m	142,80	6,50	928,20
60.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,96	15,00	374,40
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,9001	12,00	370,80
62.	4100126202818	Apa	m3	4,6988	12,00	56,39
63.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,76	7,00	481,32
		Total materiale de constructii				205 397,81

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,8229	21,36	124,38
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,425	21,36	30,44
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,9976	26,85	214,74
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,3568	21,36	1 182,42
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,28	42,50	394,40
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7001	26,50	71,55
7.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,5921	26,50	148,19
		Total utilaje de construcții				2 166,12

Total:

Прямые затраты	lei	407 895,80
Asigurari sociale	24,00 %	48 079,65
Cheltuieli de transport si depozitare	6,00 %	12323,87
Total	100,00 +	468299,32
Cheltuieli de regie	7,0 %	32780,95
Total	100,00 +	501080,27
Beneficiu de deviz	3,00 %	15032,41
Total	100,00 +	516112,68
TVA 20%	20,00 %	103222,54

Total deviz:

619335,22

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)