

1. CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP SCM GHEORGHE PALADI2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP SCM GHEORGHE PALADI3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii in incinta IMSP SCM GHEORGHE PALADI(Casa scării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Casa scarii		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (suprafete degradate, aproximativ 20%)	m2	91,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	91,00
3	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	91,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (pe suprafetele reparate)	m2	91,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (inclusiv glafuri ferestre 6 m2)	m2	270,00
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (inclusiv glafuri ferestre 6 m2)	m2	270,00
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (suprafetele laterale la rampele scarii)	m2	20,00
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (suprafetele laterale la rampele scarii)	m2	20,00
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,00
		1.1.2. Tavane		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la tavane (et.3)	m2	32,80
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tavan et.3)	m2	32,80
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la tavane (intradusul si vangurile podestelor si rampelor scarii)	m2	250,00
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (intradusul si vangurile podestelor si rampelor scarii)	m2	250,00
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	32,70
		1.1.3. Tamplarie		
15	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa)et 1	m2	3,60
16	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60

Suma estimată – 50 000,00 lei

