

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria s.Roșu**
Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **ÎM de CRDSL Cahul** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **lotul nr.3: lucrări de reparație a străzii Tineretului din s.Roșu r-l Cahul** pentru suma fără TVA de **optzeci și șase mii ,nouăzeci și nouă lei 36 bani**
86 099 lei 36 bani.

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **șaptesprezece mii două sute nouăsprezece lei 87 bani, 17 219 lei 87 bani Total 103 319,23 lei.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **treizeci zile (30)** zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **patruzeci și cinci zile (45)** zile, respectiv pînă la data de **31.12.2018** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;


☒ nu depunem ofertă alternativă

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 28 / 11 / 2018

M.Nucă în calitate de administrator, legal
autorizat să semnez oferta pentru și în numele **ÎM de CRDSL Cahul**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transfer bancar în cuantum de ____ % (din prețul fără TVA ofertat) și constituie ____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ____1____ an.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ____3____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) ____1____ zi calendaristică

Ofertant,



**Lot nr.3 lucrari de reparatie a
strazii Tineretului s.Rosu,r-l
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 103 319,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Tineretului				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(executarea casetei de incadrare a drumului)	100 m3	3,500	1 623,86	5 683,50
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,18	1 192,50
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	140,000	257,62	36 067,46
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(incarcarea pietrei sparte in autotransport)	100 m3	3,140	965,48	3 031,60
5	TsI50A1	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 1	t	376,000	12,50	4 700,00



	2	3	4	5	6	7
		km				
6	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	1 557,99	21 811,90
		Total str.Tineretului Inclusiv salariu				72 486,96 6 358,87

	Total	lei	72 486,96
	CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	1 430,75
	Total Π3+CASM	100,00 +	73 917,71
	Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 12 %	12,00 %	8 870,13
	Total Total+Cheltu	100,00 +	82 787,84
	Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Cheltu) * 4 %	4,00 %	3 311,52
	Total Total+Benefi	100,00 +	86 099,36
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 219,87
	Total deviz: Inclusiv salariu		103 319,23

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA MOLDOVA, RAIONUL CAHUL
 ÎNȚEPRINDEREA
 MUNICIPALĂ
 DE CONSTRUCȚIE-
 DRUMURILOR
 ȘI SPAȚIULUI
 LOCATIV CAHUL
 IDNO 1003603002023

**Lot nr.3 lucrari de reparatie a
strazii Tineretului s.Rosu,r-l
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 103 319,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	51,80	52,57	2 723,13
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,16	52,57	3 635,74
		Total manopera				6 358,87

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	14,00	0,00	0,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	14,00	0,00	0,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	264,60	0,00	0,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,00	0,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	183,54	123,25	22 621,31
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	74,48	22,00	1 638,56
		Total materiale de construcții				24 259,87

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,59	450,00	10 165,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,42	293,00	6 276,06
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	37,94	293,00	11 116,42
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,68	293,00	4 594,24
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,78	220,00	3 031,60
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	18,80	250,00	4 700,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,02	220,00	1 984,40
		Total utilaje de construcții				41 868,22

Total	lei	72 486,96
-------	-----	-----------



CASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	1 430,75
Total Π3+CASM	100,00 +	73 917,71
Cheltuieli de regie (Π3+CASM) * 12 %	12,00 %	8 870,13
Total Total+Cheltu	100,00 +	82 787,84
Beneficiu de deviz (Π3+CASM+Cheltu) * 4 %	4,00 %	3 311,52
Total Total+Benefi	100,00 +	86 099,36
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 219,87

Total deviz:


103 319,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lot nr.3

Investitor

lucrari de reparatie a strazii Tineretului
s.Rosu,r-I Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Tineretului				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(executarea casetei de incadrare a drumului)	100 m3			1 623,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 623,86
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,18
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			257,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	123,25	161,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	293,00	44,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	220,00	5,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(incarcarea pietrei sparte in autotransport)	100 m3			965,48
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldox	h-ut	4,3900	220,00	965,48
5	TsI50A1	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	250,00	12,50
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			1 557,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	259,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	0,00	0,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	0,00	0,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	0,00	0,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	0,00	0,00



	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,00	66,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,96
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	293,00	328,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	293,00	794,03
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	220,00	91,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

ÎM de CRDSL Cahul

Administrator

M.Nucă

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

