

**Lucrari de constructie a
parcarilor si trotuarului on or.
Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie a parcarii de linga IP LT "Alexei Mateevici"

Valoarea de deviz 141 406,35 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	36,00	21,76	783,36
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,07	1 305,00	1 396,35
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,70	569,84	968,73
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	138,67	75,48	10 466,81
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	138,67	19,41	2 692,15
		Total lucrari de demolare Inclusiv salariu				16 307,40 12 218,90
		2. pavaj vibro presat				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor	100m2	1,70	960,04	1 632,07

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	170,00	70,98	12 067,45
8	DE18B	Pavaje grosime de 60 mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	170,00	304,58	51 778,09
		Total pavaj vibro presat Inclusiv salariu				65 477,61 16 071,87
		3. borduri				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40GOST 8267-93	m3	1,55	536,48	831,54
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentrutrotuare, pe fundatie de beton (BorduraBR 100.30.15)	m	69,00	157,07	10 837,55
		Total borduri Inclusiv salariu				11 669,10 3 247,99

	Total	lei	93 454,11
	ASISTENTA SOCIALA	24,00 %	7 569,30
	CHELTUIELIDE TRANSPORT	7,00 %	3 936,62
	CHELTUIELI DIRECTE	100,00 +	104 960,03
	CHELTUIELI DE REGIE	9,00 %	9 446,40
	TOTAL	100,00 +	114 406,43
	BENEFICIU DE DEVIZ	3,00 %	3 432,19
	TOTAL	100,00 +	117 838,63
	TVA	20,00 %	23 567,72
	Total deviz: Inclusiv salariu		141 406,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a
parcarilor si trotuarului on or.
Cricova mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie a parcarii de linga IP LT "Alexei Mateevici"**

Valoarea de deviz 141 406,35 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	207,988	68,00	14 143,18
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	206,9252	68,00	14 070,91
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,372	68,00	365,30
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	43,52	68,00	2 959,36
Total manopera						31 538,75

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	29,58	280,00	8 282,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7825	280,00	499,10
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,621	230,00	142,83
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,85	230,00	195,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,569	230,00	3 350,87
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	218,73	2,80	612,44
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	272,00	2,80	761,60
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 674,10	2,80	7 487,48
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	172,55	160,00	27 608,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,105	0,00	0,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni-(Bordura BR 100.30.15)	m	69,345	100,00	6 934,50
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,40	90,00	306,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,10	10,00	51,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,414	10,00	4,14
15.	4100126202818	Apa	m3	0,155	10,00	1,55
Total materiale de construcții						56 237,41

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,651	268,00	174,47
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3255	160,00	52,08
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,04	280,00	571,20
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,482	270,00	670,14
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4075	580,00	1 396,35
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,9181	340,00	2 692,15
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,935	130,00	121,55

		Total utilaje de construcții				5 677,94
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	93 454,11
ASISTENTA SOCIALA	24,00 %	7 569,30
CHELTUIELI DE TRANSPORT	7,00 %	3 936,62
CHELTUIELI DIRECTE	100,00 +	104 960,03
CHELTUIELI DE REGIE	9,00 %	9 446,40
TOTAL	100,00 +	114 406,43
BENEFICIU DE DEVIZ	3,00 %	3 432,19
TOTAL	100,00 +	117 838,63
TVA	20,00 %	23 567,72

Total deviz:

**141 406,3
5**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a parcarilor si trotuarului on or. Cricova mun. Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			21,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	68,00	21,76
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 305,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	580,00	1 305,00
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			569,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	68,00	569,84
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			75,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	68,00	75,48
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,41
		2. pavaj vibro presat				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			960,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	68,00	614,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	280,00	336,00
7	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			70,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	68,00	17,41
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	280,00	48,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	10,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	270,00	3,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	130,00	0,71
8	DE18B	Pavaje grosime de 60 mm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			304,58
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	68,00	68,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	68,00	2,15
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,80	44,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	230,00	19,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,80
		3. borduri				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40GOST 8267-93	m3			536,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	68,00	67,32
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	268,00	112,56
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentrutrotuare, pe fundatie de beton (BorduraBR 100.30.15)	m			157,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	68,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	68,00	35,36
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	230,00	2,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni- (Bordura BR 100.30.15)	m	1,0050	100,00	100,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.