

Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT ”Alexandru Ioan Cuza”

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 725 862,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea terenului din gazon artificial				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	640,000	23,63 23,63	15 123,26 15 123,26
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	2,900	1 746,46 233,38	5 064,72 676,79
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	90,000	23,11 2,61	2 079,48 234,48
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6	m3	50,000	268,42 232,67	13 420,78 11 633,28

1	2	3	4	5	6	7
		m, teren mijlociu				
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton	m	104,000	187,31 35,75	19 480,59 3 717,80
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,400	950,05 534,42	6 080,31 3 420,31
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	96,000	609,31 36,35	58 494,18 3 489,98
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	64,000	609,34 36,35	38 997,66 2 326,66
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	32,000	609,37 36,35	19 499,83 1 163,33
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3	30,000	851,06 36,35	25 531,92 1 090,62
12	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00	m2	640,000	88,22 8,30	56 463,54 5 312,53
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	150,000	46,78 3,27	7 016,68 490,78
14	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	9,600	58,99 4,48	566,32 43,02
15	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	6,000	9,98 1,82	59,91 10,91
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	130,000	30,40 0,00	3 952,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti simple, tip serviciu Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,02	kg	250,000	57,90 21,21	14 476,22 5 301,63
18	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05	m2	35,650	26,89 9,70	958,57 345,97
19	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	10,000	700,39 48,47	7 003,92 484,72
		<i>Прямые затраты</i>	?			294 269,89
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			13 167,86
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %</i>	5,00 %			10 053,38
		<i>Total ПЗ+CA+CT</i>	100,00 +			317 491,13
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 11 %</i>	11,00 %			34 924,02
		<i>Total Total+CR</i>	100,00 +			352 415,15
		<i>Beneficiu (Total) * 3 %</i>	3,00 %			10 572,45
		Total Imbracamintea terenului din gazon artificial Inklusiv salariu				362 987,60 54 866,07
		2. Stilpi de electricitate				
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000	518,61 206,61	3 111,67 1 239,67
21	Pret furnizor	Console metalice	buc	6,000	30,00 0,00	180,00 0,00
22	Pret furnizor	Corp de iluminat Street Light 150W 3 COP 6000K	buc	6,000	1 600,00 0,00	9 600,00 0,00
23	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	6,000	50,00 0,00	300,00 0,00
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	4,850	3 799,52 1 744,99	18 427,66 8 463,21
25	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m	250,000	40,00 0,00	10 000,00 0,00
26	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1.5 mm	m	190,000	14,75 0,00	2 802,50 0,00
27	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m	45,000	40,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	6 202,67 1 866,17	21 709,33 6 531,60
29	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m	350,000	10,00 0,00	3 500,00 0,00
30	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	6,000	1 162,38 684,67	6 974,30 4 108,00
31	Pret furnizor	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc	6,000	4 000,00 0,00	24 000,00 0,00
32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,060	36 173,33 3 766,67	2 170,40 226,00
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	274,87 101,00	41,23 15,15
		<i>Прямые затраты</i>	?			104 617,09
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			4 940,07
		<i>Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %</i>	5,00 %			2 902,07
		<i>Total ПЗ+CA+CT</i>	100,00 +			112 459,23
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 76 %</i>	76,00 %			15 643,56
		<i>Total Total+CR</i>	100,00 +			128 102,79
		<i>Beneficiu (Total) * 3 %</i>	3,00 %			3 843,08
		Total Stilpi de electricitate Inklusiv salariu				131 945,87 20 583,63
		3. Gard stadionului LT				
34	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii	m3	6,000	47,26 47,26	283,56 283,56
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	t	1,000	22 995,37	22 995,37

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80.0-80.0 mm			2 423,60	2 423,60
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	5,000	1 782,63 266,60	8 913,15 1 332,98
37	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,000	1 390,71 648,31	1 390,71 648,31
38	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m profil din metal 40.0-40.0 mm Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	64,000	382,19 66,65	24 460,34 4 265,54
39	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m profil metalic 40.0-40.0 mm Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	40,000	783,88 66,65	31 355,26 2 665,96
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	75,74 75,74	151,48 151,48
41	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,000	33,33 33,33	66,65 66,65
		<i>Прямые затраты</i>	?			89 616,52

1	2	3	4	5	6	7
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			2 841,14
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %			3 713,30
		Total ПЗ+CA+CT	100,00 +			96 170,96
		Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %			10 578,81
		Total Total+CR	100,00 +			106 749,77
		Beneficiu (Total) * 3 %	3,00 %			3 202,49
		Total Gard stadionului LT Inclusiv salariu				109 952,26 11 838,08

		Прямые затраты	?			604 885,73
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			120 977,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				725 862,88 87 287,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza"

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 725 862,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	271,67	60,59	16 460,48
2.	7123010010200	Betonist	h-om	30,01	60,59	1 818,31
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,87	60,59	234,48
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	60,59	5 797,25
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,50	60,59	30,30
6.	7129020012800	Pavator	h-om	186,96	60,59	11 327,91
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,80	60,59	4 108,00
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70	60,59	648,31
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,25	60,59	15,15
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,28	60,59	259,33
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00	60,59	2 120,65
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	62,50	60,59	3 786,88
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	519,43	60,59	31 472,26
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,31	60,59	1 715,30
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,00	60,59	1 635,93
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,67	60,59	5 857,24
Total manopera						87 287,78

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	30 000,00	300,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	45 000,00	0,00
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,01	22 000,00	220,00
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	45 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,93	40,00	157,20
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,22	45,00	99,90
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,87	100,00	287,00
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,05	100,00	5,00
9.	1019852	Vopsea	kg	5,38	48,00	258,24
10.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	2,27	100,00	227,00
11.	11411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	19,49	330,00	6 431,70
12.	11411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	117,02	330,00	38 616,60
13.	12666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 70	m	104,52	83,33	8 709,65

14.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,02	330,00	336,60
15.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,70	330,00	4 191,00
16.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,49	330,00	2 471,70
17.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,08	330,00	356,40
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,83	350,00	290,50
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,57	350,00	899,50
20.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,20	350,00	420,00
21.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 800,00	0,80	10 240,00
22.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,00	350,00	0,00
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,30	3,00	9,90
24.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,75	800,00	600,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,06	25 000,00	1 500,00
26.	21411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	12,99	330,00	4 286,70
27.	21411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	78,02	330,00	25 746,60
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,04	40,00	1,60
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	120,00	12,00
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,07	80,00	5,60
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,55	50,00	127,50
32.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60	60,00	276,00
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,51	48,00	24,48
34.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30	55,00	291,50
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60	25,00	165,00
36.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5 760,00	5,00	28 800,00
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	308,78	2,20	679,32
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	600,00	2,20	1 320,00
39.	2663102100000	Beton	m3	8,18	1 300,00	10 634,00
40.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,68	1 300,00	6 084,00
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	92,25	20,00	1 845,00
42.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	260,10	25,00	6 502,50
43.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	51,42	25,00	1 285,50
44.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	327,13	130,00	42 526,90
45.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	682,82	0,00	0,00
46.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	354,66	15,00	5 319,90
47.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	121,63	85,00	10 338,55
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00	20,00	40,00
49.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00	20,00	20 400,00
50.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,28	40,00	51,20
51.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	40,00	18,00
52.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	1,00	6,50
53.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	1,00	6,50
54.	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50	1,00	6,50
55.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	2,04	45,00	91,80
56.	31411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	6,50	330,00	2 145,00
57.	31411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	39,01	330,00	12 873,30
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,24	3,70	8,29
59.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,01	350,00	3,50
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,80	17,00	608,60

61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,92	17,00	32,64
62.	41411122201646	Savura de granit fr. 1-5 mm	m3	6,09	500,00	3 045,00
63.	41411122201672	Savura de granit fr. 1-5 mm	m3	36,57	500,00	18 285,00
64.	465146856	Cutie de jonctiune Y996	buc	6,00	50,00	300,00
65.	5009030	Flanse	10 buc	3,57	20,00	71,40
66.	5009031	Scoabe	10 buc	14,35	20,00	287,00
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	28,00	1,00	28,00
68.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,04	1 000,00	40,00
69.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,28	100,00	28,00
70.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	100,00	2,00
71.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,05	100,00	5,00
72.	5009627	Banda "ΦYM"	kg	0,10	150,00	15,00
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	2,42	80,00	193,60
74.	534543453	Cablu VVG 3*1.5 mm	m	190,00	14,75	2 802,50
75.	64364413	Console metalice	buc	6,00	30,00	180,00
76.	653146531	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc	6,00	4 000,00	24 000,00
77.	6546534	Cablu AVVG 2*16 mm	m	250,00	40,00	10 000,00
78.	65465341	Teava PE d 25 mm	m	350,00	10,00	3 500,00
79.	6854689543	Corp de iluminat Street Light 150W 3 COP 6000 K	buc	6,00	1 600,00	9 600,00
80.	68568953	Cablu ABBT 2*16 mm	m	45,00	40,00	1 800,00
		Total materiale de constructii				333 374,87

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,78	500,00	4 890,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	31,14	55,00	1 712,70
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	31,14	35,00	1 089,90
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	70,00	150,00	10 500,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,98	200,00	1 596,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,38	50,00	1 169,00
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,20	500,00	2 600,00
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,61	35,00	21,35
9.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	32,50	55,00	1 787,50
10.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,50	60,00	750,00
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,50	50,00	1 125,00
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,74	430,00	4 188,20
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,86	300,00	17 958,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,74	50,00	237,00
15.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,61	200,00	922,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,72	120,00	86,40
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	66,50	40,00	2 660,00
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,18	40,00	567,20
19.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32	48,00	1 167,36
20.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,19	180,00	34,20
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,63	28,00	605,64
22.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	250,00	1 360,00
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,35	500,00	675,00
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	500,00	75,00
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,97	550,00	1 083,50

26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,88	400,00	3 952,00
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,58	380,00	1 360,40
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,78	375,00	3 667,50
Total utilaje de construcții						67 840,85

Прямые затраты	?	604 885,73
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	120 977,15

Total deviz:

725 862,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan Cuza"**Investitor Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracamintea terenului din gazon artificial				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			23,63 23,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	60,59	23,63
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 746,46 233,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,59	209,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,59	24,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 344,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	136,55
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,11 2,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,59	2,61
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			0,00 0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	60,59	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	17,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	380,00	
5	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3			268,42 232,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8400	60,59	232,67
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6500	55,00	35,75
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton	m			187,31 35,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,59	9,09
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,59	26,66
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,79
	12666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 200 x 70	m	1,0050	83,33	83,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	17,00	0,10
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			950,05

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				534,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,59	534,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,63
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			609,31 ----- 36,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	36,35
	11411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	0,2030	330,00	67,00
	11411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	330,00	402,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	17,00	2,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			609,34 ----- 36,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	36,35
	21411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,2030	330,00	66,98
	21411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	330,00	402,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	17,00	2,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			609,37 ----- 36,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	36,35
	31411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	330,00	67,03
	31411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2190	330,00	402,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	17,00	2,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3			851,06 ----- 36,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	60,59	36,35
	41411122201646	Savura de granit fr. 1-5 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	41411122201672	Savura de granit fr. 1-5 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	17,00	2,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
12	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00	m2			88,22 ----- 8,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	60,59	8,30
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	15,00	4,25
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	85,00	9,20
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,80	16,00
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	5,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	40,00	0,06
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	48,00	1,82
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,13
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	180,00	0,05
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			46,78 3,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	60,59	3,27
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	15,00	16,05
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	85,00	27,20
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	200,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	40,00	0,18
14	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m			58,99 4,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	60,59	4,48
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1800	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	15,00	20,09
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	85,00	34,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	200,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	40,00	0,21
15	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			9,98 1,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	60,59	1,82
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0490	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	15,00	0,45
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	85,00	7,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	40,00	0,07
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	30,40
17	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea Porti simple, tip serviciu Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,02	kg			57,90 21,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	60,59	15,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	60,59	6,06
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	25,00	26,01
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	3,70	0,03
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	45,00	0,37
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	50,00	0,51
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	2,20	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	50,00	4,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	40,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,04
18	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05	m2			26,89 9,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	60,59	7,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,59	2,43
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	800,00	16,83
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
19	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			700,39 48,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,59	48,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	350,00	89,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	330,00	33,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	330,00	419,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	17,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,50
		2. Stilpi de electricitate				
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			518,61 206,61
	1	Muncitor	h-om	3,4100	60,59	206,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	30 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	48,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	200,00	266,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	375,00	7,50
21	Pret furnizor	Console metalice	buc			30,00 0,00
	64364413	Console metalice	buc	1,0000	30,00	30,00
22	Pret furnizor	Corp de iluminat Street Light 150W 3 COP 6000K	buc			1 600,00 0,00
	6854689543	Corp de iluminat Street Light 150W 3 COP 6000 K	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
23	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			50,00 0,00
	465146856	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,0000	50,00	50,00
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3 799,52 1 744,99
	1	Muncitor	h-om	28,8000	60,59	1 744,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	100,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	80,00	39,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	500,00	815,46
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	55,00	353,13
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	375,00	611,60
25	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m			40,00 0,00
	6546534	Cablu AVVG 2*16 mm	m	1,0000	40,00	40,00
26	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1.5 mm	m			14,75 0,00
	534543453	Cablu VVG 3*1.5 mm	m	1,0000	14,75	14,75
27	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m			40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	68568953	Cablu ABBT 2*16 mm	m	1,0000	40,00	40,00
28	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 202,67 ----- 1 866,17
	1	Muncitor	h-om	30,8000	60,59	1 866,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	85,71
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,06
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	48,00	32,64
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	64,86
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	20,00	20,40
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	20,00	82,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	1,00	8,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	100,00	8,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	150,00	4,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	500,00	235,71
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	150,00	3 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	321,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	28,00	173,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	375,00	176,79
29	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m			10,00 ----- 0,00
	65465341	Teava PE d 25 mm	m	1,0000	10,00	10,00
30	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			1 162,38 ----- 684,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	60,59	684,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,20	220,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	350,00	70,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	330,00	59,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	17,00	1,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	120,00	14,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	500,00	112,50
31	Pret furnizor	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc			4 000,00 ----- 0,00
	653146531	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
32	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			36 173,33 ----- 3 766,67
	1	Muncitor	h-om	62,2000	60,59	3 766,67
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	22 000,00	3 666,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	40,00	166,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	45,00	1 215,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	83,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	350,00	58,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	500,00	833,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	758,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	375,00	625,00
33	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			274,87 ----- 101,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	60,59	101,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	48,00	163,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	40,00	10,67
		3. Gard stadionului LT				
34	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			47,26 ----- 47,26

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint imbatat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	60,59	47,26
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80.0-80.0 mm	t			22 995,37 ----- 2 423,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,59	2 120,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,59	302,95
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	40,00	18,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	80,00	5,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	120,00	12,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,70	1,67
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 782,63 ----- 266,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,59	242,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,59	24,24
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 300,00	1 346,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,73
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
37	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 390,71 ----- 648,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	60,59	648,31
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	55,00	291,50
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	60,00	276,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	25,00	165,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	3,00	9,90
38	CO06B	Imprejmuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m profil din metal 40.0-40.0 mm Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m			382,19 ----- 66,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,59	55,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,59	10,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	130,00	254,41
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,36
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	330,00	23,77
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
39	CO06B	Imprejmuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m profil metalic 40.0-40.0 mm Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m			783,88 ----- 66,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,59	55,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,59	10,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	4,9000	130,00	656,11
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,36

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	330,00	23,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			75,74 ----- 75,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	60,59	15,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	60,59	60,59
41	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			33,33 ----- 33,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	60,59	33,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.