

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str.Gagarin 72, mun.Edineț”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 656 din 16.07.2024,**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Institua Publică „Agenția Servicii Publice”**
4. Adresa beneficiarului: **Mun.Chisinau, str. Aleksandr Puskin nr.42**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului **476 381,23 lei MD, inclusiv TVA**
 - a) inițială (la data semnării contractului, lei)- **476 381,23 lei MD, inclusiv TVA**
 - b) finală (la data finalizării contractului, lei)- **476 381,23 lei MD, inclusiv TVA**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST**
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată **75 zile calendaristice 30.09.2024**
 - b) efectiv realizată **-64 zile calendaristice 19.09.2024**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Proces Verbal de recepție nr.01 din 16.08.2024,
Proces Verbal de recepție nr.02 din 19.09.2024,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- **nu sunt.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 03.02.2025
Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2025.02.03 15:43:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente in cadrul edificatiilor de inmatriculare vehicule si documentare a conducatorilor auto Edinet din str. Gagarin, 72, mun.Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **186 715,26 lei**

Proces - verbal N-1

de receptie a lucrarilor executate
pe 16 august an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari. Evacuare gunoi.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie.	m2	6,00	46,94 46,44	281,64 278,64
2	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie existenta.	m3	4,40	249,15 247,15	1 096,26 1 087,46
3	Tr11AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,90	27,82 27,82	108,50 108,50
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	3,90	90,64 0,00	353,50 0,00
		Total capitol:				1 839,90
		Inclusiv salariu				1 474,60
		1.2. Fundatii				
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,50	112,07 69,86	3 642,18 2 270,46

1	2	3	4	5	6	7
6	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C12/15 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	12,80	1 707,55 247,90	21 856,61 3 173,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 498,79 5 443,58
		1.3. Placa monolita				
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,50	111,56 69,83	1 729,14 1 082,34
8	CL18A	Confectii metalice diverse din teava patrata 100*100*3mm	kg	71,64	50,79 14,02	3 638,52 1 004,75
9	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,60	23,82 3,80	2 992,26 477,82
10	CA04F	Beton turnat in placa clasa B15	m3	2,65	1 996,34 352,73	5 290,29 934,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 650,21 3 499,64
		1.4. Pereti				
11	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,88	1 708,29 257,46	13 461,29 2 028,75
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,03	111,00 79,40	5 886,16 4 210,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 347,45
		1.5. Buiandrugi, Centura monolita.				6 239,58
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,56	115,40 69,86	1 218,61 737,73
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,77	24,68 4,66	1 401,31 264,59
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	35,40	55,43 14,06	1 962,23 497,81
16	CA04F	Beton turnat in buiandrugi, centura monolita clasa C12/15	m3	0,98	1 987,31 352,58	1 947,56 345,53
17	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,00	51,70 29,40	310,20 176,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 839,91
		1.6. Acoperis				2 022,06
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,23	6 795,91 1 497,65	1 563,06 344,46
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,30	8 053,27 1 600,47	2 415,98 480,14
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	18,00	59,48 19,41	1 070,73 349,47

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite (0.14 m3).				
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,18	951,33 196,33	171,24 35,34
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	18,00	52,80 16,50	950,38 297,00
23	CK17G aplicativ	Lambriuri din lemn instalate la acoperis, streasina.	m2	18,00	284,96 94,14	5 129,37 1 694,52
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	22,30	99,61 67,00	2 221,38 1 494,10
25	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB de 12 mm grosime.	m2	18,00	148,86 18,51	2 679,48 333,18
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	18,00	52,80 16,50	950,38 297,00
27	CE13B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Sindrila bituminoasa , culoare maro).	m2	18,00	1 014,22 40,69	18 255,96 732,42
28	CK26B	Bordura fronton din tabla prevopsita cafeniu.	m	13,00	185,65 26,40	2 413,45 343,20
29	CK26B	Sort streasina din tabla prevopsita cafeniu	m	4,00	180,65 26,40	722,60 105,60
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	4,00	403,22 20,10	1 612,87 80,40
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	2,20	348,35 23,45	766,38 51,59

1	2	3	4	5	6	7
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	10,50	52,82 16,53	554,64 173,56
33	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - vata minerala semirigida d=125kg/m2, grosime 100mm.	m2	10,50	304,62 6,00	3 198,48 62,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 676,38 6 874,96
		1.7. Garaj				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti.	m2	13,76	17,58 17,32	241,84 238,27
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	13,76	10,93 2,00	150,38 27,47
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,76	155,03 112,39	2 133,18 1 546,48
37	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	13,76	63,10 34,22	868,30 470,80
38	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	13,76	58,53 40,97	805,43 563,69
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrl D5mm	kg	89,45	20,74 1,99	1 854,87 177,98

1	2	3	4	5	6	7
		100*100				
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,82	213,58 59,80	10 854,18 3 039,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 908,18 6 063,87
		Total	lei			128 760,82
		CASM	24,00 %			7 588,39
		Transportarea materialelor	5,00 %			4 780,99
		Cheltuieli de regie	5,00 %			7 056,51
		Total	100,00 +			148 186,71
		Beneficiul	5,00 %			7 409,34
		Total	100,00 +			155 596,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				155 596,05 31 618,29
		Total	lei			155 596,05
		TVA	20,00 %			31 119,21
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				186 715,26 31 618,29

INTOCMIT:

Antreprenor general
VIKMAR INVEST SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Agentia Servicii Publice

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



F. Lucașenco
șef-adjunct SC a DAIL
9.1.2 SC
A. Hrabovschi

Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor Agentia Servicii Publice
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii curente in cadrul
edif.Sectiei de inmatriculare vehicule si
documentare a conducatorilor auto Edinet
din str. Gagarin, 72, mun.Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **289 665,97 lei**

Proces - verbal N-2

de receptie a lucrarilor executate

pe septembrie an 2024 19 09.2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,45	738,89 0,00	332,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,85	127,69 127,69	236,22 236,22
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	46,85	19,22 19,22	900,24 900,24
4	TsH09A	Semanarea ierbii pe suprafete orizontale.	100m2	0,54	1 709,63 322,59	923,20 174,20
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				2 392,16 1 310,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Finisari interioare pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	49,27	10,93 2,01	538,52 99,16
6	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 400*400mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor -modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare.	m2	49,27	506,46 163,15	24 953,41 8 038,32
		Total capitol:				25 491,93
		Inclusiv salariu				8 137,48
		1.3. Finisari interioare pardoseli				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor-Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	8,06	10,93 2,00	88,06 16,08
8	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400 x 400 mm, la montare se va coordona cu beneficiarul.	m2	8,06	435,69 73,73	3 511,70 594,29
		Total capitol:				3 599,76
		Inclusiv salariu				610,37
		1.4. Timplarie- Usi, Ferestre				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,48	3 322,42 53,89	11 562,01 187,54

1	2	3	4	5	6	7
10	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu deschidere dubla.	m2	0,36	2 956,36 62,86	1 064,29 22,63
11	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	0,50	88,10 6,60	44,05 3,30
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	0,50	280,90 26,40	140,45 13,20
13	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit.	m2	1,74	3 841,43 292,94	6 684,08 509,72
14	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle- pentru usi.	buc	1,00	423,10 167,10	423,10 167,10
15	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,00	514,69 64,07	514,69 64,07
16	Pret de piata	Lacata	buc	1,00	320,00 0,00	320,00 0,00
17	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi- a 2 usi existente.	m2	1,74	122,09 75,75	212,43 131,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 965,10 1 099,37
		1.5. Apa-canalizare				
18	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set.	buc	1,00	1 102,45 123,95	1 102,45 123,95

1	2	3	4	5	6	7
19	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,00	750,55 110,55	750,55 110,55
20	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 434,75 50,25	1 434,75 50,25
21	SC14A	Sapuniera din mase plastice, montate pe perete	buc	1,00	284,61 22,11	284,61 22,11
22	SE59A	Uscator de mini montat pe perete	buc	1,00	1 861,49 23,45	1 861,49 23,45
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate metalice prevopsite 150*150	buc	4,00	88,35 33,35	353,40 133,40
24	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00	3 576,57 294,80	7 153,15 589,60
25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, PVC	m	2,00	130,12 21,44	260,23 42,88
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	2,00	74,61 16,75	149,21 33,50
27	SB09C	Teu PVC 90*, D=50mm	buc	2,00	60,20 14,74	120,40 29,48
28	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	138,48 16,08	553,92 64,32
29	SA14B	Teava din material plastic	m	17,00	46,16	784,64

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale(teava PPR, D=20mm)			20,77	353,09
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D-22*9mm.	m	17,00	37,88 28,14	643,89 478,38
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	17,00	10,72 10,72	182,24 182,24
32	IC38G	Cot PPR, D=20mm	buc	6,00	34,49 15,41	206,94 92,46
33	IC38G	Mufa PPR, D=20mm	buc	6,00	35,49 15,41	212,94 92,46
34	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	4,00	91,49 9,38	365,96 37,52
35	RCsB21B k=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 100cm	buc	2,00	350,92 37,52	701,84 75,04
36	Pret de piata	Set furtun in 3 straturi cu armatura 1/2, L=1m, protectie UV, stropitor, conecore, suport	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 622,61 2 534,68
		1.6. Finisare fatada				
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosime 50mm	m2	4,88	290,98 113,57	1 419,97 554,21
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	4,88	10,99 2,06	53,61 10,05

1	2	3	4	5	6	7
39	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelonata la soclu	m2	4,88	526,74 179,77	2 570,47 877,30
40	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosime 50mm	m2	26,50	291,11 113,62	7 714,50 3 011,01
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,50	23,12 8,04	612,69 213,06
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,50	169,22 81,74	4 484,29 2 166,11
Total capitol: Inclusiv salariu						16 855,53 6 831,74
1.7. Amenajarea teritoriului						
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C12/15	m3	0,45	1 924,62 255,58	866,08 115,01
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,50	658,90 61,29	2 306,15 214,52
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi din pavaj vibropresat , grosime nu mai mic de 4.2cm)	m2	15,00	277,54 39,85	4 163,13 597,78
46	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150*300*1000mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,00	135,74 38,78	2 036,06 581,70
47	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00	2 017,57 390,05	4 035,13 780,10
48	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare cu spateaza, gata vopsite (modelul se coordoneaza cu	buc	5,00	4 024,66 470,65	20 123,32 2 353,25

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 529,87 4 642,36
		1.8. Fatada principala cladire				
49	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	75,50	76,43 50,25	5 770,57 3 793,54
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	127,87	17,59 17,34	2 249,58 2 216,94
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	127,87	10,93 2,01	1 397,69 257,28
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3mm 100*100	kg	32,40	21,74 2,99	704,51 97,02
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,87	155,11 112,40	19 833,89 14 372,66
54	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	127,87	31,53 17,12	4 031,23 2 188,73
55	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	127,87	58,61 40,96	7 494,62 5 237,67
56	CK18C	Coltari din aluminiu	m	68,32	35,40 17,42	2 418,61 1 189,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 900,70 29 353,76

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Soclu				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	28,84	17,60 17,35	507,67 500,28
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	28,84	10,94 2,02	315,62 58,29
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3mm 100*100	kg	28,00	21,76 2,99	609,34 83,72
60	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,84	155,17 112,40	4 474,99 3 241,76
61	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	28,84	31,74 17,12	915,35 493,85
62	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	28,84	58,35 40,96	1 682,92 1 181,34
		Total capitol:				8 505,89
		Inclusiv salariu				5 559,24
		1.10. Perete lateral				
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti.	m2	12,50	17,61 17,36	220,12 217,06
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonokontakt, norma de consum 0.27kg/m2	m2	12,50	10,96 2,04	137,06 25,46
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	12,50	155,24 112,40	1 940,51 1 405,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
66	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	12,50	31,58 17,12	394,75 214,00
67	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	12,50	58,66 40,94	733,20 511,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 425,64 2 373,21
		1.11. Copertina				
68	RpCI42C	Demontarea copertinei din policarbonat	m2	7,84	57,40 56,77	450,05 445,05
69	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima.	m2	7,84	1 262,42 53,09	9 897,39 416,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 347,44 861,24
		<i>Total</i>	lei			186 636,63
		<i>CASM</i>	24,00 %			15 195,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			6 025,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			10 392,87
		<i>Total</i>	100,00 +			218 250,34
		<i>Beneficiul</i>	5,00 %			10 912,51
		<i>Total</i>	100,00 +			229 162,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				229 162,85 63 314,11
		2. Lucrari de montare				
70	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati	m	40,00	31,49 6,70	1 259,62 268,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe izolatori-role, VVG 3*2.5mm2				
71	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	40,00	82,78 58,29	3 311,04 2 331,60
72	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat LED, la montare se va coordona cu beneficiarul.	buc	4,00	535,16 15,41	2 140,64 61,64
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10- 25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminu	buc	3,00	103,03 18,09	309,10 54,27
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	110,36 20,77	110,36 20,77
75	2451089	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,00	36,00 0,00	144,00 0,00
76	24510897	Doze	buc	1,00	11,00 0,00	11,00 0,00
77	Pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,00	290,00 0,00	290,00 0,00
78	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A (de creat resursa)	buc	2,00	378,10 155,44	756,19 310,88
		Total	lei			8 331,95
		CASM	24,00 %			731,32
		Transportarea materialelor	5,00 %			264,18

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 19.09. 2024

privind lucrările de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024, încheiat între Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" în calitate de Beneficiar și „Vikmar Invest” SRL în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr. 709 din 19.09.2024 în următoarea componență:

Președintele comisiei: **Adrian MEDVEȚCHI** – șef SC a DAIL;

Membrii comisiei:

Victor LUCĂȘENCO – șef-adjunct SC a DAIL;

Mihail PROCOP – inginer coordonator construcții SC a DAIL;

Alexandru GUȚU – șef al Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț;

și-a desfășurat activitatea la data de 19.09.2024.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Ghenadie MARANDICI – director "Vikmar Invest" SRL;

Lilian COTRUȚĂ – diriginte de șantier "Vikmar Invest" SRL.

1. Constatările comisiei de recepție:
 - a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr. 1;
 - b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024 ce nu au fost executate - anexa nr. 2;
 - c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024 care s-au executat cu abateri - anexa nr. 3.
2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrările de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.

3. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024;
Respectarea termenelor de execuție, a calității, precum și a exigentelor esențiale prevăzute de actele normative în vigoare.
4. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț.
5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19.09.2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Adrian MEDVETCHI

Membrii comisiei:

Victor LUCASENCO

Mihail PROCOP

Alexandru GUTU

Au participat:

Ghenadie MARANDICI

Lilian COTRUȚĂ

6. Lucrările de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:
"Vikmar Invest" SRL

director, Ghenadie MARANDICI

PRIMITE:
BENEFICIAR:
I.P. "Agenția Servicii Publice"

director, Mircea EȘANU

Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024 ce n-au
fost executate

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1			
2			
3			

Responsabil tehnic _____

Diriginte de șantier _____



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 656 din 16.07.2024 care
s-au executat cu abateri

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 656
privind achiziția lucrărilor
prin procedura de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri

**Obiectul achiziției: Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule
și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț**

Cod CPV: 45400000-1

16 iulie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip – Cererea ofertelor de prețuri, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717403338393 din 03.06.2024, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. 211/24 din 03.07.2024, între:

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, reprezentată de **Director adjunct, dl Sergiu MANIC**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Beneficiar”, IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,

Societatea cu Răspundere Limitată „VIKMAR INVEST”, reprezentată de **Administrator, dl Ghenadie MARANDICI**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Antreprenor”, IDNO 1014600026123, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 11.08.2014, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparații curente în cadrul edificiului Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Edineț din str. Gagarin, 72, mun. Edineț (în continuare - „Lucrări”), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor) – 2 ex;
- b. Factura fiscală emisă prin SIA „e-Factură” – 2 ex.

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2 către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a Lucrărilor contractate este de până la 75 (șaptezeci și cinci) de zile calendaristice din data semnării Contractului, conform graficului de executare din Anexa nr. 4 a Contractului.

2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract – Anexa nr. 4.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire, conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 3, constituie suma de **476 381,23 lei (patru sute șaptezeci și șase mii trei sute optzeci și unu lei, 23 bani)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale emise prin SIA „e-Factură” și a Proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice după prezentarea de către Antreprenor a facturilor fiscale, proceselor-verbale de îndeplinire a Lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va face în termen de 20 de zile lucrătoare după verificarea și acceptarea fără obiecții de către Beneficiar a documentelor enumerate la pct. 1.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când Procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.
- 13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2024**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 61, ap. (of.) 80 Telefon: (+373) 69 280 779 IBAN: MD07EX0000002251674684MD Banca: „Eximbank” S.A. Sucursala nr. 7 mun. Chișinău Codul bancii: EXMMMD22420 Cod TVA: 0507289 Cod fiscal: 1014600026123 E-mail: vikmarinvest@gmail.com	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 Telefon: (022) 50-44-20 IBAN: MD97VI000002224212555MDL Banca: „Victoriabank” S.A. Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul băncii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Antreprenor „VIKMAR INVEST” S.R.L.	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
Administrator Ghenadie MARANDICI _____ L.Ș.	Director adjunct Sergiu MANIC _____ L.Ș.

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.07.16 15:07:31 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Manic Sergiu
Date: 2024.07.16 09:40:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

