

**Lucrari de schimbare a ferestrelor din
PVC salii sportive si hol din incinta**

Palatului de cultura mun. Soroca .

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de timplarie

Valoarea de deviz 149,086.99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	163.120	19.80 19.80	3,229.22 3,229.22
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	163.120	566.23 21.55	92,363.76 3,515.89
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, b=350mm	m	95.000	65.74 14.86	6,245.23 1,412.05
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=220mm	m	95.000	70.17 16.33	6,665.96 1,551.16

	Cheltuieli directe	Lei	108,504.17
	Asigurarea sociala si medicala	22.5 %	2,184.37
	Transportarea materialelor	1.5 %	1,481.16
	Total		112,169.70
	Cheltuieli de regie	6.5 %	7,291.03
	Total		119,460.73
	Beneficiu de deviz	4 %	4,778.43
	Total		124,239.16
	TVA	20 %	24,847.83
	Total deviz: Inclisiv salariu		149,086.99 9,708.32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

