

Primaria s. Loganesti, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-2023

Piata agroalimentara "Vatra Casei" in s. Loganesti, r-nul Hincesti Pavilion

Valoarea de deviz 538 314,779 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03A1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,289	787,889 0,000	227,700 0,000
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	28,900	21,500 21,500	621,350 621,350
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,289	1 148,183 441,003	331,825 127,450
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 180,875 748,800
		2. Fundatii				
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	2,500	1 727,600 192,500	4 319,000 481,250

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5				
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,360	91,482 60,000	4 698,537 3 081,600
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	350,700	26,270 3,350	9 212,883 1 174,850
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	106,700	25,770 2,850	2 749,653 304,100
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,000	55,020 10,500	1 375,507 262,500
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C12/15	m3	14,500	1 755,026 220,000	25 447,872 3 190,000
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,000	116,433 2,000	7 218,830 124,000
		Total Fundatii Inclusiv salariu				55 022,282 8 618,300
		3. Carcasa din lemn si acoperis				
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepic	m3	9,000	6 893,520 1 125,000	62 041,678 10 125,000

1	2	3	4	5	6	7
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,000	620,790 42,500	5 587,110 382,500
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	392,000	43,100 27,500	16 895,200 10 780,000
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	310,000	46,335 10,500	14 363,850 3 255,000
15	CE17A	Strat pelicola hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristici: sarcina la rupere N/5>=196: Impermeabilitate la apa >0.2m coloana de apa: Temperatura de lucru -40*C/+80*C: Rezistenta la razele ultraviolete>4 luni	m2	183,000	36,955 12,500	6 762,760 2 287,500
16	CE30C	Astereala din placi tip OSB-III de 10mm grosime	m2	183,000	95,300 14,000	17 439,900 2 562,000
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	183,000	259,562 57,500	47 499,900 10 522,500
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm	m	57,600	290,511 15,000	16 733,455 864,000
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	16,800	294,296 17,500	4 944,180 294,000
		Total Carcasa din lemn si acoperis Inklusiv salariu				192 268,033 41 072,500
		4. Pardosea				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,690	740,930 49,500	9 402,403 628,150
21	CC03C	Montare plase sudate d=5mm, ochi 200xx200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	380,900	36,124 1,500	13 759,557 571,300
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C8/10 si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,040	1 837,576 265,000	34 987,456 5 045,600

1	2	3	4	5	6	7
23	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr.100 mk, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	126,990	11,812 1,000	1 500,065 127,000
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,990	93,462 35,000	11 868,728 4 444,650
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	126,990	21,138 6,000	2 684,287 761,950
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie porcelonata ANTIDERAPANTA inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	126,990	358,279 125,000	45 497,809 15 873,700
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie porcelanata h=0.1m aplicate cu adeziv	m	56,800	92,065 25,000	5 229,320 1 420,000
		Total Pardosea Inclusiv salariu				124 929,625 28 872,350
		5. Pereu				
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,080	740,957 49,498	4 505,021 300,950
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7.5	m3	6,080	1 727,461 192,500	10 502,960 1 170,400
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C7.5 35x15 cm	m	60,800	194,514 34,000	11 826,422 2 067,200
		Total Pereu Inclusiv salariu				26 834,403 3 538,550

	Total	lei	400 235,218
	Asigurari medicale	24,00 %	19 884,120
	Transportarea materialelor	5,00 %	15 325,866

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			435 445,204
		Cheltuieli de regie	1,00 %			4 354,452
		Total	100,00 +			439 799,656
		Beneficiu de deviz	2,00 %			8 795,993
		Total	100,00 +			448 595,649
		TVA	20,00 %			89 719,130
		Total deviz:				538 314,779
		Inclisiv salariu				82 850,500

Intocmit

SRL "Incol Plit"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Loganesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)