

CAIET DE SARCINI

1. Servicii de reparații curente interior bloc studii IP LTR Aristotel

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație curentă		
		1.1. Scara 1		
		1.1.1. Tavan		
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,0000
		1.1.2. Pereți		
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,0000
		1.1.3. Tâmplărie		
3	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu (termomost), inclusiv armaturile si accesoriiile necesare ușilor montate in zidarie de orice natura, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	1,9400
		1.2. Scara 2		
		1.2.1. Tavan		
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,0000
		1.2.2. Pereți		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,0000
		1.3. Ieșirea subsol scara		
		1.3.1. Tavan		
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,6000
		1.3.2. Pereți		
7	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor	m2	4,5000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,5000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților, coloanelor si	m2	4,5000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
10	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,5000
11	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar)	m	12,0000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,0000
		1.3.3. Pardosea		
13	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	10,8000
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,8000
15	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	m	15,0000
		1.4. Cabinetul 102		
		1.4.1. Tavan		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000
		1.4.2. Pereți		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,0000
		1.5. Cabinetul 103		
		1.5.1. Tavan		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
		1.5.2. Pereți		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,0000
		1.6. Cabinetul 105		
		1.6.1. Tavan		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
		1.6.2. Pereți		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,0000
		1.7. Cabinetul 106-107		
		1.7.1. Tavan		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000
		1.7.2. Pereți		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	84,0000

1	2	3	4	5
		executate manual		
		1.7.3. Demolare		
24	RpCG29 A	Demolarea pereților despărțitori	m2	20,0000
		1.8. Cabinetul 108		
		1.8.1. Tavan		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
		1.8.2. Pereți		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,0000
		1.9. Biblioteca		
		1.9.1. Tavan		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,0000
		1.9.2. Pereți		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,0000
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0000
30	IzF55D	Placarea pereților cu polistiren extrudat	m2	8,0000
31	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000
		1.10. Cabinet 109-110		
		1.10.1. Tavan		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000
		1.10.2. Pereți		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,0000
		1.10.3. Demolare		
35	RpCG29 A	Demolarea pereților despărțitori	m2	18,0000
		1.11. Cabinetul 115		
		1.11.1. Tavan		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000
		1.11.2. Pereți		
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	38,0000

1	2	3	4	5
		executate manual		
		1.12. Cabinetul 200		
		1.12.1. Tavan		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
		1.12.2. Pereți		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,0000
		1.13. Sala lectură et. 2		
		Cabinetul 210		
		1.13.1. Tavan		
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,0000
		1.13.2. Pereți		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,0000
		1.14. Lucrări diverse		
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
43	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000

2. Servicii de Confecționare și montare a geamurilor termopan (cu vizita obligatorie la fața locului)

1. Demontarea geamurilor existente uzate – 3 buc (dimensiuni aprox. 1500x1500)
2. Măsurări privind dimensiunile geamurilor noi;
3. Stabilirea modelului, culorii, de comun acord cu beneficiarul;
4. Confecționarea, transportarea la adresa instituției a geamurilor noi;
5. Montarea geamurilor noi.

Pavel Cerbușca, director IP LTRA

*Ex. M.Postu, dir adj.
Tel. 067615507*