

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Constructia sistemului rutier<br/>L=1000m B=5.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Lucrari la terasamentul drumului-largire partii carosabile)<br>(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 986,400<br>0,000       |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,1100                                 | 240,00               | 986,40                 |
| 2       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 3,000<br>0,000         |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0500                                 | 60,00                | 3,00                   |
| 3       | RpAcF01A                    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc    |                                        |                      | 241,213<br>55,062      |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,8000                                 | 44,05                | 35,24                  |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4500                                 | 44,05                | 19,82                  |
|         | 2640112300739               | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 44,0000                                | 3,50                 | 157,08                 |
|         | 2663102101183               | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0300                                 | 950,00               | 29,07                  |
| 4       | DA04B                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon PC 0+00-10+00 (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию)                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 760,800<br>0,000       |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,1700                                 | 240,00               | 760,80                 |
| 5       | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II PC 0+00-10+00 (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                                                                       | 100m2  |                                        |                      | 45,360<br>0,000        |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1890                                 | 240,00               | 45,36                  |
| 6       | TsA01G1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |                                        |                      | 80,612                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|
|    |                | imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, твердый грунт) |       |         |        | 80,612    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,8300  | 44,05  | 80,61     |
| 7  | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M400 instalarea bordurilor (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    |         |        | 467,359   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,9900  | 44,05  | 43,609    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,1500  | 340,00 | 43,61     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,1000  | 12,50  | 391,00    |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100  | 50,00  | 1,25      |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,4200  | 50,00  | 10,50     |
| 8  | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Бр 100,30,15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                           | m     |         |        | 21,00     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1500  | 44,05  | 170,792   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,5200  | 44,05  | 29,513    |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0450  | 950,00 | 6,61      |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 3,1700  | 1,55   | 22,91     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0090  | 120,00 | 42,75     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0060  | 12,50  | 4,91      |
|    | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 1,0050  | 92,00  | 1,08      |
| 9  | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7cm PC 5+00-10+00 L=500m (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)                                                  | m3    |         |        | 92,46     |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3700  | 44,05  | 224,073   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,2320  | 12,50  | 16,30     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,3110  | 120,00 | 2,90      |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1530  | 225,00 | 157,32    |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0230  | 70,00  | 34,42     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0480  | 240,00 | 1,61      |
| 10 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm -PC 0+00-5+00 L=500m(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=10 см механизированным способом)                                                                                                                                                      | 100m2 |         |        | 11,52     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,9400  | 44,05  | 6 157,667 |
|    | 141112220166-1 | Piatra sparta 20-70 mm(уменьшить на минус -5см=18,9-6,3=12,6м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 12,6000 | 350,00 | 217,607   |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,5000  | 350,00 | 217,61    |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,0000  | 360,00 | 4 410,00  |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0000  | 160,00 | 525,00    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 3,0000  | 12,50  | 360,00    |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0420  | 240,00 | 160,00    |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2580  | 50,00  | 37,50     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 1,1200  | 90,00  | 10,08     |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,7100  | 108,00 | 12,90     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,4140  | 70,00  | 100,80    |
|    | 29522700076111 | Distribuitoare de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1060  | 20,00  | 292,68    |
| 11 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm -PC 5+00-10+00 L=500m(Устройство щебёночного                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |         |        | 28,98     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        | 2,12      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        | 9 685,667 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        | 217,607   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    |                | покрытия методом заклинки h=18 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,9400  | 44,05    | 217,61              |
|    | 141112220166-2 | Piatra sparta 20-70 m (добавить 3cm=3,78+18,9=22,68)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 22,6800 | 350,00   | 7 938,00            |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,5000  | 350,00   | 525,00              |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000  | 360,00   | 360,00              |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0000  | 160,00   | 160,00              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 3,0000  | 12,50    | 37,50               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 240,00   | 10,08               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2580  | 50,00    | 12,90               |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,1200  | 90,00    | 100,80              |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 2,7100  | 108,00   | 292,68              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4140  | 70,00    | 28,98               |
|    | 29522700076111 | Distribuit de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1060  | 20,00    | 2,12                |
| 12 | PI06B          | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf pe beton de ciment h=5cm (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf) | buc  |         |          | 1 260,800<br>88,100 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0000  | 44,05    | 88,10               |
|    | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 3 000,00 | 18,00               |
|    | 235689784512   | Раствор цементный                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 850,00   | 42,50               |
|    | 2589631        | Сборный железобетон                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00            |
|    | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0230  | 3 000,00 | 69,00               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500  | 12,00    | 5,40                |
|    | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,1000  | 18,00    | 37,80               |

**APROBAT:**

**Intocmit**


**Захария И.М.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

# Reparatia strazii Bisericii s.Rosu r-nul Cahul-varianta alba

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Reparatia strazii Bisericii s.Rosu r-nul Cahul-varianta alba

Valoarea de deviz 1 028 569,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2019

| №<br>crt.                     | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                               |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1                             | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                                   |                                |      |                                                |                         |       |

### Manopera:

|                |               |                      |      |          |       |            |
|----------------|---------------|----------------------|------|----------|-------|------------|
| 1.             | 7122050013400 | Zidar                | h-om | 16,0000  | 44,05 | 704,800    |
| 2.             | 7123030012500 | Montator P.B         | h-om | 8,0000   | 44,05 | 352,400    |
| 3.             | 7129020012800 | Pavator              | h-om | 786,2250 | 44,05 | 34 633,211 |
| 4.             | 7129040010110 | Asfaltator           | h-om | 9,0000   | 44,05 | 396,450    |
| 5.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 384,4500 | 44,05 | 16 935,022 |
| 6.             | 9310060019930 | Muncitor             | h-om | 271,7000 | 44,05 | 11 968,386 |
| Total manopera |               |                      |      |          |       | 64 990,26  |

### Materiale:

|     |                |                                                                 |     |            |          |             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 1.  | 11202062010361 | Savura                                                          | m3  | 55,0000    | 160,00   | 8 800,000   |
| 2.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                           | m3  | 55,0000    | 360,00   | 19 800,000  |
| 3.  | 141112220166-1 | Piatra sparta 20-70 mm(уменьшить на минус -5см=18,9-6,3=12,6м3) | m3  | 346,5000   | 350,00   | 121 275,000 |
| 4.  | 141112220166-2 | Piatra sparta 20-70 m (добавить 3см=3,78+18,9=22,68)            | m3  | 623,7000   | 350,00   | 218 295,000 |
| 5.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                   | m3  | 31,6250    | 340,00   | 10 752,500  |
| 6.  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                             | m3  | 82,5000    | 350,00   | 28 875,000  |
| 7.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 12,3750    | 120,00   | 1 485,000   |
| 8.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm               | m3  | 252,3675   | 120,00   | 30 284,100  |
| 9.  | 2010102900566  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm           | m3  | 0,0240     | 3 000,00 | 72,000      |
| 10. | 2010102904545  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m                        | m3  | 0,0920     | 3 000,00 | 276,000     |
| 11. | 235689784512   | Раствор цементный                                               | m3  | 0,2000     | 850,00   | 170,000     |
| 12. | 2589631        | Сборный железобетон                                             | buc | 4,0000     | 1 000,00 | 4 000,000   |
| 13. | 2640112300739  | Caramizi                                                        | buc | 897,6000   | 3,50     | 3 141,600   |
| 14. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                  | kg  | 4 358,7500 | 1,55     | 6 756,062   |
| 15. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                   | m3  | 61,8750    | 950,00   | 58 781,250  |
| 16. | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                  | m3  | 0,6120     | 950,00   | 581,400     |
| 17. | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200       | m   | 1 381,8750 | 92,00    | 127 132,500 |
| 18. | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                 | kg  | 1,8000     | 12,00    | 21,600      |



|                                       |               |                                                          |    |          |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------|-------------------|
| 19.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 209,6600 | 12,50 | 2 620,750         |
| 20.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3 | 8,2500   | 12,50 | 103,125           |
| 21.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3 | 2,7500   | 12,50 | 34,375            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |    |          |       | <b>643 257,27</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                                    |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 11,5500  | 50,00  | 577,500          |
| 2.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,7750   | 50,00  | 288,750          |
| 3.                                  | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                          | h-ut | 30,6625  | 240,00 | 7 359,000        |
| 4.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 29,4525  | 225,00 | 6 626,812        |
| 5.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                     | h-ut | 149,0500 | 108,00 | 16 097,400       |
| 6.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 61,6000  | 90,00  | 5 544,000        |
| 7.                                  | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 2,0550   | 240,00 | 493,200          |
| 8.                                  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                           | h-ut | 14,1900  | 50,00  | 709,500          |
| 9.                                  | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                           | h-ut | 5,8300   | 20,00  | 116,600          |
| 10.                                 | 3410520006729  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele                                    | h-ut | 8,4000   | 18,00  | 151,200          |
| 11.                                 | 3410540000006  | Autobasculantă-5t                                                                  | h-ut | 4,1250   | 60,00  | 247,500          |
| 12.                                 | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 27,1975  | 70,00  | 1 903,825        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                    |      |          |        | <b>40 115,29</b> |

|                               |        |                |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Total                         | Lei    | 748 362,8<br>2 |
| Asigurări sociale și medicale | 22,5 % | 14 622,81      |
| Cheltuieli de transport       | 7 %    | 45 028,01      |
| Cheltuieli directe            |        | 808 013,6<br>4 |
| Cheltuieli de regie           | 2 %    | 16 160,28      |
| Total                         |        | 824 173,9<br>2 |
| Beneficiu de deviz            | 4 %    | 32 966,95      |
| Total                         |        | 857 140,8<br>7 |
| TVA                           | 20 %   | 171 428,1<br>7 |

**Total deviz:**

**1 028 569,  
04**

Intocmit

Захария И.М.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Reparatia strazii Bisericii s.Rosu r-nul Cahul-varianta alba

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Reparatia strazii Bisericii s.Rosu r-nul Cahul-varianta alba


Valoarea de deviz 1 028 569,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Constructia sistemului rutier<br/>L=1000m B=5.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02C1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Lucrari la terasamentul drumului-larginre partii carosabile) (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)   | 100 m3 | 0,5000                                | 986,400<br>0,000                      | 493,200<br>0,000       |
| 2      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 82,5000                               | 3,000<br>0,000                        | 247,500<br>0,000       |
| 3      | RpAcF01A                    | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес | buc    | 20,0000                               | 241,213<br>55,062                     | 4 824,250<br>1 101,250 |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6                 | 7                       |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-------------------------|
|   |         | крышки до 100 кг, на<br>кирпичной стенке с цементным<br>раствором)<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |                   |                         |
| 4 | DA04B   | Scarificaera mecanica a<br>platformei drumului, executata cu<br>autogreder, pe adincimea<br>necesara, insa cel putin 5 cm, in<br>impietruiri cu adunare<br>materialului in sul sau cordon PC<br>0+00-10+00 (Механическое<br>разрыхление земляного полотна<br>дороги, выполненная<br>автогрейдером на глубину, не<br>менее 5 см, в мощениях со<br>сбором материала в рулон или<br>линию)                                                                                                                            | 100<br>m3 | 2,7500  | 760,800<br>0,000  | 2 092,200<br>0,000      |
| 5 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II<br>PC 0+00-10+00 (Планировка<br>автогрейдером до 175 CP<br>поверхности естественного<br>участка и земляного полотна<br>путем срезки возвышенностей и<br>перемещение в выемки<br>разработанного грунта, грунт II<br>категории)                                                                       | 100m2     | 55,0000 | 45,360<br>0,000   | 2 494,800<br>0,000      |
| 6 | TsA01G1 | Sapatura manuala de pamint in<br>spatii intinse, la deblee, la canale<br>deschise, la gropi de imprumut, la<br>indepartarea stratului vegetal de<br>10-30 cm grosime in pamint cu<br>umiditate naturala aruncarea in<br>vehicul la H de 0,61-2 m teren<br>tare (Разработка грунта<br>вручную в нестесненных<br>условиях в выемках, в<br>траншеях, в ямах, снятие<br>растительного слоя толщиной<br>10-30 см, на почве естественной<br>влажности, сбрасывание в<br>автомобиль на высоту 0,61-2 м,<br>твердый грунт) | m3        | 82,5000 | 80,612<br>80,612  | 6 650,449<br>6 650,449  |
| 7 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>M400 instalarea bordurilor (Слой<br>основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 27,5000 | 467,359<br>43,609 | 12 852,386<br>1 199,261 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5          | 6                    | 7                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|---------------------------|
| 8  | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Бр 100,30,15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                          | m     | 1 375,0000 | 170,792<br>29,513    | 234 838,999<br>40 581,062 |
| 9  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 7cm PC 5+00-10+00 L=500m (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) | m3    | 192,5000   | 224,073<br>16,298    | 43 134,148<br>3 137,461   |
| 10 | DI134  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm -PC 0+00-5+00 L=500m(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=10 cm механизированным способом)                                                                                                     | 100m2 | 27,5000    | 6 157,667<br>217,607 | 169 335,843<br>5 984,193  |
| 11 | DI134  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm -PC 5+00-10+00 L=500m(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=18 cm механизированным способом)                                                                                                    | 100m2 | 27,5000    | 9 685,667<br>217,607 | 266 355,843<br>5 984,193  |
| 12 | PI06B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf pe beton de ciment h=5cm (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу грузоподъемностью 10-14 tf)       | buc   | 4,0000     | 1 260,800<br>88,100  | 5 043,200<br>352,400      |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei   |            |                      | 748 362,818               |



| 1 | 2 | 3                                                         | 4 | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|-----------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------|
|   |   | <b>Total Constructia sistemului rutier L=1000m B=5.5m</b> |   |   |   | <b>748 362,818</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                   |   |   |   | <b>64 990,269</b>  |

|  |  |                               |        |                     |
|--|--|-------------------------------|--------|---------------------|
|  |  | Total                         | Lei    | 748 362,82          |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 14 622,81           |
|  |  | Cheltuieli de transport       | 7 %    | 45 028,01           |
|  |  | Cheltuieli directe            |        | 808 013,64          |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 2 %    | 16 160,28           |
|  |  | Total                         |        | 824 173,92          |
|  |  | Beneficiu de deviz            | 4 %    | 32 966,95           |
|  |  | Total                         |        | 857 140,87          |
|  |  | TVA                           | 20 %   | 171 428,17          |
|  |  | <b>Total deviz:</b>           |        | <b>1 028 569,04</b> |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>       |        | <b>64 990,26</b>    |

Intocmit

Захария И.М.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

