

Formularul nr. 7

Obiectivul: Reparația sălii de sport a Instituției Publice Teoretice Pelinia, situate pe adresa s Pelinia, str.M. Eminescu nr.13, r-nul Drochia”

Obiectul: PRIMARIA COMUNEI PELINIA

Devizul: Reparația sălii de sport a Instituției Publice Teoretice Pelinia, situate pe adresa s Pelinia, str.M. Eminescu nr.13, r-nul Drochia”(Demontari)

Deviz local Nr. 1.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-24

Valoarea de deviz 32 709,75 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontari usa din lemn (OSB))	m2	8,9300	26,46	236,29
					26,46	236,29
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontari vitraliu din lemn (OSB))	m2	9,3000	26,46	246,08
					26,46	246,08
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontari ferestre din lemn (OSB))	m2	6,8400	26,46	180,99
					26,46	180,99
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schelea si curatirea caramizilor	m3	0,4900	251,53	123,25
					248,85	121,94
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	290,6000	14,58	4 236,95
					13,86	4 027,72
6	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	363,2500	9,72	3 530,79
					8,82	3 203,87
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	1,4900	558,68	832,43
					557,55	830,75
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafului interior din (OSB))	m2	15,2000	26,46	402,19
					26,46	402,19
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	130,0000	2,96	384,44
					2,52	327,60
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	291,2000	20,05	5 838,56
					18,90	5 503,68
11	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	5,6000	558,68	3 128,61
					557,55	3 122,28
12		Moloz	0	0,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4000	1 040,00	416,00
					0,00	0,00
14	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	15,0000	34,65	519,75
					34,65	519,75
15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	80,0000	26,50	2 120,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	297,1924
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	22 196,32
Asigurari sociale	24,0000% 4 493,55
Total	26 689,87
Cheltuieli de transport	4,0000% 31,17
Total	26 721,04
Cheltuieli de regie	1,0000% 267,21
Total	26 988,25
Beneficiu de deviz	1,0000% 269,88

Total General fara TVA	27 258,13
-------------------------------	------------------

TVA (20%)	5 451,63
TOTAL GENERAL	32 709,75
Inclusiv salariul	18 723,12

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;