

# Lucrari de reparatii curente la casa de cultura din s.Visoca, r- nul Soroca

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 500 949,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	CK32A	Storuri (draperii) laterale Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	63,6300	298,47 32,80	18 991,70 2 087,06
2	CK32A	Storuri (draperii) suspendate Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	245,4500	298,47 32,80	73 259,72 8 050,76
3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	90,7000	646,72 99,20	58 657,95 8 997,44
4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	300,0000	24,75 8,00	7 425,00 2 400,00
5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	300,0000	62,80 44,00	18 840,00 13 200,00
		<i>Total</i>	lei			177 174,37
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 336,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			13 888,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>				199 398,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9 %			17 945,90
		<i>Total</i>				217 344,76
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			8 693,79
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>226 038,55 34 735,26</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	CK32A aplicativ	Ecran scena(montare) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2	70,0000	32,80 32,80	2 296,00 2 296,00
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Scaune pentru sala de festivitati)	buc	150,0000	21,60 21,60	3 240,00 3 240,00
		<i>Total</i>	lei			5 536,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 328,64
		<i>Cheltuieli directe</i>				6 864,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			2 768,00
		<i>Total</i>				9 632,64
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4 %			385,31
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>10 017,95 5 536,00</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
8		Ecran pe scena	m2	150,0000	190,00 0,00	28 500,00 0,00
9		Scaune cu 4 locuri	buc	150,0000	705,00 0,00	105 750,00 0,00
10		Huse pentru scaune	buc	600,0000	75,00 0,00	45 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			179 250,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare si depozitare</i>	1,2 %			2 151,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>181 401,00</b>
		Total	lei			417 457,50
		TVA	20 %			83 491,50

1	2	3	4	5	6	7
						<b>500 949,00</b>
		<b>Total deviz:</b>				<hr/>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>40 271,26</b>

Intocmit

V.Medvedi

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatii curente la casa de cultura din s.Visoca, r- nul Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 500 949,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	77,0950	80,00	6 167,60
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	30,0000	80,00	2 400,00
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	191,3030	80,00	15 304,24
4.	7422010060100	Timplar	h-om	155,4228	80,00	12 433,82
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,5000	80,00	3 240,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0700	80,00	725,60
<b>Total manopera</b>						<b>40 271,26</b>

### Materiale:

1.	113	Ecran pe scena	m2	150,0000	190,00	28 500,00
2.	114	Scaune cu 4 locuri	buc	150,0000	705,00	105 750,00
3.	115	Huse pentru scaune	buc	600,0000	75,00	45 000,00
4.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	24,0000	20,00	480,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	60,0000	0,25	15,00
6.	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	356,9874	210,00	74 967,36
7.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	2,2675	19 200,00	43 536,00
8.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	1,1791	4 550,00	5 364,90
9.	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	324,5340	2,00	649,06
10.	2310107311410	Creozot de huila	kg	9,0700	2,00	18,14
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	19,5350	21,00	410,23
12.	2414147327483	Lignolineum	kg	9,0700	20,00	181,40
13.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	57,0000	65,00	3 705,00
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	30,0000	12,50	375,00
15.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	6,8025	15,00	102,04
16.	2670112202900	Baghete din lemn	m	356,9874	18,20	6 497,18
17.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	150,0000	5,00	750,00
18.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	9,0700	28,00	253,96
19.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	90,0000	5,00	450,00
20.	2881116002700	Disc abraziv	buc	45,0000	25,00	1 125,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>318 130,27</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7210	30,00	81,63
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,9070	30,00	27,21

3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	30,0000	115,00	3 450,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 558,84</b>

Total	lei	417 457,50
TVA	20 %	83 491,50

**Total deviz: 500 949,00**

Intocmit

V.Medvedi

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente la casa de  
cultura din s.Visoca, r-nul Soroca

Investitor Primaria s.Visoca

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	CK32A	Storuri (draperii) laterale Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			298,47 32,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	80,00	32,80
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	210,00	242,55
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	2,00	2,10
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	18,20	21,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 991,70
2	CK32A	Storuri (draperii) suspendate Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			298,47 32,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	80,00	32,80
	1725137355674	Tesetura pentru storuri	m2	1,1000	210,00	242,55
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	1,0000	2,00	2,10
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	18,20	21,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 259,72
3	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			646,72 99,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	80,00	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	19 200,00	480,00
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	4 550,00	59,15
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	28,00	2,80
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	15,00	1,13
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	20,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	21,00	1,05
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	2,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58 657,95
4	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			24,75 8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	25,00	3,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 425,00
5	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			62,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	65,00	12,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	21,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,25	0,05
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	12,50	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 840,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	CK32A aplicativ	Ecran scena(montare) Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,0500	m2			32,80
						32,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	80,00	32,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 296,00
7	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg (Scaune pentru sala de festivitati)	buc			21,60
						21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	80,00	21,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 240,00
		<b>3. Utilaj</b>				
8		Ecran pe scena	m2			190,00
						0,00
	113	Ecran pe scena	m2	1,0000	190,00	190,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 500,00
9		Scaune cu 4 locuri	buc			705,00
						0,00
	114	Scaune cu 4 locuri	buc	1,0000	705,00	705,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 750,00
10		Huse pentru scaune	buc			75,00
						0,00
	115	Huse pentru scaune	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 000,00

Intocmit

V. Medvedi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)